

## ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Өнім беруші Тапсырыс беруші ұсынған ақаулы актінің негізінде сметалық құжаттаманы жасайды. Алдын ала сметаны Тапсырыс берушімен келісу қажет. Сметалық құжаттаманы әзірлеу ҚНЖЕ және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Орындаушы Тапсырыс берушіге қолы мен мөрі бар қағаз тасығышта тиісті құжаттармен тігілген 2 (екі) данада және электрондық форматта 1 (бір) данада әзірленген сметалық құжаттаманы ұсынады. Жобалаушының міндетті түрде сметалық құжаттаманы жасауға лицензиясы болуы тиіс

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик составляет сметную документацию на основании Дефектного акта, предоставленного Заказчиком. Предварительную смету необходимо согласовать с Заказчиком. Разработка сметной документации осуществляется в соответствии со СНиП и законодательством, действующим на территории Республики Казахстан. Исполнитель предоставляет Заказчику разработанную сметную документацию в 2 (двух) экземплярах, подшитых с соответствующими документами на бумажном носителе с подписью и печатью, и 1 (одном) экземпляре в электронном формате. Проектировщик в обязательном порядке должен иметь лицензию на составление сметной документации

**БЕКІТЕМІН:****ШҚО білім басқармасының Риддер қаласы бойынша білім бөлімінің "№2 орта мектебі" КММ директоры****А.А.Бектурганова****2024ж.****ШҚО білім басқармасының Риддер қаласы бойынша білім бөлімінің "№2 орта мектебі" КММ ғимаратының қасбетін ағымдағы жөндеуге****Ақаулы акт**

| р/с | Жұмыстардың атауы   | Өлшем бірлігі | Саны |
|-----|---|---------------|------|
| 1   | Қарапайым қасбеттерді жерден және тіректерден әк бояуларынан қолмен тазалау   | м.кв.         | 837  |
| 2   | Кірпіш қабырғаларының бетін жөндеу, ендіру тереңдігі 0.5 кірпіш, ауданы бір жерде 1 м. шаршы метрге дейін.          | М.кв.         | 3    |
| 3   | Кірпіш қабырғалардағы жарықтарды цемент ерітіндісімен тығыздау  | М.            | 17   |
| 4   | Белбеулер, сандриктиер, арықтар, төмен толқындар, асып кетулер және т.б. Бөлшектеу                                  | М.            | 168  |
| 5   | Терезе беткейлерін алып тастаумен, содан кейін терезе беткейлерін орнатумен жөндеу                                  | шт            | 87   |
| 6   | Терезе жақтауларын орнату   | шт            | 87   |
| 7   | Бетті бояуға дайындау: жерден және тіректерден праймер  | М.кв.         | 837  |
| 8   | Тасқа арналған праймер  | кг.           | 140  |
| 9   | Қасбеттік акрил силикон полимерлі бояулар   | Кг.           | 300  |
| 10  | Қасбеттерді қасбеттік праймермен бетін дайындай отырып, құрылыс тақтайларын бояу                                    | М.кв.         | 300  |
| 11  | Биіктігі дейін сыртқы мүкәммалдық құрылыс ағаштары 16 м., құбырлы-басқа әрлеу жұмыстары үшін. Орнату және бөлшектеу | М.кв.         | 837  |

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
| 12 | Терезе блоктарын ықтимал ластанудан және жөндеу жұмыстары кезінде тазалау   | М.кв.   | 217 |
| 13 | Құрылыс қоқысы-қолмен тиеу  | 1 тонна | 0.5 |
| 14 | Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы км | 1 т.км  | 0.5 |

Құрастырған директордың АШБ жөніндегі орынбасары  Верещагин С.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

КГУ «Средняя школа № 2» отдела  
образования по г.Риддеру

Управления образования ВКО

А.А. Бектурганова

2024г.



### Дефектный акт

На текущий ремонт фасада здания

в КГУ «Средняя школа № 2» отдела образования по г. Риддеру Управления  
образования ВКО

| №<br>п/п | Наименование работ  | Ед. измерения | Количество |
|----------|---|---------------|------------|
| 1        | Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов                                | М.кв.         | 837        |
| 2        | Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0.5 кирпича площадью в одном месте до 1 м.кв.  | М.кв.         | 3          |
| 3        | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | М.            | 17         |
| 4        | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка                                     | М.            | 168        |
| 5        | Ремонт откосов оконных со снятием, затем с установкой отливов оконных                                 | шт            | 87         |
| 6        | Установка отливов оконных   | шт            | 87         |
| 7        | Подготовка поверхности под окраску: огрунтовка с земли и лесов  | М.кв.         | 837        |
| 8        | Грунтовка по камню  | Кг.           | 140        |
| 9        | Краски фасадные акриловые силиконовые полимерные  | Кг.           | 300        |
| 10       | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности грунтовкой фасадной                                 | М.кв.         | 300        |
| 11       | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | М.кв.         | 837        |
| 12       | Очистка оконных блоков от возможных загрязнений при ремонтных работах                                 | М.кв.         | 217        |
| 13       | Мусор строительный (ручная) погрузка  | 1 т.          | 0.5        |
| 14       | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных                                     | 1 т.км        | 0.5        |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | пунктах. Грузоподъемность до 5 т.<br>Расстояние перевозки 5 км. |  |  |
|--|---|--|--|

Составил зам. директора по АХЧ  
Председатель профкома  
Рабочий



С.Н.Верещагин

И.И. Ермакова



С.В.Мартин