

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

р/к №	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері, %
1	Төбелік гардина жасау және орнату бойынша жұмыстар	Екі жолақты гардиналарды жасау және орнату жұмыстары. Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді: диаметрі 25 мм хром құбырынан гардиналар жасау, Құбырларды бекіту кронштейндер көмегімен «Армстронг» типті аспалы төбе арқылы 2 метрден аз қадаммен жүзеге асырылады, гардиналардың жалпы ұзындығы шамамен 35,2 метрді құрайды. Құбырлардың ұштарында металл тығындарды қарастырыңыз. Терезелер саны - 12 дана, әртүрлі кабинеттерде орналасқан. Жұмыстың құнына гардиналарды жасауға және орнатуға байланысты барлық шығындар кіреді. Көрсетілген өлшемдер болжамды болып табылады, түпкілікті өлшеу үшін Орындаушы Тапсырыс берушінің объектісіне келеді. Гардиналардың дизайны тапсырыс берушімен келісіледі.	Жұмыс	1	Шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде	Петропавл қ., Ж. Қизатов к., 6	0

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %
1	Работы по изготовлению и установке потолочных гардин	Работы по изготовлению и установке гардин двухполосных. В состав работ входит: изготовление гардин из хромированной трубы диаметром 25 мм, крепление труб осуществляется при помощи кронштейнов через подвесной потолок типа «Армстронг» с шагом не менее 2-х метров, общая длина гардин ориентировочно составляет 35,2 метра. На концах труб предусмотреть металлические заглушки. Количество окон – 12 штук, расположены в разных кабинетах. В стоимость работ входят все расходы связанные с изготовлением и установкой гардин. Указанные размеры являются ориентировочными, для окончательного замера Исполнитель прибывает на объект Заказчика. Дизайн гардин согласовать с Заказчиком.	Работа	1	В течении 16 календарных дней с момента вступления договора в силу	г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 6	0