


РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "СтройКонтур"

Рабочий проект

Текущий ремонт оконных проемов здания отдела образования Жамбылского района
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Директор ТОО "СтройКонтур"



Алиев Е.Б.
(инициалы, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
 КГУ «Отдел образования акимата
 Жамбылского района Жамбылской области»
 руководитель  З.Абдирасилова
 «_____» _____ 2024г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Архитектурная часть здания


Текущий ремонт оконных проемов


на
 Объект _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	38
	Ручка алюминиевая для оконных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	38
	Фурнитура оконная запорная поворотная	комплект	10
2	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	36
3	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	513
	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	513
4	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м ² вертикальной проекции	324
5	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	616
6	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17

Составили:

 Шабанбаев Б.С.

 Омаров Т.

 Шарипбай Б.Е.

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

В том числе:
налог на добавленную стоимость

3266,806

тыс.тнг.

350,015

тыс.тнг.



(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт оконных проемов здания образования Жамбылского района

(наименование стройки)

В текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование

Затрат по части I "Проектирование" нет

ИТОГО ПО ЧАСТИ I

Часть II. Строительство

Глава 2. Основные объекты строительства

2	2024-1	Текущий ремонт оконных проемов	2 511,725	--	--	2 511,725
		Всего по главе	2 511,725	--	--	2 511,725
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 511,725	--	--	2 511,725
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 511,725	--	--	2 511,725
3	НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	125,586	--	--	125,586
4	НДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	125,586	--	--	125,586
		Итого по части II в сметных ценах:	2 762,898	--	--	2 762,898
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	2 762,898	--	--	2 762,898
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557	2 916,791	--	--	2 916,791
		Итого по части II в прогнозных ценах:	2 916,791	--	--	2 916,791
7		- в том числе на 2024 г.	2 916,791	--	--	2 916,791
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12% III квартал 2024 г. - затраты по части II:	--	--	--	--
			2 916,791	--	--	2 916,791

Наименование строки - Текущий ремонт оконных проемов здания образования Жамбылского района
 Шифр строки 2024-9
 Наименование объекта - Текущий ремонт оконных проемов
 Шифр объекта 2024-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на **Архитектурная часть здания**

(наименование работ и затрат)

Основание: **деф. акт** 2511,725 тыс.тенге
 Сметная стоимость 2124,870 тыс.тенге
 Сметная заработная плата 0,454 тыс.чел-ч
 Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге						Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1206-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	38	1137	---	43206	---	950	---	43206	
2	223-504-0306 РСНБ РК 2022	Ручка алюминиевая для оконных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	38	1112	---	42256	---	14554	---	14554	
3	223-504-0103 РСНБ РК 2022	Фурнитура оконная запорная поворотная	комплект	10	6507	---	65070	---	65070	---	65070	
4	1206-0101-1803 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. выпл. 28	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	36	5977	13	215172	468	26100	---	215172	
					5239	4	188604	144	---	---	---	
5	1206-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. выпл. 32	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	513	116	---	59508	---	---	---	59508	
					116	---	59508	---	---	---	---	
6	223-504-0201 РСНБ РК 2022	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	513	118	---	60534	---	60534	---	60534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Катр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м рубчатые для кляпки и обломки. Установка и разборка	м ² вертикальной проекции	324	2 426 2 002	122 40	786024 648648	39528 12960	97848		786024
8	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Катр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камень	м откосов	616	1 832 1 680	1 --	1128512 1034880	616 --	93016		1128512
9	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Катр и Кэм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17	8 110 8 110	-- --	137870 137870	-- --	--		137870
10	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	17	-- 75	-- --	1275 --	-- --	--		1275
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2511725
В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				2111766				
- Зарплата на эксплуатационно машин			Тенге					40612			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					13104			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1275				358072
- Перевозка грузов			Тенге								

Наименование объекта - Текущий ремонт оконных проемов здания образования Жамбылского района
 Объект номер - 2024-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА
 Приложение к смете № 2-1-1

на Архитектурная часть здания
 Наименование объекта - Текущий ремонт оконных проемов
 Основание: Деф. акт

Составлен в текущих ценах на 2024г.

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена		Отпускная цена		Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
						на единицу обоснование	на единицу обоснование	на единицу обоснование	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	201,0624	5 148	--	--	2 587	520 148,43	1035069
2	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	146,2536	4 435	--	--	2 208	322 927,95	648635
3	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	52,5988	4 389	--	--	2 166	113 929	230856
4	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	37,5275	3 674	--	--	1 813	68 037,36	137876
5	20540Т	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	11,3886	5 242	--	--	2 587	29 462,31	59699
Всего затраты труда по специальностям (по смете)				Тенге	Чел.-ч	448,8309			1 054 505		2111766

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	4,932	2 656,93	--	--	--	--	(13104)
Всего трудовые ресурсы (по смете)				Тенге							2111766

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
7	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	5,046336	7 918	--	2 587	39957
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 97,8575% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	976С	314-502-0302 (1,25 т)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН	Маш.-ч	7,477008	117	--	-	875
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 2,1425% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)						
				тенге				13 104	40612
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 66,431% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	102682С	212-402-0107 1:1:6	Раствор огнелочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый	м ³	4,1272	22 515	--	18 186	92924
10	130852С	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,11988	665 002	--	660 378	79720
11	329362С	223-504-0103	Фурнитура оконная запорная поворотная	комплект	10	6 507	--	6 429	65070
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,9167% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	329365С	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	513	118	--	116	60534
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,6523% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мг(монтажная пена)	шт.	9	2 682	--	2 648	24138
14	268274С	261-601-0202	Щиты настила	м ²	3,888	4 410	--	4 262	17146
15	373092С	223-504-0306	Ручка алюминиевая для оконных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	38	383	--	378	14554
16	127730С	261-102-0129	Покровки простые строительные (скобы, закрывы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6,192	316	--	308	1957
17	290063С	217-106-0105	Шпурп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,76	1 251	--	1 234	951
18	248379С	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м ³	0,01944	42 738	--	40 539	831
19	249132С	217-603-0104	Вола техническая	м ³	0,32032	36	--	36	12
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)						
				тенге					358072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
20		412-101-0115 КСНВ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	17	75	-	75	1275
			Всего транспортных расходы (по смете)	тенге				1 275	1275