

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "СтройКонтур"

Рабочий проект

Текущий ремонт здания по адресу с.Аса ул.Абая 127


СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Директор ТОО "СтройКонтур"

Алиев Е.Б.
(инициалы, фамилия)



«УТВЕРЖДАЮ»
 КГУ «Отдел образования акимата
 Жамбылского района Жамбылской области»
 руководитель  З.Абдирасилова
 « _____ » _____ 2024г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Архитектурная часть здания
 Текущий ремонт здания

на
 Объект _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кондиционер внутри здания весом до 80 кг. Переустановка	прибор	2
2	Армстронг потолки. Разборка	м ² облицовки	57
3	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу	м ²	57
	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	59,85
4	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м ²	103
5	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м ² отделяемой поверхности	103
6	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м ² перегородок	5
7	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4
	Светильник светодиодный офисный-2 ЛУЧ 4x8 LED, IP20, мощность 32 Вт, 595x595x40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг""	шт.	4
	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	20
	Стол для конференций 2500x1100x750мм, ЛДСП 16мм	шт.	1
	Диван 3-х местный офисный, размеры: 2000x700x750мм	шт.	1
	Ролл шторы	м ²	26
8	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м ²	11,25
9	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	54
10	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м ² стяжки	54
11	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	54
	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	56,16
12	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30
	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	30
	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	40
	Трибуна 600x500x1200мм. ЛДСП 16мм	шт.	1
	Стол для совещаний 2400x800x750 мм	шт.	1
	Стол для конференций 16-ти местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 5520x1380x750 мм	шт.	1
	Музыкальный центр типа LG CJ44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству	шт.	1
	Кресло экокожа, подлокотники дерево+хром, крестовина хром, высота сиденья регулируется, модель ZETA 879	шт.	3
13	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	10
	Светильник светодиодный офисный-2 ЛУЧ 4x8 LED, IP20, мощность 32 Вт, 595x595x40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг""	шт.	10

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
14	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полотен	коробка	1
15	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м ²	1,2
	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м ²	1,2
16	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м ² перегородок	10,2
17	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м ² отделяемой поверхности	22,8
18	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м ² окрашиваемой поверхности	97
19	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м ² окрашиваемой поверхности	63
20	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12

Составили:



Шабанбаев Б.С.

Омаров Т.

Шарипбай Б.Е.



Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

5894,622

тыс.тнг.

631,567

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания по адресу с.Аса ул.Абая 127

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6	7	

Часть I. Проектирование

Затрат по части I "Проектирование" нет

Часть II. Строительство

Глава 2. Основные объекты строительства

2	2024-1	Текущий ремонт здания	2 540,893	2 086,084	--	4 626,977
		Всего по главе	2 540,893	2 086,084	--	4 626,977
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 540,893	2 086,084	--	4 626,977
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 540,893	2 086,084	--	4 626,977
3	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	127,045	--	--	127,045
4	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 в)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	127,045	104,304	--	231,349
		Итого по части II в сметных ценах:	2 794,982	2 190,388	--	4 985,37
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	2 794,982	2 190,388	--	4 985,37
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДПС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557	2 950,663	2 312,393	--	5 263,056
		Итого по части II в прогнозных ценах:	2 950,663	2 312,393	--	5 263,056
7		- в том числе на 2024 г.	2 950,663	2 312,393	--	5 263,056
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		III квартал 2024 г. - затраты по части II:	2 950,663	2 312,393	--	5 263,056

9	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--	--	631,567	631,567
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	631,567	631,567
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	2 950,663	2 312,393	631,567	5 894,622

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



Наименование стройки - Текущий ремонт здания по адресу с.Аса ул.Абая 127
 Шифр стройки 2024-7
 Наименование объекта - Текущий ремонт здания
 Шифр объекта 2024-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

(наименование работ и затрат)

Основание: деф акт

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Сметная стоимость 4626,977 тыс.тенге
 Сметная заработная плата 1411,321 тыс.тенге
 Нормативная трудоемкость 0,309 тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1215-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32прим	Кондиционер внутри здания весом до 80 кг. Переустановка	прибор	2	13 591 13 437	--	27182 26874	--	308	--	27182			
2	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Армстронт потолка. Разборка	м ² облицовки	57	458 442	16 5	26106 25194	912 285	--	--	26106			
3	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 34	Потолок. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м ²	57	5 117 5 084	21 7	291669 289788	1197 399	684	--	291669			
4	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	59,85	4 122	--	246702	--	246702	--	246702			
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолок. Обивка плукатурки с кирпичных поверхностей	м ²	103	869 869	--	89507 89507	--	--	--	89507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0212-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастоных составов по полуготовленной поверхности. Размер зерна микроинерала до 0,7 мм	м ² отделываемой поверхности	103	3 099 1 733	21 7	319197 178499	2163 721	138535		319197
7	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м ² перегородок	5	8 212 4 993	72 22	41060 24965	360 110	15735		41060
8	1217-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	4 813 4 811	2 1	19252 19244	8 4			19252
9	247-102-3801 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный-2 ЛУЧ 4x8 LED, P20, мощность 32 Вт, 595x595x40 мм, для потолочных систем ""Т Рильято"" и ""Армстронг""	шт.	4	11 578		46312		46312		46312
10	522-101-1219002 СпрСЦ.05.2024	Стул подгумятский (Винилскожа)	шт.	20	9 821		196420				196420
11	522-101-1207007 СпрСЦ.05.2024	Стол для конференций 2500x1100x750мм, ДДСП 16мм	шт.	1	249 155		249155		249155		249155
12	522-101-1261010 СпрСЦ.05.2024	Диван 3-х местный офисный, размеры: 2000x700x750мм	шт.	1	251 169		251169		251169		251169
13	Прайс	Ролл шторы	м ²	26	5 500		143000		143000		143000
14	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м ²	11,25	290		3263				3263
15	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и резина. Разборка покрытия	м ²	54	439	8	23706	432			23706
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02	Стяжка цементные толщиной 20 мм. Устройство	м ² стяжки	54	1 902 1 360	78 28	102708 73440	4212 1512	25056		102708
17	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Покрывтие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	54	1 445 1 185	167 51	78030 63990	9018 2754	5022		78030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	233-201-0102 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	56,16	5 050	---	283608	---	283608	---	283608
19	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэв=1,02	Плинтус поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30	538	5	16140	150	5820	---	16140
	261-201-0509 РСНБ РК 2022	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	30	339	2	10170	60	---	---	---
21	522-101-1219002 СпрСЦ 05.2024	Стул подумягкий (Винилскожа)	шт.	40	60	---	1800	---	1800	---	1800
	522-101-1219002 СпрСЦ 05.2024	Стул подумягкий (Винилскожа)	шт.	40	9 821	---	392840	---	392840	---	392840
22	522-101-1243001 СпрСЦ 05.2024	Трибуна 600х500х1200мм. ДДСП 16мм	шт.	1	30 382	---	30382	---	30382	---	30382
	522-101-1207010 СпрСЦ 05.2024	Стол для совещаний 2400х800х750 мм	шт.	1	103 608	---	103608	---	103608	---	103608
24	522-101-1207005 СпрСЦ 05.2024	Стол для конференций 16-ти местный. Основание металлокаркас, столешница ДДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 5520х1380х750 мм	шт.	1	517 234	---	517234	---	517234	---	517234
25	521-301-2302001 СпрСЦ 05.2024	Музыкальный центр типа LG SL44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь. Высокоч, возможность подключения к мобильному устройству	шт.	1	88 347	---	88347	---	88347	---	88347
26	522-101-1224016 СпрСЦ 05.2024	Кресло экокожа, подлокотники дерево+хром, крестовина хром, высота сиденья регулируется, модель ZETA 879	шт.	3	85 643	---	256929	---	256929	---	256929
27	1217-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэв=1,03	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	10	4 813	2	48130	20	---	---	48130
	247-102-3801 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный-2. ДУЧ 4x8 LED, P20, мощность 32 Вт, S95xS95x40 мм, для потолочных систем ""Триальто"" и ""Армстронг""	шт.	10	4 811	1	48110	10	---	---	48130
29	1206-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэв=1,03	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полов	коробка	1	11 578	---	115780	---	115780	---	115780
	1206-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэв=1,03	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полов	коробка	1	25 606	98	25606	98	2601	---	25606
	1206-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэв=1,03	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полов	коробка	1	22 907	32	22907	32	---	---	25606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1206-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Стеклопакет. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м ²	1,2	3 970 3 888	82 27	4764 4666	98 32	---	---	4764
31	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м ²	1,2	9 185	---	11022	---	11022	---	11022
32	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Переторолки с одинарным металлическим каркасом с односторонней обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина переторолки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м ² переторолки	10,2	8 212 4 993	72 22	83762 50929	734 224	32099	---	83762
33	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, обшивочных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м ² отделываемой поверхности	22,8	1 317 1 161	4	30028 26471	91	3466	---	30028
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м ² окрашиваемой поверхности	97	2 083 1 849	13 4	202051 179353	1261 388	21437	---	202051
35	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м ² окрашиваемой поверхности	63	2 576 2 324	14 4	162288 146412	882 252	14994	---	162288
36	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12	8 110 8 110	---	97320 97320	---	---	---	97320
37	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	12	75	---	900	---	---	---	900
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								4626977
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				1404376				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					21636			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					6945			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1113981		
- Перевозка грузов			Тенге				900				
- Оборудование, инвентарь			Тенге						2086084		

Наименование стройки - Текущий ремонт здания по адресу с.Аса ул.Абая 127

Форма 4рс АВС-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Объект номер - 2024-1

Приложение к смете № 2-1-1

на Архитектурная часть здания
 Наименование объекта - Текущий ремонт здания
 Основание: Деф. акт

Составлен в текущих ценах на 2024г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурса, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена		Отпускная цена		Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
						на единицу	на основании	на единицу	на основании		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ											
1	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,844	4 649	--	--	--	2 336	389791
2	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,63664	4 818	--	--	--	2 421	316237
3	20179Т	003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,0545	5 747	--	--	--	2 888	178470
4	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	33,71295	3 674	--	--	--	1 813	123861
5	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	24,4419	3 665	--	--	--	1 813	89580
6	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,88096	4 779	--	--	--	2 379	75895
7	20155Т	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,6074	3 745	--	--	--	1 882	73430
8	20540Т	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,73784	5 242	--	--	--	2 587	72014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20531Т	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	11,6329	--	--	35 539,79	52046
10	20534Т	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	4,84	4 474	--	25 685,44	22908
11	20171Т	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отлежные и изоляционные	Чел.-ч	2,037	4 733	--	11 306,24	10154
			Всего затраты труда по специальности (по смете)	Чел.-ч	2,037	4 985	--	5 102,68	1404376
			Затраты труда рабочих	Чел.-ч	306,4261	--	--	702 202	1404376
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
12	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	2,7926	2 487,22	--	--	(6946)
			Всего трудовых ресурсов (по смете)	Тенге					1404376
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
13	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	1,1460988	7 918	--	2 587	9075
14	1569С	314-504-0501	Подъемники маяговые высотой подъема 50 м	Маш.-ч	1,2892692	5 883	--	2 964,96	7585
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 20,0902% ПРИ ПОРЯДКЕ 15%)					2 792,56	
15	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,3535048	12 296	--	3 696	4347
16	3008С	343-501-0101	Пылесосы промышленные	Маш.-ч	2,754	129	--	1 306,55	355
17	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	Маш.-ч	4,995756	25	--	--	125
18	2216С	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	Маш.-ч	2,0786984	20	--	--	42
19	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	Маш.-ч	1,8036548	20	--	--	36
20	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	Маш.-ч	1,663416	17	--	--	28
21	521С	343-302-0201	Дрега электрические	Маш.-ч	1,226448	16	--	--	20
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 2,9101% ПРИ ПОРЯДКЕ 5%)						
			Эксплуатация машин						
			Зарплата машинистов						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3404С	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	Маш.-ч	0,104652	163	-	-	17
23	2698С	343-101-0101	Ножницы электрические	Маш.-ч	0,0837824	82	-	-	7
Всего строительные машины и механизмы (по смете)				Тенге				6 945	21636

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 74,9806% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

24	150012С	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	56,16	5 050	4 902	-	283608
25	272082С	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	59,85	4 122	4 028	-	246702
26	329558С	247-102-3801	Светильник светодиодный офисный-2 ЛУЧ 4x8 LED, IP20, мощность 32 Вт, 595x595x40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг""	шт.	14	11 578	11 429	-	162092
27		СТПрайк	Роли шторы	м ²	26	5 500	-	-	143000

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4813% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

28	102707С	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроинерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	216,3	569	556	-	123075
29	102637С	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,1016	22 716	19 388	-	25024
30	149136С	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м ²	31,92	764	712	-	24387
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,5382% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
31	149589С	236-202-0301	Крапка воложмультислойная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10458	199 032	193 080	-	20815
32	147832С	261-107-0864	Состав грунтовоочный на латексной основе	кг	16,48	938	917	-	15458
33	288025С	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	31,16608	360	358	-	11220
34	272049С	217-401-0201	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м ²	1,2	9 185	8 929	-	11022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	249453С	261-201-0342	Шпателька клееная ГОСТ 10277-90	кг	84,12	--	116	112	9758
36	288014С	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	19,08056	--	308	306	5877
37	315998С	218-103-0203	Бумага шпифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	1,42	4,057	4,009	5761	
38	249765С	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	30,3	--	179	173	5424
39	373117С	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м ²	55,08	--	91	89	5012
40	149732С	232-501-0301	Смесь сухая шпательочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,3272	--	76	73	2381
41	131541С	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0165	119,169	116,964	1966	
42		261-201-0509 РСНБ РК 2022	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	30	--	60	--	1800
43	149908С	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	13,84416	130	125	1800	
44	309286С	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	21,3484	--	68	67	1452
45	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,0064	1,186	1,170	1194	
46	309287С	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклепящая	м	17,24288	--	64	63	1104
47	286158С	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,663936	1,493	1,473	991	
48	280106С	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,85	326	318	929	
49	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,496	1,103	1,088	547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	309288С	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	М	30,56264	17	17	17	520
51	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	Т	0,014	35 441	33 929	496	
52	147019С	261-201-0604	Бумага шпифовальная ГОСТ 6456-82	КГ	0,57	398	388	227	
53	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,24	790	777	190	
54	149395С	236-104-0101	Олифа "Ожсоль" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,1	750	738	75	
55	135545С	235-101-0901	Голь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М ²	0,27	264	260	71	
56	249132С	217-603-0104	Вода техническая	М ³	1,95856	36	36	71	
57	329346С	217-701-0308	Очес льняной	КГ	0,1	426	419	43	
58	314910С	235-401-0501	Папки пропитанная ГОСТ 16183-77	КГ	0,0363	745	734	27	
59	295776С	261-105-0634	Клей столярный сухой	КГ	0,02	1 276	1 249	26	
60	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	КГ	0,01	861	849	9	
61	145975С	217-108-0302	Гвоздь толеный ГОСТ 283-75 неоцинкованный	КГ	0,01	484	476	5	
62	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	М ³	0,01976	158	158	3	
Всего строительные материалы и конструкции (по смете)				тенге					1113981
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 77,3982% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
63	522-101-1219002 СервСЦ/05.2024	522-101-1207005 СервСЦ/05.2024	Стул полумягкий (Винилскожа)	шт.	60	9 821	9 821	589260	
64	522-101-1207005 СервСЦ/05.2024	522-101-1207005 СервСЦ/05.2024	Стол для конференций 16-ти местный. Основание металлокаркас, столешница ДДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 5520x1380x750 мм	шт.	1	517 234	517 234	517234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65		522-101-1224016 СирСЦ/05.2024	Кресло экокожа, подлокотники дерево+хром, крестовина хром, высота сиденья регулируется, модель ZETA 879	шт.	3	85 643	85 031	-	256929
66		522-101-1261010 СирСЦ/05.2024	Диван 3-х местный офисный, размерг: 2000х700х750мм	шт.	1	251 169	249 107	-	251169
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 11,9437% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
67		522-101-1207007 СирСЦ/05.2024	Стол для конференций 2500х1100х750мм, ДДСП 16мм	шт.	1	249 155	247 200	-	249155
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 10,6581% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
68		522-101-1207010 СирСЦ/05.2024	Стол для совещаний 2400х800х750 мм	шт.	1	103 608	102 589	-	103608
69		521-301-2302001 СирСЦ/05.2024	Музыкальный центр типа LG SJ44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству	шт.	1	88 347	87 670	-	88347
70		522-101-1243001 СирСЦ/05.2024	Трибуна 600х500х1200мм, ДДСП 16мм	шт.	1	30 382	30 085	-	30382
Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)									
				тенге					2086084
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
71		412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	12	75	-	75	900
				тенге				900	900
Всего транспортные расходы (по смете)				тенге				900	900