

## Техническая спецификация:

**Работы по ремонту автомобиля Ваз 21310, гос. № 714 ВГ, 2018 г.в., VIN: ХWW213100J0004358, с учетом запасных частей, технических жидкостей и комплектующих.**

1. Замена шаровых опор ( верхних, нижних, слева и справа) рычагов (4 шт).
2. Замена сайлентблоков верхних рычагов (4 шт).
3. Замена втулок стабилизатора (6 шт).
4. Проверка развала - схождения колес.
5. Замена передних амортизаторов (2 шт) .
6. Замена задних амортизаторов (2 шт).
7. Замена свечей зажигания (1 к-т).
8. Замена троса ручного тормоза (1 шт).
9. Замена тяги Панара и втулок продольных и поперечных тяг ( 10 шт).
10. Замена тормозных передних колодок ( 1 к-т).
11. Замена тормозных задних колодок ( 1 к-т).
12. Герметизация поддона МКПП.
13. Герметизация поддона РКПП.
14. Замена муфты на тягу+гайки (1 к-т).
15. Замена фары левой в сборе (1 шт).
16. Замена прокладки клапанной крышки (1 шт).
17. Замена тормозной жидкости.
18. Замена шланга ГУР низкого давления (1шт).
19. Замена ручки наружной передней левой ( водительская) (1 шт).
20. Ремонт и заправка кондиционера (1шт).
21. Промывка и продувка основного радиатора, с заменой красного антифриза.
22. Замена обводного ремня (1шт).
23. Замена заднего сальника хвостовика. (1шт).
24. Замена бензонасоса.

В стоимость работ должны быть включены все расходы на используемые оригинальные материалы (запасные части и комплектующие, которые будут устанавливаться).

Поставщик должен использовать только новые оригинальные запасные части при ремонте автомобиля. Замененные детали, после установки новых, сдать Заказчику. Предоставить письменный отчет по проделанной работе и установленным деталям.

Срок выполнения работы – в течение 16 календарных дней, с даты подписания договора.

Работы должны быть выполнены в г. Усть-Каменогорск, в специализированной станции технического обслуживания, оборудованной смотровой ямой и спецподъемником, в присутствии контролирующего лица.

## Техникалық сипаттама:

**Ваз 21310 автокөлігін жөндеу жұмыстары, № 714 ВГ, 2018 ж. ш., VIN: хww213100j0004358, қосалқы бөлшектерді, техникалық сұйықтықтарды және компоненттерді ескере отырып.**

1. Шар тіректерін ( жоғарғы, төменгі, сол және оң) рычагтарды ауыстыру (4 дана).
2. Жоғарғы рычагтардың үнсіз блоктарын ауыстыру (4 дана).
3. Тұрақтандырғыш жеңдерін ауыстыру (6 дана).

4. Дөңгелектердің құлауын тексеру.
5. Алдыңғы амортизаторларды ауыстыру (2 дана) .
6. Артқы амортизаторларды ауыстыру (2 дана).
7. Оталдыру шамдарын ауыстыру (1 к-т).
8. Қол тежегіш кабелін ауыстыру (1 дана).
9. Панара тартқышын және бойлық және көлденең тартқыштардың жеңдерін ауыстыру (10 дана).
10. Тежегіш алдыңғы жастықшаларды ауыстыру (1 к-т).
11. Тежегіш артқы жастықшаларды ауыстыру (1 к-т).
12. МКПП паллетін тығыздау.
13. РКПП паллетін герметизациялау.
14. Муфтаны тарту+гайкамен ауыстыру (1 к-т).
15. Фараны сол жаққа ауыстыру (1 дана).
16. Клапан қақпағының тығыздағышын ауыстыру (1 дана).
17. Тежегіш сұйықтығын ауыстыру.
18. Төмен қысымды ГУР шлангісін ауыстыру (1 дана).
19. Сыртқы алдыңғы сол жақ тұтқаны ауыстыру ( жүргізуші) (1 дана).
20. Кондиционерді жөндеу және толтыру (1 дана).
21. Қызыл антифризді ауыстыра отырып, негізгі радиаторды жуу және үрлеу.
22. Айналма белдікті ауыстыру (1 дана).
23. Артқы май тығыздағышын ауыстыру. (1 дана).
24. Бензин сорғысын ауыстыру.

Жұмыстардың құнына пайдаланылатын түпнұсқа материалдарға (Орнатылатын қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштарға) арналған барлық шығыстар енгізілуі тиіс. Жеткізуші көлікті жөндеу кезінде тек жаңа түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануы керек. Ауыстырылған бөлшектер, жаңаларын орнатқаннан кейін, Тапсырыс берушіге тапсырыңыз. Орындалған жұмыс және белгіленген бөлшектер туралы жазбаша есеп беріңіз.

Жұмысты орындау мерзімі-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Жұмыстар Өскемен қаласында, бақылаушы тұлғаның қатысуымен бақылау шұңқырымен және арнайы көтергішпен жабдықталған мамандандырылған техникалық қызмет көрсету станциясында орындалуы тиіс.

Заведующий ПХО



Абдрахманов А.С.