

Техникалық ерекшелігі

Жылыту жүйесін шаю және қысыммен тексеру бойынша қызмет көрсетулер

- 1) Гидравликалық сынау және жуу Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі.
- 2) Сығымдау (гидравликалық сынау) Тапсырыс берушінің барлық жылу тұтыну жүйесінің гидравликалық прессімен жүргізіледі.
- 3) Гидравликалық сынақтар 12, 10 және 7,5 атм қысыммен жүргізіледі. Тиісінше сыналатын жабдыққа.
- 4) Жуу компрессорды пайдалана отырып, Гидропневматикалық тәсілмен (көтергіштер бойынша – бөлек) жүргізіледі.
- 5) Жұмыс жүргізуші Тапсырыс берушінің жылу тораптарына: жылу торабындағы ысырмалар мен вентильдерге тексеру жүргізеді, балшықтарды механикалық тазартады, есеп айырысу дроссель органдарын (саптамалар мен шайбалар) және тораптар мен механизмдерді ауыстыруды талап ететін өзге де органдарды орнатады.
- 6) Қызметтер Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы, Новостройка шағын ауданы, № 602 ғимарат мекенжайы бойынша жүргізіледі.
- 7) Қызметтерді орындау мерзімі: 16 күн

Қызмет нәтижелері бойынша өнім беруші төменде көрсетілген актілерді ұсынады:

1. Жылу тұтыну жүйесіне гидравликалық сынақ жүргізу туралы АКТ.
2. Желіні және жылу тұтыну жүйесін жууды орындау туралы АКТ.
3. Жылу жүйесінің қысқы кезеңге дайындық актісі.

Приложение 2

Техническая спецификация

Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

- 1) Гидравлические испытания и промывка производится в присутствии представителя Заказчика.
- 2) Опрессовка (гидравлические испытания) производится гидравлическим прессом всей системы теплоснабжения Заказчика.
- 3) Гидравлические испытания производится давлением в 12, 10 и 7,5 атм. Соответственно испытываемому оборудованию.
- 4) Промывка производится гидропневматическим способом (по стоякам – отдельно) с использованием компрессора.
- 5) Производитель работ производит ревизию тепловых узлов Заказчика: ревизию задвижек и вентилей в тепловом узле, механическую очистку грязевиков, установку расчетных дроссельных органов (сопла и шайбы) и иных требующих замену узлов и механизмов.
- 6) Услуги проводятся по адресу: Мангистауская область, Каракиянский район, с.Жетыбай, микрорайон Новостройка, № 602 здание
- 7) Срок выполнения услуг: 16 дней

По результатам услуг, Поставщик предоставляет нижеперечисленные акты:

1. АКТ о проведении гидравлического испытания системы теплоснабжения.
2. АКТ о выполнении промывки сети и системы теплоснабжения.
3. АКТ готовности отопительной системы к зимнему периоду.