

# "Ағайынды Алпыс-Секербай"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БСН 130740021023

ЖСК KZ116017361000000405


БСК HSBKZKX

"Народный Банк Казахстана" АҚ

ҚР, 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы,

Бауыржан Момышұлы көшесі, 40 үй, 38 пәтер

e-mail: tooaas@mail.ru



Товарищество с ограниченной

ответственностью

БИН 130740021023

ИИК KZ116017361000000405

БИК HSBKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

РК, 141200, Павлодарская обл.,

г. Екібастұз, ул. Бауыржан

Момышұлы, дом 40, кв. 38

e-mail: tooaas@mail.ru

## Сметная документация

*Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в КГУ «Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова» в городе Екібастұз*

ЗАКАЗЧИК: КГУ "ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 22 ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА" ОТДЕЛА  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА, УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АҒАЙЫНДЫ АЛПЫС-СЕКЕРБАЙ"

ГОРОД ЭКИБАСТУЗ

2024 ГОД



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

23.09.2013 года

13015344

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агайынды Алпыс-Секербай"

141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, ул.СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом № 40., 38., БИН: 130740021023  
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Проектная деятельность

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

Особые условия  
действия лицензии

III категория

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

Министерство регионального развития Республики Казахстан,  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства регионального развития Республики  
Казахстан

(полное наименование лицензиара)





Руководитель  
(уполномоченное лицо)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ GERMANOVICH

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Астана





## ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ





Номер лицензии 13015344

Дата выдачи лицензии 23.09.2013

### Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, в том числе:
  - Для транспортной инфраструктуры (предназначенной для непосредственного обслуживания населения) и коммунального хозяйства (кроме зданий и сооружений для обслуживания транспортных средств, а также иного производственно-хозяйственного назначения)
  - Для дошкольного образования, общего и специального образования, интернатов, заведений по подготовке кадров, научно-исследовательских, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, предприятий торговли (включая аптеки), здравоохранения (лечения и профилактики заболеваний, реабилитации и санаторного лечения), общественного питания и бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, отдыха и туризма, а также иных многофункциональных зданий и комплексов с помещениями различного общественного назначения
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:
  - Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее:
  - Улично-дорожную сеть городского электрического транспорта
  - Автомобильные дороги всех категорий
- Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:
  - Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа
- Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:
  - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций
  - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций
  - Оснований и фундаментов
- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
  - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
  - Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше
  - Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей
  - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами
  - Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами



Лицензионная база

Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.М.Ауэзова, 49/5-2

(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ага йынды Алпыс-Сахарбай"

141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз,  
ул.СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом № 40., 38., БИН: 130740021023  
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,  
имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Лицензиар

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства регионального развития Республики Казахстан, Министерство  
регионального развития Республики Казахстан.  
(полное наименование лицензиара)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ GERMANOVICH  
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к  
лицензии

001





Дата выдачи приложения  
к лицензии

23.09.2013

Срок действия лицензии

Место выдачи

г.Астана



Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

SANA 2024.5 от 13.05.2024 г.

КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Заказчик:

Утвержден

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

6 660,912 тыс тенге

713,669 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2024 год

**Сводный сметный расчет стоимости строительства**

Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" в г. Экибастуз  
(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>				
		КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области	5 664,041			5 664,041
		Итого по главе 2	5 664,041			5 664,041
		<b>Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством</b>				
		Итого по главам 1-8	5 664,041			5 664,041
		Сметная прибыль (5)%	283,202			283,202
		Итого по смете II	5 947,243			5 947,243
		Итого в ценах 2024 г.	5 947,243			5 947,243
		Налог на добавленную стоимость (12%)				713,669
		Итого по смете в ценах 2024 г.	5 947,243			713,669
		Налоговый кодекс				6 660,912



Наименование объекта: КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Форма 4  
Заказ 7

Наименование объекта: КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

**Локальная смета № 2-01-00-01  
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" в г. Экибастуз

Основание: РП - АПС

Сметная стоимость **5664,041** тыс. тенге  
Средства на оплату труда **2055,979** тыс. тенге  
Нормативная трудоемкость **0,768** тыс. чел.-ч

отражен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ВСЕГО по смете:</b>	Тенге			<b>5 664 041</b>
		<b>Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:</b>	тенге			<b>5 664 041</b>
		<b>Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО</b>	тенге			<b>5 664 041</b>
	1310-0701-0202 Классиф = 1,09 ;К1мат=0;	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	102	10796	1 101 192
	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	102	1952	199 104
	1308-0105-0102 Классиф = 1,09 ;К1мат=0;	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	5	12186	60 930
	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	1 шт.	5	30602	153 010
	1310-0701-0701 Классиф = 1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	17282	17 282

6	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	1 шт.	1	49613	49 613
7	1310-0701-0301 Клим = 1,09	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	60697	60 697
8	248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	1 шт.	1	58597	58 597
9	1121-0401-0401 Клим = 1,12 :К1мат=0;	Указатели световые настенные. Установка	шт.	23	3191	73 393
10	248-304-0135	Оповещатель световой Янтарь С "Шығу-выход"	1 шт.	23	1145	26 335
11	1310-0701-0601 Клим = 1,09	Оповещатель пожарный ручной внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	16	3046	48 736
12	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-55-К	1 шт.	16	2079	33 264
13	1310-0412-0215 Клим = 1,09 :К1мат=0;	Блок речевого оповещения. Монтаж оборудования	шт.	3	64759	194 277
14	290-010-0025 (кпл)	Блок речевого оповещения "Соната К"	1 шт	3	32500	97 500
15	1310-0411-0208 Клим = 1,09 :К1мат=0;	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на стене	шт.	20	19842	396 840
16	290-010-0026 (кпл)	Громкоговоритель настенный "Соната-3"	1 шт	20	6330	126 600
17	1391-0801-2612 01070151-04 Клим = 1,09	Аппаратура дистанционного управления и автоматики: звонок, сирена электронные всех типов	шт.	3	27587	82 761
18	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	3	2439	7 317
19	1391-0810-0214 10020104-02 Клим = 1,09	Узлы и элементы пожарной автоматики и сигнализации: извещатель	шт.	2	5877	11 754
20	248-302-0306	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели С2000-Спектрон-201	1 шт.	2	66958	133 916
21	1310-0701-0201 Клим = 1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	117	5452	637 884
22	248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5-А2	1 шт.	117	1137	133 029
23	1305-0206-0101 Клим = 1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000	1003	1 003 000
24	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	1 м	600	245	147 000
25	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 25 мм	1 м	400	174	69 600
26	1308-0206-0901 Клим = 1,09	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1170	197	230 490
27	243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	1 м	1170	211	246 870

20	1308-0206-0801 Клим = 1,09 :К1мат=0;	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	650	61	39 650
29	243-305-0603	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПС-Энг(А)-FRLS 4x2x1	1 м	650	262	170 300
30	241-207-1701	Труба гофрированная с диаметром 16 мм	1 м	450	118	53 100

  
  
 "Арайындар"  
 "Алпыс-Секербай"  
 "Арайындар"  
 "Алпыс-Секербай"  
 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПЛАТОВАЯ

Составил  
 Проверил



№ 2024.5 от 13.05.2024 г.  
 наименование строики: КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" в г. Экибастуз  
**Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01**  
 Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" в г. Экибастуз

наименование: РП - АПС  
 составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы			
1	Затраты труда рабочих	768	
2	Средневзвешенный разряд работы	6,9	

3 899 607

**Итого ФОТ**

Машины и механизмы						
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2499	12921 3888	3 229 972
2	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,109	5221 2278	569 248
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,268321	8343 2722	2 239 730
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	67,326575	22	1 481
5	343-302-0201	Дрепы электрические	маш.-ч	27,1279	15	407

343-302-0301	Шуруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	67,0132	26	1 742
--------------	-------------------------------------	--------	---------	----	-------


Итого по машинам и механизмам **162,094896** **9 667**  
**1 950**

**Материалы**

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	Т	0,00119	35441	42
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,191	1186	13 273
3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	10	1251	12 510
4	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг		171	
5	217-701-0106	Нагр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	Т	599312		
6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,000585	884809	518
7	241-207-1701	Труба гофрированная с диаметром 16 мм	М	450	118	53 100
8	243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	М	1170	211	246 870
9	243-305-0603	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1	М	650	262	170 300
10	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 25 мм	М	400	174	69 600
11	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	М	600	245	147 000
12	247-216-1102	Изолянта ПВХ	кг	1,872	4837	9 055
13	248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5-A2	шт.	117	1137	133 029
14	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	102	1952	199 104
15	248-302-0306	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели С2000-Спектрон-201	шт.	2	66958	133 916
16	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-55-К	шт.	15	2079	33 264
17	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	49613	49 613
18	248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58597	58 597
19	248-304-0135	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	23	1145	26 335
20	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2439	7 317

31	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	5	30602	153 010
32	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т		328457	
33	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,585	3088	1 806
34	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		594	
35	261-107-0227	Глухари	100 шт.		5631	
36	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т		114283	
37	261-107-0456	Нитки суровые	кг		1425	
38	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,585	2313	1 353
39	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг		809	
40	261-107-0936	Канфоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000254	1576025	40
41	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,585	1438	841
42	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000254	6325216	1 607
43	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т		837706	
44	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м		38449	
45	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.			
46	261-404-0465	Полоски и пражки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,042	2383	7 249
47	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	1,17	1381	1 616
48	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,234	501	117
49	261-701-0141	Масса	т			
40	290-010-0025	Блок речевого оповещения "Соната К"	шт	3	32500	97 500
41	290-010-0026	Громкоговоритель настенный "Соната-3"	шт	20	6330	126 600

1 755 182



Заказ 7 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели	№ п/п	Показатели
наименование: КГУ "ШГ № 22"	Объект: №2-01	Объект: №2-01	Наименование: КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
Регион: Павлодарская область г.Экибастуз	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Текущие цены с 05.04.2024 г.	Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" в г. Экибастуз РП - АПС	Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С. Торайгырова" в г. Экибастуз РП - АПС	
НДС 12,00 %	Козф. на ЗП 1,00	Козф. на ЗП 1,00	
Клер - 9	Козф. на материалы 1,00	Козф. на материалы 1,00	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительными работами по стройке 0%	Козф. на оборудование 1,00	Козф. на оборудование 1,00	
сметная прибыль 5%	Козф. к объему в смете 1,00	Козф. к объему в смете 1,00	
Козф. на ветер 1	Козф. для учета в объектной смете 1,00	Козф. для учета в объектной смете 1,00	
Температурная зона IV	Раздел №1 Раздел без наименования	Раздел №1 Раздел без наименования	
Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:	1 Подраздел без наименования	1 Подраздел без наименования	
-материалы: 1 (стоимость не округлять)	1 1310-0701-0202 102 :К1мат=0;	1 1310-0701-0202 102 :К1мат=0;	
Оборудование:1 (стоимость не округлять)	2 248-302-0201 102	2 248-302-0201 102	
Учитываются климатические условия	3 1308-0105-0102 5 :К1мат=0;	3 1308-0105-0102 5 :К1мат=0;	
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксл. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06	4 248-306-0377 5	4 248-306-0377 5	
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксл. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09	5 1310-0701-0701 1	5 1310-0701-0701 1	
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксл. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12	6 248-303-0107 1	6 248-303-0107 1	

IANA 2024.5 от 13.05.2024 г.

Заказ 7 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
7	1310-0701-0301 1
8	248-303-0210 1
9	1121-0401-0401 23 :К1мат=0;
10	248-304-0135 23
11	1310-0701-0601 Оповещатель пожарный ручной внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования 16
12	248-302-0503 Извещатель пожарный ручной модели ИПР-55-К 16
13	1310-0412-0215 Блок речевого оповещения. Монтаж оборудования 3 :К1мат=0;
14	290-010-0025 (кпл) Блок речевого оповещения "Соната К" 1 шт 3 32500
15	1310-0411-0208 Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на стене 20 :К1мат=0;
16	290-010-0026 (кпл) Громкоговоритель настенный "Соната-3" 1 шт 20 6330
17	1391-0801-2612 3
18	248-304-0213 3
19	1391-0810-0214 2
20	248-302-0306 Извещатель пожарный обнаружения пламени модели S2000-Спектрон-201 2
21	1310-0701-0201 117
22	248-302-0103 Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5-А2 117
23	1308-0206-0101 1000
24	243-907-0108 600
25	243-907-0106 400

№ п/п	Показатели
26	1308-0206-0901 1170
27	243-305-0602 1170
28	1308-0206-0801 650 :К1мат=0;
29	243-305-0603 650
30	241-207-1701 Труба гофрированная с диаметром 16 мм 450

**Дефектный акт**

**Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в КГУ "Школа-гимназия № 22 имени С.Торайгырова" в г. Экибастуз**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел 1 Раздел без наименования**

**1.1 Подраздел без наименования**

1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	102
2	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	5
3	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
4	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1
5	Указатели световые настенные. Установка	шт.	23
6	Оповещатель пожарный ручной внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	16
7	Блок речевого оповещения. Монтаж оборудования	шт.	3
8	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на стене	шт.	20
9	Аппаратура дистанционного управления и автоматики: звонок, сирена электронные всех типов	шт.	3
10	Узлы и элементы пожарной автоматики и сигнализации: извещатель	шт.	2
11	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	117
12	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000
13	Провод сечением до 6 мм <sup>2</sup> . Прокладка в коробах	м	1170
14	Провод сечением до 6 мм <sup>2</sup> . Прокладка в лотках	м	650



*Уайденев С.А.*



Утверждаю:  
директор КГУ «ШГ №22»  
Мукашева Г.А.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**на текущий ремонт по замене линолеума в кабинетах КГУ «ШГ №22»**

Комиссия в составе :  
директора Мукашевой Г.А., зам. по АХЧ Куйбышевой О.В. рабочего Каримов Ж.М. составили  
настоящий акт на предмет определения объемов работ по объёку КГУ « Школа- гимназия №22», в  
результате осмотра определены следующие объемы работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм ерения	Кол-во
1	2	3	4
1	Демонтаж старых плинтусов(дерево)	П.м	330
2	Демонтаж старого покрытия (линолеум)	М <sup>2</sup>	229,3
3	ДВП до 20 мм. Устройство ДВП саморезами	М <sup>2</sup>	700
4	Линолеум бытовой (3-3,5м), толщина 2,5 мм, с защитным слоем 0,15 мм. Устройство линолеума с использованием клея фиксатора	М <sup>2</sup>	700
5	Порог для стыков линолеума (60мм). Устройство порога	П.м	92
6	Плинтус ПВХ. с пазом для провода, с комплектующими.. Устройство плинтуса	П.м	330
7	Штукатурная смесь. Монтаж порога сухой штукатурной смесью	М <sup>2</sup>	5
8	Порог 35 мм. Устройство порога	П.м	35
9	Вывоз мусора на полигон	кг	1000

Ширину линолеума подобрать в зависимости от ширины кабинета от 3 -3,5 м.. Должен быть устойчив к воздействию ножек мебели, стеклохолст хорошего качества+ ПВХ, рельеф- тиснение. Пороги и плинтус ПВХ под цвет линолеума. Цвет и качество согласовать с Заказчиком. Предоставить Сертификат качества и пожарной безопасности. Работы производить в течении рабочего времени организации Заказчика. При порче имущества возмещение за счет Поставщика услуг. Своевременно очищать от мусора рабочее место. Гарантия на материал и работы 12 месяцев.

Члены комиссии:

Мукашева Г.А.

Куйбышева О.В.

Каримов Ж.М.