

Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	«Шығыс Жылу» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы	"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	73266982
Лоттың атауы	Сорғы жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331212.310.000000
Жұмыстың атауы:	Сорғы жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	69238760
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	69238760
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Келісімге қол қойылған күннен бастап, бірақ 2025 жылдың 23 тамызынан көшіктірмей
Жұмыстарды орындау орны:	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Ертіс өзенінің сол жағалауындағы № 7 учаске. №2 қазандық
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	36
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	1. Нысанның сипаттамалары: № 2 қазандық Өскемен қаласы, Ертіс өзенінің сол жағалауындағы № 7 учаскеде орналасқан. № 2 қазандықта 4 Е-50-14 бу қазандығы орнатылды. Е-50-14 6-тәрізді қазандық агрегатының орналасуы. Қазандық агрегаты екі барабанды, табиғи айналымы, үш сатылы булануы бар. Конвективті қыздыру беттері қазандық сәулесінен, 1-ші және 2-ші сатыдағы су үнемдегіштен (шойын, болат экономайзер) және екі сатылы құбырлы ауа жылытқыштан тұрады. Жұмыс 1 сатылы шойын экономайзерін, жоғарғы және төменгі пакеттерді ауыстыруды, 2 сатылы болат экономайзерді коллекторлармен ауыстыруды, алдыңғы және артқы экрандарды ауыстыруды, конвективтік пакетті, қазандық сәулесін ауыстыруды, 2 сатылы ауа жылытқыш текшелерін ауыстыруды (4 секцияның жоғарғы пакеті), барабаннан бу жинайтын камераға бу өткізгіш құбырларды ауыстыруды, су өткізгіш құбырларды ауыстыруды, Төменгі коллекторлардан 102x4, 5 мм, жанарғылардың шаң құбырларының айналымалы учаскелерін жөндеу, бункерден шнекке дейінгі көмір ағындарын ауыстыру, шнекпен көмір бергіш корпустарын ауыстыру, қазандықтың қаптамасын жөндеу, жылу оқшаулау. Монтаждау жұмыстары үшін жүк көтергіштігі 15 тонна көпір краны бар. 2. Конкурстық құжаттамада орналастырылған тапсырыс берушінің «Құрылыс құнының сметалық есебіне» сәйкес жұмыстардың негізгі түрлерінің тізбесі: 2.1. 2 сатылы ауа жылытқыш текшелерін ауыстыру (жоғарғы пакет, 4 секция): 1) 0,5 т металл конструкцияларын уақытша бөлшектеу; 2) газ құбырының конвективті бөлігінен ауа жылытқыштың 4 секциясын бөлшектеу, цехтан 12,94 т аумаққа шығару; 3) 12,94 т жылытқыш секцияларын дайындау; 4) 12,94 т жылытқыш секцияларын монтаждау; 5) 0,4 м текше саптамалар арасындағы отқа төзімді ерітіндімен торқреттеу.; 6) уақытша бөлшектелген металл конструкцияларын монтаждау 0,5 т; 2.2. Суық қазандық шұңқырын ауыстыру: 1) 0,5 т қазандық шұңқырының металл конструкцияларын бөлшектеу; 2) 0,5 т суық шұңқырдың металл конструкцияларын дайындау; 3) 0,5 т суық шұңқырдың металл конструкцияларын монтаждау; 4) люктерді дайындау және монтаждау 0,034 т. 2.3. Қазандық коллекторларынан МҮС- ке дейін мерзімді үрлеу құбырларын ауыстыру: 1) құбырды бөлшектеу 270 м; 2) Құбырды дайындау және монтаждау 270 м. 2.4. Жанарғылардың шаң құбырларының айналымалы учаскелерін жөндеу: 1) 18 м шаршы метр ормандарды орнату және бөлшектеу.; 2) жылу оқшаулағышын және 14 м шаршы шаң құбырларының жабынын бөлшектеу.; 3) 0,1 т шаң өткізгіштерге арналған уақытша бекітпелер құрылғысы; 4) шаң құбырларының айналымалы учаскелерін бөлшектеу 12 м; 5) шаң құбырларының айналымалы учаскелерін дайындау және монтаждау 12 м; 6) 0,1 т шаң өткізгіштерге арналған уақытша бекітпелерді бөлшектеу; 7) жылу оқшаулау құрылғысы және 14 м кв шыны талшықпен жабу.; 2.5. Бункерден шнекке дейінгі көмір ағындарын ауыстыру, шнектері бар көмір бергіштердің корпустарын ауыстыру: 1) 18 м шаршы метр ормандарды орнату және бөлшектеу.; 2) 2 дана редуктор-моторды, 0,7 т шикі көмір эструс корпусының металл конструкцияларын, 0,4 т шыбық шиберін, қоректендіргіш корпусын және 2 дана шнекті бөлшектеу.; 3) 0,7 т шикі көмір эструсы корпусының, 0,4 т шыбық шиберінің, қоректендіргіш корпусының және шнектің металл конструкцияларын дайындау және монтаждау 2 дана.; 4) люктерді асбест сымымен және киізбен оқшаулау; 5) 50 м кв металл беттерін праймерлеу.; 2.6. Қазандықтың қаптамасын жөндеу және жылу оқшаулау: 1) 10 м текше метр отқа төзімді бұйымдардан, 300 м шаршы метр жылу оқшаулағышынан қалауды бөлшектеу, 30 м шаршы метр оқшаулау қабатын, 15 м текше метр бетонды бөлшектеу.; 2) растайтын құжатты ұсына отырып, пайда болған қалдықтарды тиеу, әкету және кәдеге жарату 83 т; 3) шыны штапельді талшықтан жасалған құбырларды оқшаулау және оқшаулау бетін 300 м кв шыны талшықпен жабу.; 4) 200 кг пештерді, қазандықтарды және құбырларды асбест шнұрымен және картонмен оқшаулау; 5) 10 м текше метр шамотты кірпіштен жасалған қабырғаларды қалау.; 6) қазандықтардың бетін 300 м кв отқа төзімді ерітіндімен тығыздау.; қазандықты ыстыққа төзімді бетонмен қаптау 15 м текше метр.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	1. Орындаушы: 1) осы Шартқа сатып алынған жұмыстардың Техникалық ерекшелігі талаптарының толық сақталуын қамтамасыз етуге; 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілерді, қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және санитария, қоршаған ортаны қорғау, жол қозғалысы қауіпсіздігі және игілігі жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтау, шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін тартылатын қызметкерлердің Тапсырыс берушінің объектісінде әрекет ететін іске қосу және объектішілік режимдер туралы нұсқаулық талаптарын сақтауын қамтамасыз ету., сондай-ақ тапсырыс берушіде қолданылып жүрген қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарға олар жіберілген бөлімшелерде бағынуға; 3) орындалған Жұмыстарды және барлық материалдарды, құралдарды және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін жаңбырға, су тасқынына, өртке, ұрлыққа және басқа да себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге. Жоғарыда баяндалғанға байланысты Орындаушының шеккен барлық шығындары Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтелуге жатпайды; 4) шартты орындауға байланысты туындайтын мәселелер бойынша Орындаушының атынан әрекет етуге уәкілетті бір немесе бірнеше тұлға («Орындаушының өкілін») тағайындауға. Орындаушы өкілінің аты және оның Байланыс ақпараты Тапсырыс берушіге жазбаша түрде жеткізілуі тиіс; 5) шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі тәртібі мен мерзімдері баяндалған жұмыстарды жүргізудің желілік кестесін бекітуге ұсынуға; 6) шартқа қол қойғаннан кейін жұмыстардың құны төмендетілген жағдайда Тапсырыс берушінің өкіліне бекіту үшін тапсырыс берушінің жұмыс құнының сметалық есебінде көрсетілген материалдар мен жұмыстардың көлемі төмендетілмей, жұмыстар құнының сметалық есебін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қағаз тасығышта 3 данада және xls форматта электрондық тасығышта ұсынуға.; 7) объектіде (участкеде) Қосалқы мердігерлер/Қосалқы атқарушылар болған жағдайда өз жұмыстарын олармен үйлестіруге; 8) өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) жұмыскерлері мен сенім білдірген тұлғаларының, сондай-ақ Орындаушымен жасалған шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа тұлғалардың іс-әрекеттері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға; 9) осы Шарттың 5.6-тармағының 2-тармақшасын орындамаған жағдайда, Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушының өкілін жұмыстан дереу шеттетуге міндетті. Бұл ретте жұмыстан шеттетілген Орындаушының өкілі ақылға қонымды қысқа мерзімде (бірақ 72 сағаттан аспайтын) Орындаушының басқа өкілімен ауыстырылады; 10) білімді және бар барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, жұмысты бақылауға және бағыттауға, Орындаушы толық жауапты болады және жұмыстарды орындау құралдарына, әдістеріне, техникасына, дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге бақылауды жүзеге асыруға; 11) ағымдағы айдың 25-күнінен кешіктірмей электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін ұсынуға; 12) тапсырыс берушіге жұмыстарды/жұмыс кезеңін қабылдауға дайын екендігі туралы жазбаша хабарлауға; 13) қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, жұмыстарды орындауға байланысты үшінші тұлғалар келтірген материалдық және өзге де залалды өтеуге; 14) жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен жұмыс жүргізу жобасын (ЖАЖ) келісу; Тапсырыс берушіге наряд-рұқсат беру және кіріспе нұсқамадан өту бойынша жұмыстар үшін жауапты тұлғалардың тізімін ұсыну; объектіге рұқсатты ресімдеу үшін мердігер персоналы мен техникасының тізімін, бағдарламалау үшін дербес электрондық кілттерді (Тапсырыс берушімен келісілген үлгіні) ұсыну; ТПЕ, ТКЕ, ӨКЕ білімін тексеру туралы белгілері бар персоналдың біліктілік куәліктерін, өндірістік қауіпсіздік бойынша оқудан өткені туралы куәліктерін ұсыну, қолданылатын құрал-сайман мен такелаж жабдығын дайындау және Тапсырыс берушіге ұсыну; қолданылатын негізгі материалдардың кіріс бақылауынан өтуге; 15) жұмысты наряд-рұқсат бойынша жүргізу; 16) тапсырыс берушінің объектісінде электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау желілерін қосу нүктелерін (жұмысшы персоналдың тұрмыстық үй-жайлары мен Орындаушының аспабын сақтауға арналған үй-жайлар) жазбаша түрде Тапсырыс берушімен келісуге міндетті; 17) жұмыстарды орындау барысында жасырын жұмыстарға актілер жасай отырып, куәландыру үшін Тапсырыс берушіге жасырын жұмыстарды ұсынуға; 18) материалдарды тиеу, түсіру және жұмыс жүргізілетін жерге жеткізу өз күшімен жүргізуге; 19) жұмыс орнында қол қойылған контейнерлерді орната отырып, өнеркәсіптік және қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және сақтау орнын ұйымдастыруға; 20) «Шығыс Жылу» АҚ қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттардың талаптарымен (нұсқаулықтармен) танысуға; 21) тапсырыс берушінің нысаны бойынша келісілген және бекітілген орындалған жұмыстар актісін 3 данада қағаз тасығышта ұсынуға; 22) ҚР ҚН 8.02-02-2002 «Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау тәртібіне» сәйкес орындалған Жұмыс көлемі бойынша 2В, 3КС нысандарын және шығындарды түсіндіре отырып, материалдар мен жабдықтарды актіге 3 данада есептен шығаруға ведомость ұсынуға; 23) жұмысты 100% көлемінде жаңа меншікті материалдармен, күштермен және құралдармен орындауға міндетті. Орындаушы осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін пайдаланатын материалдар жаңа пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, қайта өңделмеген, қандай да бір жолмен өзгертілген немесе тоқтатылған болуы тиіс. Қолданылатын материалдардың сапасы МЕМСТ талаптарына және ҚР аумағында қолданылатын техникалық шарттарға сәйкес болуы тиіс; 24) шетелдік фирмалар өндірген немесе жеткізетін материалдар мен бұйымдарды жеткізген жағдайда, ҚР нормативтік құжаттарына сәйкес талаптардың техникалық сипаттамаларына сәйкестігін тексеру және қамтамасыз ету. 2. Тапсырыс беруші: 1) шартта көзделген мерзімде жұмыстарды орындауды бастау мүмкіндігін қамтамасыз етуге; 2) шартты орындалуына байланысты туындаған мәселелер бойынша Тапсырыс берушінің атынан әрекет етуге уәкілетті бір немесе бірнеше тұлғаны тағайындауға («Тапсырыс берушінің өкілі»). Тапсырыс беруші өкілінің аты және оның Байланыс ақпараты Орындаушыға жазбаша түрде жеткізілуі тиіс. 3. Жұмыстарды қабылдау және тәртібі: 1) Орындаушы орындау құжаттамасын pdf форматында қағаз тасығышта және электрондық тасығышта 2 данада уақтылы ұсынған жағдайда, орындалған жұмыстардың нәтижесін қабылдау Орындаушы Шартта, оған қосымшаларда, қолданыстағы заңнамада көзделген барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін жүзеге асырылады.. сатып алынатын жұмыстарды жүргізу кезінде қажетті, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес.Атқарушылық құжаттаманы тапсырыс берушіге ұсынылған атқарушылық құжаттаманың тізбесін қоса бере отырып, папкада (файлда) тапсыру; 2) Орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес объектінің жұмыстарды тапсыруға дайындығы туралы Тапсырыс берушіге жазбаша хабарлайды; 3) тапсырыс беруші орындаушыдан объектінің жұмыстарды тапсыруға дайындығы туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жұмыстарды қабылдауға немесе Орындаушыға міндетті түрде хабарлай отырып, дәлелді бас тартуға кірісуге міндетті; 4) жұмыстарды қабылдау қағаз жеткізгіште жөндеуден қабылдап алу актісіне (жұмыс комиссиясының актісі) қол қою арқылы ресімделеді; 5) тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау барысында жұмыстардың нәтижелерін нашарлататын шарттан ауытқуларды немесе жұмыстардағы өзге де ақауларды анықтаған жағдайда, оларды түзету мерзімдерін көрсете отырып, анықталған ақаулар туралы Акт жасалады. Орындалған жұмыстар актісіне Орындаушыға ұсынылған барлық анықталған ақаулар жойылғаннан кейін ғана қол қойылады. Орындаушы анықталған Ақаулар туралы актіні алған күннен бастап Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ең аз қысқа мерзімде анықталған Ақауларды өз есебінен жоюға міндетті; 6) әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес, кепілдік мерзімі кезеңінде шарттан ауытқулар немесе өзге де ақаулар анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші анықталған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Орындаушыны хабардар етуге міндетті, бұл ретте Орындаушы хабарламаны алған күннен бастап Тапсырыс берушімен келісу бойынша ең аз қысқа мерзімде анықталған ақауларды өз есебінен жоюға міндетті. Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде Орындаушының өкілі келмеген немесе Орындаушы ақаулар туралы актіге қол қоядан бас тартқан жағдайда (келмегені немесе қол қоядан бас тартқаны туралы белгімен), Тапсырыс беруші анықталған ақаулар туралы актіні Тапсырыс беруші қол қойған сәттен бастап күшіне енетін бір жақты тәртіппен жасайды. Орындаушы Тапсырыс беруші ақаулар туралы актіні жасау кезінде дәлелді қарсылықтар ұсынған жағдайда, Орындаушы орындалған немесе ақаулар туралы актіде көрсетілген жұмыстардың көлемі немесе сапасы туралы мәселені шешу үшін тәуелсіз сараптама ұйымын өз есебінен тартуға құқылы.
--	---

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество «Шығыс Жылу»
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области"
Номер лота	73266982
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331212.310.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	69238760
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	69238760
Срок выполнения работы:	С даты подписания договора, но не позднее 23 августа 2025 года
Место выполнения работы:	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск участок №7 на левом берегу р. Иртыш. Котельная №2
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Характеристики объекта: Котельная № 2 расположена по адресу: г. Усть-Каменогорск, участок № 7 на левом берегу реки Иртыш. На Котельной № 2 установлено 4 паровых котла Е-50-14. Компоновка котлоагрегата Е-50-14 П-образная. Котлоагрегат двухбарабанный, с естественной циркуляцией, трёхступенчатым испарением. Конвективные поверхности нагрева состоят из котельного пучка, водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени (чугунный, стальной экономайзер) и воздухоподогревателя трубчатого двух ступеней. Работа предусматривает замену кубов воздухоподогревателя 2 ступени (верхний пакет 4 секции), замену холодной воронки, замену трубопроводов периодической продувки от коллекторов котла до СПП, ремонт поворотных участков пылепроводов горелок, замена угольных течек от бункера до шнека, замена корпусов питателей угля со шнеками, ремонт обмуровки котла, теплоизоляции. Для монтажных работ имеется мостовой кран грузоподъемностью 15 т. 2. Перечень основных видов работ, согласно «Сметного расчета стоимости строительства» Заказчика, размещённого в конкурсной документации: 2.1. Замена кубов воздухоподогревателя 2 ступени (верхний пакет, 4 секции): 1) временный демонтаж металлоконструкций 0,5 т; 2) демонтаж 4 секций воздухоподогревателя с конвективной части газохода, вывоз из цеха на территорию 12,94 т; 3) изготовление секций подогревателя 12,94 т; 4) монтаж секций подогревателя 12,94 т; 5) торкретирование огнеупорным раствором между насадками 0,4 м куб.; 6) монтаж временно демонтированных металлоконструкций 0,5 т; 2.2. Замена холодной воронки котла: 1) демонтаж металлоконструкций воронки котла 0,5 т; 2) изготовление металлоконструкций холодной воронки 0,5 т; 3) монтаж металлоконструкций холодной воронки 0,5 т; 4) изготовления и монтаж люков 0,034 т. 2.3. Замена трубопроводов периодической продувки от коллекторов котла до СПП: 1) демонтаж трубопровода 270 м; 2) изготовление и монтаж трубопровода 270 м. 2.4. Ремонт поворотных участков пылепроводов горелок: 1) установка и разборка лесов 18 м кв.; 2) демонтаж теплоизоляции и покрытия пылепроводов 14 м кв.; 3) устройство временных креплений для пылепроводов 0,1 т; 4) демонтаж поворотных участков пылепроводов 12 м; 5) изготовление и монтаж поворотных участков пылепроводов 12 м; 6) демонтаж временных креплений для пылепроводов 0,1 т; 7) устройство теплоизоляции и покрытие стеклопластиком 14 м кв.; 2.5. Замена угольных течек от бункера до шнека, замена корпусов питателей угля со шнеками: 1) установка и разборка лесов 18 м кв.; 2) демонтаж мотор-редуктора 2 шт., металлоконструкций корпуса течки сырого угля 0,7 т, пруткового шибера 0,4 т, корпуса питателя и шнека 2 шт.; 3) изготовление и монтаж металлоконструкций корпуса течки сырого угля 0,7 т, пруткового шибера 0,4 т, корпуса питателя и шнека 2 шт.; 4) изоляция люков асбестовым шнуром и войлоком; 5) огрунтовка металлических поверхностей 50 м кв.; 2.6. Ремонт обмуровки котла и теплоизоляция: 1) разборка кладки из огнеупорных изделий 10 м куб., тепловой изоляции 300 м кв., демонтаж изоляционного слоя 30 м кв., бетона 15 м куб.; 2) погрузка, вывоз и утилизация образовавшихся отходов с предоставлением подтверждающего документа 83 т; 3) изоляция трубопроводов из стеклянного штапельного волокна и покрытие поверхности изоляции стеклопластиком 300 м кв.; 4) изоляция асбестовым шнуром и картоном печей, котлов и трубопроводов 200 кг; 5) кладка стен из кирпича шамотного 10 м куб.; 6) уплотнительная обмазка поверхности котлов огнеупорным раствором 300 м кв.; обмуровка котла жаростойким бетоном 15 м куб..
---	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1. Исполнитель обязуется: 1) обеспечить полное выполнение требований Технической спецификации закупаемых работ к настоящему Договору; 2) соблюдать действующие законодательные и нормативные акты, правила и инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика, а также подчиняться действующим у Заказчика правилам и инструкциям по технике безопасности и противопожарной безопасности в подразделениях, в которые они направлены; 3) обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, инструмента и прочих видов движимого и недвижимого имущества от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика; 4) назначить одного или нескольких лиц, уполномоченных действовать от имени Исполнителя по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора («Представитель Исполнителя»). Имя Представителя Исполнителя и его контактная информация должны быть доведены до Заказчика в письменном виде; 5) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику на утверждение линейный график производства работ, где излагаются детальный порядок и сроки выполнения Работ; 6) после подписания Договора при условии снижения стоимости Работ предоставить представителю Заказчика для утверждения Сметный расчет стоимости работ без снижения объемов материалов и работ, указанных в сметном расчете стоимости работ Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней на бумажном носителе в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате .xls; 7) при наличии на Объекте (на участке) Субподрядчиков/Субисполнителей координировать свои работы с ними; 8) нести ответственность перед Заказчиком за действиями упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчиков (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Исполнителем; 9) немедленно отстранить от Работ Представителя Исполнителя по требованию Заказчика, при неисполнении подпункта 2 пункта 5.6. настоящего Договора. При этом Представитель Исполнителя, отстраненный от Работ, в разумно короткий срок (но не более 72 часов) заменяется другим Представителем Исполнителя; 10) контролировать и направлять работу используя знания и все имеющиеся возможности, Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору; 11) предоставить акт выполненных Работ посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью не позднее 25 числа текущего месяца; 12) письменно известить Заказчика о готовности Объекта к приемке Работ/Этапа Работ; 13) возместить материальный и иной ущерб, причиненный третьими лицами в связи с выполнением работ с нарушением Применимого законодательства; 14) до начала работ согласовать с Заказчиком Проект Производства Работ (ППР); предоставить Заказчику списки ответственных лиц для работ по наряду-допуску и прохождения вводного инструктажа; списки персонала и техники Подрядчика для оформления допуска на объект, персональные электронные ключи (согласованного с Заказчиком образца), предоставить квалификационные удостоверения персонала с отметками о проверке знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ, удостоверения о прохождении обучения по промбезопасности; подготовить и предоставить Заказчику для осмотра применяемый инструмент и такелажную оснастку; пройти входной контроль применяемых основных материалов; 15) работы производить по наряду-допуску; 16) согласовать в письменном виде с Заказчиком точки подключения сетей электроснабжения и водоснабжения своих временных сооружений (бытовые помещения рабочего персонала и помещения для хранения инструмента Исполнителя) на объекте Заказчика; 17) в ходе выполнения работ представить скрытые работы Заказчику для освидетельствования, с составлением актов на скрытые работы; 18) погрузку, разгрузку и доставку материалов к месту производства работ производить своими силами; 19) на рабочем месте организовать место сбора и хранения промышленных и твердо-бытовых отходов с установкой подписанных контейнеров; 20) ознакомиться с действующими в АО «Шығыс Жылу» требованиями внутренних нормативных документов (инструкциями) ; 21) предоставить акт выполненных работ на бумажном носителе в 3-х экземплярах, согласованный и утвержденный по форме Заказчика; 22) предоставить формы 2В, ЗКС и ведомость на списание материалов и оборудования к акту в 3-х экземплярах с расшифровкой затрат согласно СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» по выполненным объемам Работ; 23) выполнить работу своими новыми собственными материалами в объёме 100%, силами и средствами. Материалы, используемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору, должны быть новыми не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не переработанными, каким-либо образом модифицированными или снятыми с производства. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ и технических условий, действующих на территории РК; 24) в случае поставки материалов и изделий, выпускаемых или поставляемых зарубежными фирмами, проверить и обеспечить соответствие техническим характеристикам требования соответствующие нормативным документам РК. 2. Заказчик обязуется: 1) обеспечить возможность начала выполнения работ в сроки, предусмотренные Договором; 2) назначить одного или нескольких лиц, уполномоченных действовать от имени Заказчика по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора («Представитель Заказчика»). Имя Представителя Заказчика и его контактная информация должны быть доведены до Исполнителя в письменном виде. 3. Порядок и приемка работ: 1) приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных Договором, Приложениями к нему, Применимым Законодательством, при условии своевременного предоставления Исполнителем Исполнительной документации в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате pdf., необходимую при проведении закупаемых работ, согласно требований нормативных документов действующих на территории Республики Казахстан. Исполнительную документацию сдать Заказчику в папке (файле) с приложением перечня предоставленной исполнительской документации; 2) исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче Работ согласно действующим на территории Республики Казахстан нормативным документам; 3) заказчик в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения письменного извещения от Исполнителя о готовности объекта к сдаче работ, обязан приступить к приёмке Работ либо к мотивированному отказу с обязательным извещением Исполнителя; 4) приемка Работ оформляется путем подписания Акта приемки из ремонта (акт рабочей комиссии) на бумажном носителе; 5) при обнаружении Заказчиком отступлений от Договора в ходе приемки выполненных Работ, ухудшающих результаты Работ, или иных дефектов в работах, составляется Акт о выявленных дефектах с указанием сроков их исправлений. Акт выполненных работ подписывается только после устранения всех выявленных дефектов, предъявленных к Исполнителю. Исполнитель обязан в минимально короткий срок, по согласованию с Заказчиком, со дня получения Акта о выявленных Дефектах устранить выявленные Дефекты за свой счет; 6) в случае обнаружения отступлений от Договора или иных Дефектов в период Гарантийного срока, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, Заказчик обязан известить Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения, при этом Исполнитель обязан в минимально короткий срок по согласованию с Заказчиком со дня получения уведомления устранить выявленные Дефекты за свой счет. В случае неявки в указанный Заказчиком срок представителя Исполнителя или отказа Исполнителя от подписания акта о дефектах, Заказчик составляет акт о выявленных дефектах в одностороннем порядке, вступающий в силу с момента подписания Заказчиком (с отметкой о неявке или отказе от подписания). В случае предоставления Исполнителем мотивированных возражений при составлении Заказчиком акта о дефектах, Исполнитель вправе привлечь за свой счет для решения вопроса об объеме или качестве выполненных или отраженных в акте о дефектах работ, независимую экспертную организацию.
---	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.