

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Ақсу қаласы Қалқаман ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Ақсу қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	76344930
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту систем водоснабжения/водопровода
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	422123.200.000004
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту систем водоснабжения/водопровода
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	12500000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	12500000
Жұмыстарды орындау мерзімі:	30 күнтізбелік күн
Жұмыстарды орындау орны:	Павлодар облысы, Ақсу қ., Қалқаман а.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	24

**Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және
өзге де бастапқы
деректердің
сипаттамасы:**

1 Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы 16-20 км т·км 2 Автомобиль жүрісіндегі крандар, 10 т маш.-сағ 4 3 Шағын автобустар, жұмысшыларды тасымалдау. маш.-сағ. 40 4 Электрлік тельферлер, 1 т маш.-сағ. 6 5 Кабель. Жабдықты бөлшектеу НР = 72 % м 140 6 Болат штангалар . Бөлшектеу НР = 110 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; штанга 18 7 Ұзындығы 1,5 м болат штангалар .Орнату. НР = 110 % штанга 18 8 Болат құбырлар d= 50 мм м 18 9 16х90 болты кг 8,4 10 М 16 гайкалары кг 3,2 11 Кабель. Суасты кабелін төсеу. НР = 88 % төселетін кабель м 135 12 Вулканизацияланған полиэтиленнен оқшауланған кабель,. Қосылу. НР = 72 % Қосылу (3 фаза) 3 13 ВПП 1х1х10 суасты кабельдері км 0,135 14 КГ 3х10+1х6 кабелі м 3 15 ПВС 4х6 кабелі. Бөлшектеу . НР = 61 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; кабель 3 16 ПВС 3*1,5 кабелі м 100 17 Диаметрі 50 мм болат құбырларға арналған фланецтер. Дәнекерлеу НР = 99 % (фланец 48 18 Диаметрі 100 мм дейінгі болат құбырлардан жасалған құбырлардағы клапандар, ысырмалар, кері клапандар, өтетін крандар. Установка НР = 98 % дана 50 19 М 16х70 болттар дана 10,48 20 Шойын люгі. Ауыстыру . НР = 72 % люк 30 21 Полимерлі-композитті люк МТ С150 «ауыр» 15 тонна дана 30 22 Диаметрі 75-80 мм құбырлар. Дезинфекциясыз жуу НР = 99 % құбырлардың км 0,07 23 Диаметрі 75-80 мм құбырлар. Дезинфекциямен жуу НР = 99 % құбырлардың км 0,07 24 А маркалы натрий гипохлориді кг 20 25 Ауызсуға арналған ыдыстар. НР = 91 % Дезинфекция ыдыстың м3 300 26 Лимон қышқылы кг 80 27 Тексеру,ақаулар, ақауларды жою, (су құбыры, вентильдер, құбырлар). НР = 0 дана 12 28 Sau m-6 құрылғысы дана 3 29 Әмбебап қалқымалы қосқыш 10м LEO дана 10 30 Қысым түрлендіргіші ПД-100 0-16 бар 4-20ма дана 2 31 ЭЦВ 8-40-90 сорғы дана 3 32 Суасты дренаждық сорғы 10-16-0, 75 220В 10м3 бас 16 Шығыс ду50 дана 3 33 VFD-500 150 кВт жиілік өткізгіш дана 1 34 1,5 кВт ПЭТ жылытқышы дана 10 35 Калорифер 3 кВт дана 2 36 Сыртқы орындалған 2х Бекет розеткасы дана 10 37 50вт 220В қабырға жарығы дана 5 38 ВВГ сымы 3*2,5 м. 30 39 Тарату қорабы 120*120 дана 4 40 Кабель КГ 4*2,5 м. 40 41 65л қысқы монтаж көбігі дана 10 42 Изовер рулон 3 43 РЗ-ЦПнг 20 (қаптамадағы металл жеңі пластик) м. 30 44 Екі қапсырма 20 дана 100 45 Дюбель тырнақ 6*60 дана 100 46 10 автоматқа арналған қабырға тарату шкафы дана 1 47 ЯРВ 400А дана 1 48 Кабель КГ 3*16 + 1*10 м. 15 49 Шкаф ПН 60*80*35 дана 1 50 Үш полюсті Автомат 40А дана 1 51 Бір полюсті Автомат 16А дана 6 52 Жерасты өрт гидранты 2500 мм дана 5 53 20-30 4 кВт 1500 айн/м су кәрізіне арналған сорғы. дана 2 54 Жабдықтарды монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары Жұмыстарды орындау шарттары : 1. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі керек; 2. Жұмыс барысында қызметтерді орындаудың міндетті шарты: жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін қоқысты міндетті түрде жинау және шығару. 3. Жұмыстар Қазақстан Республикасының барлық нормативтік құқықтық актілерін сақтай отырып орындалуы тиіс. 4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге шарт жасалғаннан кейін 3 күн ішінде келісу үшін жергілікті сметаны ұсынуы қажет. 5. Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап 2 жыл кепілдік мерзімін қамтамасыз ету. 6. Жұмыстарды орындау мерзімі шартты қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)

1 Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы 16-20 км т·км 2 Автомобиль жүрісіндегі крандар, 10 т маш.-сағ 4 3 Шағын автобустар, жұмысшыларды тасымалдау. маш.-сағ. 40 4 Электрлік тельферлер, 1 т маш.-сағ. 6 5 Кабель. Жабдықты бөлшектеу НР = 72 % м 140 6 Болат штангалар . Бөлшектеу НР = 110 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; штанга 18 7 Ұзындығы 1,5 м болат штангалар .Орнату. НР = 110 % штанга 18 8 Болат құбырлар d= 50 мм м 18 9 16х90 болты кг 8,4 10 М 16 гайкалары кг 3,2 11 Кабель. Суасты кабелін төсеу. НР = 88 % төселетін кабель м 135 12 Вулканизацияланған полиэтиленнен оқшауланған кабель,. Қосылу. НР = 72 % Қосылу (3 фаза) 3 13 ВПП 1х1х10 суасты кабельдері км 0,135 14 КГ 3х10+1х6 кабелі м 3 15 ПВС 4х6 кабелі. Бөлшектеу . НР = 61 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; кабель 3 16 ПВС 3*1,5 кабелі м 100 17 Диаметрі 50 мм болат құбырларға арналған фланецтер. Дәнекерлеу НР = 99 % (фланец 48 18 Диаметрі 100 мм дейінгі болат құбырлардан жасалған құбырлардағы клапандар, ысырмалар, кері клапандар, өтетін крандар. Установка НР = 98 % дана 50 19 М 16х70 болттар дана 10,48 20 Шойын люгі. Ауыстыру . НР = 72 % люк 30 21 Полимерлі-композитті люк МТ С150 «ауыр» 15 тонна дана 30 22 Диаметрі 75-80 мм құбырлар. Дезинфекциясыз жуу НР = 99 % құбырлардың км 0,07 23 Диаметрі 75-80 мм құбырлар. Дезинфекциямен жуу НР = 99 % құбырлардың км 0,07 24 А маркалы натрий гипохлориді кг 20 25 Ауызсуға арналған ыдыстар. НР = 91 % Дезинфекция ыдыстың м3 300 26 Лимон қышқылы кг 80 27 Тексеру,ақаулар, ақауларды жою, (су құбыры, вентильдер, құбырлар). НР = 0 дана 12 28 Sau m-6 құрылғысы дана 3 29 Әмбебап қалқымалы қосқыш 10м LEO дана 10 30 Қысым түрлендіргіші ПД-100 0-16 бар 4-20ма дана 2 31 ЭЦВ 8-40-90 сорғы дана 3 32 Суасты дренаждық сорғы 10-16-0, 75 220В 10м3 бас 16 Шығыс ду50 дана 3 33 VFD-500 150 квт жиілік өткізгіш дана 1 34 1,5 квт ПЭТ жылытқышы дана 10 35 Калорифер 3 квт дана 2 36 Сыртқы орындалған 2х Бекет розеткасы дана 10 37 50вт 220В қабырға жарығы дана 5 38 ВВГ сымы 3*2,5 м. 30 39 Тарату қорабы 120*120 дана 4 40 Кабель КГ 4*2,5 м. 40 41 65л қысқы монтаж көбігі дана 10 42 Изовер рулон 3 43 РЗ-ЦПнг 20 (қаптамадағы металл жеңі пластик) м. 30 44 Екі қапсырма 20 дана 100 45 Дюбель тырнақ 6*60 дана 100 46 10 автоматқа арналған қабырға тарату шкафы дана 1 47 ЯРВ 400А дана 1 48 Кабель КГ 3*16 + 1*10 м. 15 49 Шкаф ПН 60*80*35 дана 1 50 Үш полюсті Автомат 40А дана 1 51 Бір полюсті Автомат 16А дана 6 52 Жерасты өрт гидранты 2500 мм дана 5 53 20-30 4 квт 1500 айн/м су кәрізіне арналған сорғы. дана 2 54 Жабдықтарды монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары Жұмыстарды орындау шарттары : 1. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі керек; 2. Жұмыс барысында қызметтерді орындаудың міндетті шарты: жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін қоқысты міндетті түрде жинау және шығару. 3. Жұмыстар Қазақстан Республикасының барлық нормативтік құқықтық актілерін сақтай отырып орындалуы тиіс. 4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге шарт жасалғаннан кейін 3 күн ішінде келісу үшін жергілікті сметаны ұсынуы қажет. 5. Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап 2 жыл кепілдік мерзімін қамтамасыз ету. 6. Жұмыстарды орындау мерзімі шартты қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Аксу"
Номер лота	76344930
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту систем водоснабжения/водопровода
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	422123.200.0000004
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту систем водоснабжения/водопровода
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	12500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	12500000
Срок выполнения работы:	30 календарных дней
Место выполнения работы:	Павлодарская область, г.Аксу, с.Калкаман
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

1 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 16-20 км т·км 20 2 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 4 3 Автобусы малые, перевозка рабочих. маш.-ч 40 4 Тельферы электрические, 1 т маш.-ч 6 5 Кабель. Демонтаж НР = 72 % м 140 6 Штанги стальные . Демонтаж НР = 110 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; штанга 18 7 Штанги стальные длиной 1,5 м. Установка . НР = 110 % штанга 18 8 Труба стальная d= 50 мм м 18 9 Болт 16х90 кг 8,4 10 Гайка М 16 кг 3,2 11 Кабель. Укладка водопогружного кабеля . НР = 88 % м уложенного кабеля 135 12 Кабель с изоляцией из вулканизированного полиэтилена,. Присоединение . НР = 72 % присоединение (3 фазы) 3 13 Кабели водопогружные ВПП 1х1х10 км 0,135 14 Кабель КГ 3х10+1х6 м 3 15 Кабель ПВС 4х6. Демонтаж. НР = 61 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; кабель 3 16 Кабель ПВС 3х1,5 м 100 17 Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % фланец 48 18 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 % шт. 50 19 Болт М 16х70 шт. 10,48 20 Люки чугунные. Замена. НР = 72 % люк 30 21 Люк полимерно-композитный тип МТ С150 "тяжелый" 15 тонн шт 30 22 Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 % км трубопровода 0,07 23 Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % км трубопровода 0,07 24 Гипохлорид натрия марка А. кг 20 25 Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 % м3 емкости 300 26 Кислота лимонная кг 80 27 Осмотр, дефектация, устранение дефектов (водопроводной трубы, вентиля, трубопровода). НР = 0 шт. 12 28 Прибор САУ М-6 шт. 3 29 Поплавковый выключатель универсальный 10м LEO шт. 10 30 Преобразователь давления ПД-100 0-16 бар 4-20ма шт. 2 31 Насос ЭЦВ 8-40-90 шт. 3 32 Насос погружной дренажный 10-16-0,75 220В 10м3 напор 16 выход ду50 шт. 3 33 Частотный преобразователь VFD-500 150 квт шт. 1 34 ПЭТ обогреватель 1,5квт шт. 10 35 Калорифер 3 квт шт. 2 36 Розетка 2х постовая наружного исполнения шт. 10 37 Светильник настенный LED 50вт 220 В шт. 5 38 Провод ВВГ 3*2,5 м. 30 39 Распределительная коробка 120*120 шт. 4 40 Кабель КГ 4*2,5 м. 40 41 Пена монтажная 65л зимняя шт. 10 42 Изовер рулона 3 43 РЗ-ЦПнг 20 (металлорукав в оболочке пластик) м. 30 44 Скоба двухлапковая 20 шт. 100 45 Дюбель гвоздь 6*60 шт. 100 46 Шкаф распределительный настенный на 10 автоматов шт 1 47 ЯРВ 400А шт. 1 48 Кабель КГ 3*16 + 1*10 м. 15 49 Шкаф ШН 60*80*35 шт. 1 50 Автомат трехполюсный 40А шт. 1 51 Автомат однополюсный 16А шт. 6 52 Пожарный гидрант подземный 2500 мм шт. 5 53 Насос для канализации вод к 20-30 4 квт 1500 об/м. шт. 2 54 Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Условия выполнения работ : 1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 2. В процессе работ обязательным условием выполнения услуг является: обязательная уборка и вывоз мусора после окончания выполнения работ. 3. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов Республики Казахстан. 4. Поставщику необходимо предоставить Заказчику локальную смету для согласования в течение 3 - х дней после заключения договора. 5. Обеспечить гарантийный срок 2 года с момента подписания акта выполненных работ. 6. Сроки выполнения работ 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)

1 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 16-20 км т·км 20 2 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 4 3 Автобусы малые, перевозка рабочих. маш.-ч 40 4 Тельферы электрические, 1 т маш.-ч 6 5 Кабель. Демонтаж НР = 72 % м 140 6 Штанги стальные . Демонтаж НР = 110 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; штанга 18 7 Штанги стальные длиной 1,5 м. Установка . НР = 110 % штанга 18 8 Труба стальная d= 50 мм м 18 9 Болт 16x90 кг 8,4 10 Гайка М 16 кг 3,2 11 Кабель. Укладка водопогружного кабеля . НР = 88 % м уложенного кабеля 135 12 Кабель с изоляцией из вулканизированного полиэтилена,. Присоединение . НР = 72 % присоединение (3 фазы) 3 13 Кабели водопогружные ВПП 1x1x10 км 0,135 14 Кабель КГ 3x10+1x6 м 3 15 Кабель ПВС 4x6. Демонтаж. НР = 61 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; кабель 3 16 Кабель ПВС 3x1,5 м 100 17 Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % фланец 48 18 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 % шт. 50 19 Болт М 16x70 шт. 10,48 20 Люки чугунные. Замена. НР = 72 % люк 30 21 Люк полимерно-композитный тип МТ С150 "тяжелый" 15 тонн шт 30 22 Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 % км трубопровода 0,07 23 Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % км трубопровода 0,07 24 Гипохлорид натрия марка А. кг 20 25 Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 % м3 емкости 300 26 Кислота лимонная кг 80 27 Осмотр, дефектация, устранение дефектов (водопроводной трубы, вентилля, трубопровода). НР = 0 шт. 12 28 Прибор САУ М-6 шт. 3 29 Поплавковый выключатель универсальный 10м LEO шт. 10 30 Преобразователь давления ПД-100 0-16 бар 4-20ма шт. 2 31 Насос ЭЦВ 8-40-90 шт. 3 32 Насос погружной дренажный 10-16-0,75 220В 10м3 напор 16 выход ду50 шт. 3 33 Частотный преобразователь VFD-500 150 квт шт. 1 34 ПЭТ обогреватель 1,5квт шт. 10 35 Калорифер 3 квт шт. 2 36 Розетка 2х постовая наружного исполнения шт. 10 37 Светильник настенный LED 50вт 220 В шт. 5 38 Провод ВВГ 3*2,5 м. 30 39 Распределительная коробка 120*120 шт. 4 40 Кабель КГ 4*2,5 м. 40 41 Пена монтажная 65л зимняя шт. 10 42 Изовер рулона 3 43 РЗ-ЦПнг 20 (металлорукав в оболочке пластик) м. 30 44 Скоба двухлапковая 20 шт. 100 45 Дюбель гвоздь 6*60 шт. 100 46 Шкаф распределительный настенный на 10 автоматов шт 1 47 ЯРВ 400А шт. 1 48 Кабель КГ 3*16 + 1*10 м. 15 49 Шкаф ШН 60*80*35 шт. 1 50 Автомат трехполюсный 40А шт. 1 51 Автомат однополюсный 16А шт. 6 52 Пожарный гидрант подземный 2500 мм шт. 5 53 Насос для канализации вод к 20-30 4 квт 1500 об/м. шт. 2 54 Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Условия выполнения работ : 1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 2. В процессе работ обязательным условием выполнения услуг является: обязательная уборка и вывоз мусора после окончания выполнения работ. 3. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов Республики Казахстан. 4. Поставщику необходимо предоставить Заказчику локальную смету для согласования в течение 3 - х дней после заключения договора. 5. Обеспечить гарантийный срок 2 года с момента подписания акта выполненных работ. 6. Сроки выполнения работ 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.