

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақсу қаласы Қанаш Қамзин ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақсу қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13904666-1
Конкурстың атауы:	Кемелерді/платформаларды/ қалқымалы конструкцияларды жөндеу/жаңғырту жөніндегі жұмыстар
Лоттың нөмірі:	№ 76543633-OK1
Лоттың атауы	Работы по ремонту/модернизации судов/ платформ/плавучих конструкций
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331510.100.000001
Жұмыстың атауы:	Работы по ремонту/модернизации судов/ платформ/плавучих конструкций
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	35714285.71
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	35714285.71
Жұмыстарды орындау мерзімі	2 ай

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1 Су басқан понтон көпірін бөлшектеу (ұзындығы 63 метр, ені 7,2 м) т демонтированных конструкций 79,6849 2 Көпір құрылысы. Орнату кезінде электр доғалық дәнекерлеу т 105,0 3 "Электродтар, d=4 мм, E46 ГОСТ 9466-75Vol * 0,0083" т 0,8715 4 Қалыңдығы 6 мм көміртекті болаттан жасалған болат парағы т 8,2 5 Қалыңдығы 12 мм ГОСТ 19903-2015 көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың табақты т 4,2 6 Прокат 6x19 конструкциялы ЛК-Р үлгісіндегі Қос орамалы болат арқан(1+6+6/6) + 1 О. С., жабыны жоқ, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н / мм² және диаметрі 51 мм ГОСТ 3241-91 кем 10 м 20,0 7 Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 10 км т·км 1 600,0 8 Су тораптарының темірбетон конструкцияларының блоктары. Бетон қоспасын кемінде 50 м қашықтыққа кран жоқ дірілдейтін бұрамалармен беру Максималды жүк көтергіштігі 100 тонна пневматикалық доңғалақты крандар м3 железобетона в конструкции 144,0 9 Максималды жүк көтергіштігі 100 тонна пневматикалық доңғалақты крандар маш.-ч 130,0 10 Пневматикалық доңғалақ жүрісіндегі бір шөмішті тиегіштер маш.-ч 130,0 11 Қуаты 96-дан 140 кВт-қа дейін, салмағы 14,0-ден 18,5 тоннаға дейін орташа класты шынжыр табанды жүрістегі қопсытқыш-бульдозерлер маш.-ч 80,0 12 Пневмокөлік жүрісіндегі бір шөмішті дизельді экскаваторлар 0,65-тен 1 м3-ке дейінгі шөміш, салмағы 13-тен 20 тоннаға дейін Көлбеу беткейлер маш.-ч 80,0 13 Тас эскизімен (құрылыс бутымен) нығайту, қалыңдығы 0,4 м дейін м3 400,0 Жұмыстарды орындау шарттары 1.Жұмыстар техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады; 2. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 3. Жұмыс барлық нормативтік құқықтық актілерге, соның ішінде жұмысты орындау кезінде Қазақстан Республикасының ережелері мен нормаларына сәйкес орындалуы керек. Кентішілік жолдарды орташа жөндеу бойынша жұмыстарды орындау үшін техниканың шығуы Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жабдықтың келісілмеген шығарылымы үшін төлем жасалмайды. 4. Тапсырыс берушіден ресми және ауызша шағым түскен жағдайда, өнім беруші дереу көрсетілген мерзімде өтініште көрсетілген жұмысты спецификацияда көзделген көлемде орындауға кірісуі керек. Жұмыс көлемі Жұмыс көлемі осы техникалық сипаттамада келтірілген. Жұмыстарды орындау орны: Қанаш Қамзин ауылдық округінің Көктас ауылы Кепілдік мерзімі (айлармен)-24 Айналым мерзімі Жұмыс келесі мерзімде жүзеге асырылады: 2 ай

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	1 Су басқан понтон көпірін бөлшектеу (ұзындығы 63 метр, ені 7,2 м) т демонтированных конструкций 79,6849 2 Көпір құрылысы. Орнату кезінде электр доғалық дәнекерлеу т 105,0 3 "Электродтар, d=4 мм, Е46 ГОСТ 9466-75Vol * 0,0083" т 0,8715 4 Қалыңдығы 6 мм көміртекті болаттан жасалған болат парағы т 8,2 5 Қалыңдығы 12 мм ГОСТ 19903-2015 көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың табақты т 4,2 6 Прокат 6х19 конструкциялы ЛК-Р үлгісіндегі Қос орамалы болат арқан(1+6+6/6) + 1 О. С., жабыны жоқ, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1570 Н / мм2 және диаметрі 51 мм ГОСТ 3241-91 кем 10 м 20,0 7 Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 10 км т·км 1 600,0 8 Су тораптарының темірбетон конструкцияларының блоктары. Бетон қоспасын кемінде 50 м қашықтыққа кран жоқ дірілдейтін бұрамалармен беру Максимальды жүк көтергіштігі 100 тонна пневматикалық доңғалақты крандар м3 железобетона в конструкции 144,0 9 Максимальды жүк көтергіштігі 100 тонна пневматикалық доңғалақты крандар маш.-ч 130,0 10 Пневматикалық доңғалақ жүрісіндегі бір шөмішті тиегіштер маш.-ч 130,0 11 Қуаты 96-дан 140 кВт-қа дейін, салмағы 14,0-ден 18,5 тоннаға дейін орташа класты шынжыр табанды жүрістегі қопсытқыш-бульдозерлер маш.-ч 80,0 12 Пневмокөлік жүрісіндегі бір шөмішті дизельді экскаваторлар 0,65-тен 1 м3-ке дейінгі шөміш, салмағы 13-тен 20 тоннаға дейін Көлбеу беткейлер маш.-ч 80,0 13 Тас эскизімен (құрылыс бутымен) нығайту, қалыңдығы 0,4 м дейін м3 400,0 Жұмыстарды орындау шарттары 1.Жұмыстар техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады; 2. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 3. Жұмыс барлық нормативтік құқықтық актілерге, соның ішінде жұмысты орындау кезінде Қазақстан Республикасының ережелері мен нормаларына сәйкес орындалуы керек. Кентішілік жолдарды орташа жөндеу бойынша жұмыстарды орындау үшін техниканың шығуы Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жабдықтың келісілмеген шығарылымы үшін төлем жасалмайды. 4. Тапсырыс берушіден ресми және ауызша шағым түскен жағдайда, өнім беруші дереу көрсетілген мерзімде өтініште көрсетілген жұмысты спецификацияда көзделген көлемде орындауға кірісуі керек. Жұмыс көлемі Жұмыс көлемі осы техникалық сипаттамада келтірілген. Жұмыстарды орындау орны: Қанаш Қамзин ауылдық округінің Көктас ауылы Кепілдік мерзімі (айлармен)-24 Айналым мерзімі Жұмыс келесі мерзімде жүзеге асырылады: 2 ай
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Қанаш Қамзин города Аксу"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Аксу"
№ конкурса:	№ 13904666-1
Наименование конкурса:	Работы по ремонту/модернизации судов/платформ/плавучих конструкций
Номер лота:	№ 76543633-OK1
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации судов/платформ/плавучих конструкций
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331510.100.000001
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации судов/платформ/плавучих конструкций
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	35714285.71
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	35714285.71
Срок выполнения работы:	2 месяца
Размер авансового платежа *:	0 %

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1 Демонтаж затопленного понтонного моста (длина 63 метра, ширина 7,2 м) т демонтированных конструкций 79,6849 2 Конструкция моста. Электродуговая сварка при монтаже т 105,0 3 " Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75Vol * 0,0083" т 0,8715 4 Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали, толщиной 6 мм т 8,2 5 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 12 мм т 4,2 6 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм 10 м 20,0 7 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км т·км 1 600,0 8 Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами на расстояние не менее 50 м м3 железобетона в конструкции 144,0 9 Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъемностью 100 т маш.-ч 130,0 10 Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу маш.-ч 130,0 11 Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т маш.-ч 80,0 12 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т маш.-ч 80,0 13 Откосы с уклоном. Укрепление каменной наброской (строительным бутом), толщина до 0,4 м м3 400,0 Условия выполнения работ 1.Работы выполняются согласно технической спецификации; 2. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 3.Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ. Выход техники для выполнения работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог должен быть согласован с заказчиком. За несогласованный выход техники оплата производится не будет. 6.При официальном и устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в указанный срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных спецификацией. 7.Работы будут приниматься после положительной экспертизы отбора проб (кернов). Объемы выполнения работ Объемы выполнения работ приведены в настоящей технической спецификации. Место выполнения работ: село Коктас сельского округа Қанаш Қамзин Гарантийный срок -24 месяцев. Сроки выполнения работ Работы проводятся в следующие сроки: 2 месяца

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1 Демонтаж затопленного понтонного моста (длина 63 метра, ширина 7,2 м) т демонтированных конструкций 79,6849 2 Конструкция моста. Электродуговая сварка при монтаже т 105,0 3 " Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75Vol * 0,0083" т 0,8715 4 Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали, толщиной 6 мм т 8,2 5 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 12 мм т 4,2 6 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм 10 м 20,0 7 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км т·км 1 600,0 8 Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами на расстояние не менее 50 м м3 железобетона в конструкции 144,0 9 Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъемностью 100 т маш.-ч 130,0 10 Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу маш.-ч 130,0 11 Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т маш.-ч 80,0 12 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т маш.-ч 80,0 13 Откосы с уклоном. Укрепление каменной наброской (строительным бутом), толщина до 0,4 м м3 400,0 Условия выполнения работ 1.Работы выполняются согласно технической спецификации; 2. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 3.Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ. Выход техники для выполнения работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог должен быть согласован с заказчиком. За несогласованный выход техники оплата производится не будет. 6.При официальном и устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в указанный срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных спецификацией. 7.Работы будут приниматься после положительной экспертизы отбора проб (кернов). Объемы выполнения работ Объемы выполнения работ приведены в настоящей технической спецификации. Место выполнения работ: село Коктас сельского округа Қанаш Қамзин Гарантийный срок -24 месяцев. Сроки выполнения работ Работы проводятся в следующие сроки: 2 месяца
---	---