

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Ақсу қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	77240327
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	410040.300.000009
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	13392857.14
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	13392857.14
Жұмыстарды орындау мерзімі:	субұрқақтарға ағымдағы жөндеу жұмыстары тапсырыс берушінің ресми немесе ауызша өтінішінен кейін күнтізбелік 15 күн ішінде аяқталуы тиіс. 2025 жылдың 1 қазанына дейін субұрқақтарға техникалық қызмет көрсету.
Жұмыстарды орындау орны:	Павлодар облысы, Ақсу қ.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

**Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және
өзге де бастапқы
деректердің
сипаттамасы:**

Техникалық ерекшелігі конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстарды Ақсу қаласының субұрқақтарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау бойынша № р/п Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 1 Керамикалық плиткалардың едендері. Қаптаманы бөлшектеу м2 126 2 Едендер цемент. Қаптаманы бөлшектеу м2 126 3 Кірпіштің бетін тегістейтін тік гидрооқшаулағыш құрылғы м2 126 4 Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспасы ГОСТ 31384-2008 бетон, темірбетон және тас конструкцияларындағы қысым ағындарын жоюға арналған цемент негізіндегі км 441 5 Қалыңдығы 20 мм цемент байламдарының құрылғысы м2 126 6 1111-0103-0101 нормасына қалыңдығы 50 мм-ге дейінгі әрбір 5 мм-ге стяжка қосу м2 126 7 Құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі Фарфор плиталарынан жасалған едендерді жабу құрылғысы м2 126 8 ҚР СТ 1954-2017 600х600х9,5мм күңгірт Фарфор плиткасы м2 126 9 ЭЦ посттарына арналған кабельдік Шкаф. Жабдықты монтаждау шт. 1 10 Сорғылар мен қозғалтқыштарды қайта қарау шт. 12 11 Суасты сорғы, қуаты 3 квт, өнімділігі 50 м3/сағ, кернеуі 380 Вт жиілікпен және қондырғымен шт. 1 12 Суасты кабелі КВВ 3х1. 5 мм2 м 100 13 Электр дәнекерленген болат құбырдан жылыту немесе сумен жабдықтау құбырын төсеу, диаметрі 100 мм дейін м 30 14 Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемі 100х3,5 мм дейін м 30 15 Диаметрі 32 мм фланецті қабылдау клапаны. шт 6 16 Болат құбырдан жасалған құбырға фланецті қосылыста бекіту-реттеу арматурасын орнату, диаметрі 32 мм шт. 6 17 Су, бу, мұнай өнімдері үшін, Т +200°С дейін, PN 40 MEMCT 21345-2005 DN 32 үшін стандартты өтпелі Болат муфталы (В-В) шарлы Кран шт 6 18 Кереуетті сорғылардың астына көтеру т 0,35 19 Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген болат бұрышы ГОСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм-ге дейін, қалыңдығы 2-ден 16 мм-ге дейін т 0,35 20 Дәнекерленген болат тігіс элементін нығайту м 15 21 Өткізгіш жерге тұйықтау 100 мм2 қимасы бар жолақты болаттан ашық. Құрылыс негіздері бойынша монтаждау м 60 22 4х40 ММ жолақ, (40 м шығанағы) Ыстық Мырышталған м 60 23 Фигураларды майлы құраммен сырлау, бояулар саны 2, диаметрі 50 мм-ден кем м2 70 24 Субұрқақ беттерін шламнан тазарту м2 2160 25 Субұрқақ беттерін жуу м2 2160 26 Су айнасынан су ыдыстарынан субұрқақтардан қоқыстарды кетіру 1000 м2 2,31 27 Үлкен қоқыстарды тазарту 100 м2 240 Жұмыстарды орындау шарттары 1.Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады; 2.Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 3. Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, соның ішінде жұмыстарды орындау кезінде ҚР ережелері мен нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. 4.Тапсырыс берушінің ресми және ауызша өтініші кезінде өнім беруші техникалық ерекшелікте көзделген көлемде өтініште көрсетілген жұмыстарды орындауға 2 сағат мерзімде дереу кірісуге тиіс. 5. Жұмыстарды жүргізу кезінде материалдарды тасымалдау үшін борттық автокөлікті, ассенизаторлық машинаны және субұрқақтар тостағандарынан су соруға арналған стационарлық айдау сорғысын, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін іштен жану қозғалтқышы бар дәнекерлеу агрегатын және жылжымалы компрессорларды пайдалану, 4 жұмысшыны (әр субұрқаққа 1 адамнан), дәнекерлеуші мен электр монтаждаушыны тарту. 6. Бұрқақтарды ұстау (тостағандарды қоқыстан тазарту, щеткалармен тазалау және қаптау беттерін жуу) апта сайын жүргізіледі. 7. Орындалған жұмыстардың сапасын қабылдау қолданылатын материалдар мен жабдықтарға сертификаттар ұсынылғаннан кейін жүргізіледі. 8. Жұмыс орындарын қоқыстан және пайдаланылған материалдардан дереу тазартуды қамтамасыз ету. 9. Конкурс жеңімпазы шарт жасалғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде келісу үшін Тапсырыс берушіге жергілікті сметаны ұсынуы қажет.смету для согласования в течение 3-х рабочих дней после заключения договора. Жұмыстарды орындау мерзімдері Субұрқақтарды ағымдағы жөндеу жұмыстары Тапсырыс берушінің ресми не ауызша өтінішінен кейін күнтізбелік 15 күн ішінде орындалуы тиіс. Субұрқақтарды ұстау 2025 жылдың 1 қазанына дейін.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Техникалық ерекшелігі конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстарды Ақсу қаласының субұрқақтарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау бойынша № р/п Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 1 Керамикалық плиткалардың едендері. Қаптаманы бөлшектеу м2 126 2 Едендер цемент. Қаптаманы бөлшектеу м2 126 3 Кірпіштің бетін тегістейтін тік гидрооқшаулағыш құрылғы м2 126 4 Бетон және темірбетон конструкцияларын гидрооқшаулауға арналған құрғақ қоспасы ГОСТ 31384-2008 бетон, темірбетон және тас конструкцияларындағы қысым ағындарын жоюға арналған цемент негізіндегі км 441 5 Қалыңдығы 20 мм цемент байламдарының құрылғысы м2 126 6 1111-0103-0101 нормасына қалыңдығы 50 мм-ге дейінгі әрбір 5 мм-ге стяжка қосу м2 126 7 Құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі Фарфор плиталарынан жасалған едендерді жабу құрылғысы м2 126 8 ҚР СТ 1954-2017 600x600x9,5мм күңгірт Фарфор плиткасы м2 126 9 ЭЦ посттарына арналған кабельдік Шкаф. Жабдықты монтаждау шт. 1 10 Сорғылар мен қозғалтқыштарды қайта қарау шт. 12 11 Суасты сорғы, қуаты 3 квт, өнімділігі 50 м3/сағ, кернеуі 380 Вт жиілікпен және қондырғымен шт. 1 12 Суасты кабелі КВВ 3х1. 5 мм2 м 100 13 Электр дәнекерленген болат құбырдан жылыту немесе сумен жабдықтау құбырын төсеу, диаметрі 100 мм дейін м 30 14 Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемі 100х3,5 мм дейін м 30 15 Диаметрі 32 мм фланецті қабылдау клапаны. шт 6 16 Болат құбырдан жасалған құбырға фланецті қосылыста бекіту-реттеу арматурасын орнату, диаметрі 32 мм шт. 6 17 Су, бу, мұнай өнімдері үшін, Т +200°С дейін, PN 40 MEMCT 21345-2005 DN 32 үшін стандартты өтпелі Болат муфталы (В-В) шарлы Кран шт 6 18 Кереуетті сорғылардың астына көтеру т 0,35 19 Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген болат бұрышы ГОСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм-ге дейін, қалыңдығы 2-ден 16 мм-ге дейін т 0,35 20 Дәнекерленген болат тігіс элементін нығайту м 15 21 Өткізгіш жерге тұйықтау 100 мм2 қимасы бар жолақты болаттан ашық. Құрылыс негіздері бойынша монтаждау м 60 22 4x40 ММ жолақ, (40 м шығанағы) Ыстық Мырышталған м 60 23 Фигураларды майлы құраммен сырлау, бояулар саны 2, диаметрі 50 мм-ден кем м2 70 24 Субұрқақ беттерін шламнан тазарту м2 2160 25 Субұрқақ беттерін жуу м2 2160 26 Су айнасынан су ыдыстарынан субұрқақтардан қоқыстарды кетіру 1000 м2 2,31 27 Үлкен қоқыстарды тазарту 100 м2 240 Жұмыстарды орындау шарттары 1.Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады; 2.Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 3. Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, соның ішінде жұмыстарды орындау кезінде ҚР ережелері мен нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. 4.Тапсырыс берушінің ресми және ауызша өтініші кезінде өнім беруші техникалық ерекшелікте көзделген көлемде өтініште көрсетілген жұмыстарды орындауға 2 сағат мерзімде дереу кірісуге тиіс. 5. Жұмыстарды жүргізу кезінде материалдарды тасымалдау үшін борттық автокөлікті, ассенизаторлық машинаны және субұрқақтар тостағандарынан су соруға арналған стационарлық айдау сорғысын, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін іштен жану қозғалтқышы бар дәнекерлеу агрегатын және жылжымалы компрессорларды пайдалану, 4 жұмысшыны (әр субұрқаққа 1 адамнан), дәнекерлеуші мен электр монтаждаушыны тарту. 6. Бұрқақтарды ұстау (тостағандарды қоқыстан тазарту, щеткалармен тазалау және қаптау беттерін жуу) апта сайын жүргізіледі. 7. Орындалған жұмыстардың сапасын қабылдау қолданылатын материалдар мен жабдықтарға сертификаттар ұсынылғаннан кейін жүргізіледі. 8. Жұмыс орындарын қоқыстан және пайдаланылған материалдардан дереу тазартуды қамтамасыз ету. 9. Конкурс жеңімпазы шарт жасалғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде келісу үшін Тапсырыс берушіге жергілікті сметаны ұсынуы қажет.смету для согласования в течение 3-х рабочих дней после заключения договора. Жұмыстарды орындау мерзімдері Субұрқақтарды ағымдағы жөндеу жұмыстары Тапсырыс берушінің ресми не ауызша өтінішінен кейін күнтізбелік 15 күн ішінде орындалуы тиіс. Субұрқақтарды ұстау 2025 жылдың 1 қазанына дейін.
--	---

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Аксу"
Номер лота	77240327
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	410040.300.000009
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	13392857.14
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	13392857.14
Срок выполнения работы:	по текущему ремонту фонтанов должны быть выполнены в течении 15-ти календарных дней после официального либо устного обращения заказчика. Содержание фонтанов до 1 октября 2025 года.
Место выполнения работы:	Павлодарская область, г.Аксу
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по текущему ремонту и содержанию фонтанов города Аксу № п/п

Наименование работ Единица измерений Объем работ

1 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 126

2 Полы цементные. Разборка покрытия м2 126

3 Устройство гидроизоляции вертикальной с выравниванием поверхности бутовой кладки м2 126

4 Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях км 441

5 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм м2 126

6 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 50 мм стяжки к норме 1111-0103-0101 м2 126

7 Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей м2 126

8 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм м2 126

9 Шкаф кабельный для постов ЭЦ. Монтаж оборудования шт. 1 10

Ревизия насосов и двигателей шт. 12

11 Насос погружной, мощность 3 кВт, производительность 50 м3/час, напряжением 380 Вт с частотником и установкой шт. 1

12 Подводный кабель КВВ 3х1.5 мм2 м 100

13 Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 100 мм м 30

14 Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами до 100х3,5 мм м 30

15 Клапан фланцевый приемный диаметром 32 мм. Снятие шт 6

16 Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр 32 мм шт. 6

17 Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 шт 6

18 Поднятие станины под насосы т 0,35

19 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т 0,35

20 Усиление элемента стального шва сварного наплавкой м 15

21 Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям м 60

22 Полоса 4х40мм, (букта 40м) горячеоцинкованная м 60

23 Покраска фигур масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм м2 70

24 Очистка от ила поверхностей фонтана м2 2160

25 Мойка поверхностей фонтана м2 2160

26 Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов 1000 м2 2,31

27 Очистка от крупного мусора 100 м2 240

Условия выполнения работ

1. Работы выполняются согласно настоящей технической спецификации;

2. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности;

3. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ.

4. При официальном и устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в 2-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных технической спецификацией.

5. При проведении работ использовать автомобиль бортовой для перевозки материалов, ассенизаторская машина и стационарный перекачивающий насос для откачки воды из чаш фонтанов, агрегат сварочный и компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания для проведения ремонтных работ, привлечь 4 рабочих (по 1 человеку на каждый фонтан), сварщика и электромонтажника.

6. Содержание фонтанов (очистка чаш от мусора, очистка щетками и промывка облицовочных поверхностей) производится на еженедельной основе.

7. Приемка качества выполненных работ производится после предоставления сертификатов на применяемые материалы и оборудования.

8. Обеспечить незамедлительную очистку рабочих мест от мусора и использованных материалов.

9. Победителю конкурса необходимо предоставить Заказчику локальную смету для согласования в течение 3-х рабочих дней после заключения договора. Сроки выполнения работ Работы по текущему ремонту фонтанов должны быть выполнены в течении 15-ти календарных дней после официального либо устного обращения заказчика. Содержание фонтанов до 1 октября 2025 года.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по текущему ремонту и содержанию фонтанов города Аксу № п/п Наименование работ Единица измерений Объем работ 1 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 126 2 Полы цементные. Разборка покрытия м2 126 3 Устройство гидроизоляции вертикальной с выравниванием поверхности бутовой кладки м2 126 4 Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях км 441 5 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм м2 126 6 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 50 мм стяжки к норме 1111-0103-0101 м2 126 7 Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей м2 126 8 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм м2 126 9 Шкаф кабельный для постов ЭЦ. Монтаж оборудования шт. 1 10 Ревизия насосов и двигателей шт. 12 11 Насос погружной, мощность 3 кВт, производительность 50 м3/час, напряжением 380 Вт с частотником и установкой шт. 1 12 Подводный кабель КВВ 3х1.5 мм2 м 100 13 Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 100 мм м 30 14 Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами до 100х3,5 мм м 30 15 Клапан фланцевый приемный диаметром 32 мм. Снятие шт 6 16 Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр 32 мм шт. 6 17 Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 шт 6 18 Поднятие станины под насосы т 0,35 19 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т 0,35 20 Усиление элемента стального шва сварного наплавкой м 15 21 Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям м 60 22 Полоса 4х40мм, (букта 40м) горячеоцинкованная м 60 23 Покраска фигур масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм м2 70 24 Очистка от ила поверхностей фонтана м2 2160 25 Мойка поверхностей фонтана м2 2160 26 Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов 1000 м2 2,31 27 Очистка от крупного мусора 100 м2 240 Условия выполнения работ 1. Работы выполняются согласно настоящей технической спецификации; 2. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 3. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ. 4. При официальном и устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в 2-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных технической спецификацией. 5. При проведении работ использовать автомобиль бортовой для перевозки материалов, ассенизаторская машина и стационарный перекачивающий насос для откачки воды из чаш фонтанов, агрегат сварочный и компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания для проведения ремонтных работ, привлечь 4 рабочих (по 1 человеку на каждый фонтан), сварщика и электромонтажника. 6. Содержание фонтанов (очистка чаш от мусора, очистка щетками и промывка облицовочных поверхностей) производится на еженедельной основе. 7. Приемка качества выполненных работ производится после предоставления сертификатов на применяемые материалы и оборудования. 8. Обеспечить незамедлительную очистку рабочих мест от мусора и использованных материалов. 9. Победителю конкурса необходимо предоставить Заказчику локальную смету для согласования в течение 3-х рабочих дней после заключения договора. Сроки выполнения работ Работы по текущему ремонту фонтанов должны быть выполнены в течении 15-ти календарных дней после официального либо устного обращения заказчика. Содержание фонтанов до 1 октября 2025 года.
---	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.