

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Ақсу қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	77137832
Лоттың атауы	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	813010.000.0000000
Жұмыстың атауы:	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	9375000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	9375000
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Қалдықтарды күтіп ұстау жұмыстары 2025 жылдың 1 тамызына дейін аяқталуы тиіс
Жұмыстарды орындау орны:	Павлодар облысы, Ақсу қ.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	10

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:

Техникалық ерекшелігі конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстарды қоқыс алаңдары мен қоршауларды күтіп ұстау бойынша Ақсу қаласы № р/н Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 1 Тас қалауын бөлшектеу м3 кладки 5,46 2 Тереңдігі 0,3 м, ауданы 10 м2 дейін топырақ өңдеу м3 13,08 3 Көлемі 3 м3 дейінгі темірбетон негізінің құрылысы. м3 13,08 4 Кірпіштен жасалған қаптауыш қоршаулар. м3 кладки 24,2 5 Көлемі 250 мм x 120 мм x 65 мм МЕМСТ 530-2012 бір беттік қуыс керамикалық кірпіш 1000 шт. 12,41 6 Металл қоршаулар. Жөндеу орташа м2 55 7 Кәдімгі сападағы көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген тең тағанды Болат бұрышы, сөренің ені 40-тан 125 мм-ге дейін, қалыңдығы 2-ден 16 мм-ге дейін т 0,863 8 Жабынсыз бір өрмелі, диаметрі 2 мм, ұяшықтың бүйір өлшемі 35 мм болат торлар м2 165,55 9 Дәнекерленген су-газ өткізгіш жеңіл мырышталған болат құбырлар, DN 50, қабырға қалыңдығы 3,0 мм м 204,1 10 Торлар мен қоршаулар. Майлы қосылыстармен екі рет бояу НР = 72 % м2 203,6 Жұмыстарды орындау шарттары 1. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 2. Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде жұмыстарды орындау кезінде ҚР ережелері мен нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. 3. Тапсырыс беруші ресми немесе ауызша жүгінген кезде 24 сағаттық мерзімде техникалық ерекшелікте көзделген көлемде өтініште көрсетілген жұмыстарды орындауға дереу кірісуі тиіс. 4. Кірпіштен жасалған қоршау тас қалаушыны тарта отырып жасалуы керек. Тас қалауды бөлшектеу бойынша жұмыстарды жүргізу үшін 1 жұмысшы, жалпы мақсаттағы іргетастарды орнату үшін - 1 жұмысшы тартылсын. Дәнекерлеушіні тарта отырып металл қоршауларды жөндеу, жылжымалы дәнекерлеу аппаратын пайдалану, металл торлар мен қоршауларды майлы құраммен бояу үшін - 1 жұмысшы. Материалдарды тасымалдау үшін борттық көлікті немесе самосвалды пайдаланыңыз. 5. Жұмыстарды орындау барысында орындаудың міндетті шарты: жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін қоқысты міндетті түрде жинау және шығару болып табылады. Орындалатын жұмыстарға қойылатын талаптар 1. Нысандарды жабу жұмыстары ескі боялған шындықтан мұқият тазартылғаннан кейін жүргізілуі керек. 2. Объектілерді бояудың түс гаммасы, қоқыс алаңдарын күтіп ұстау нобайы мен үлгісі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Тапсырыс берушінің келісімінсіз орындалған жұмыстар үшін төлем жүргізілмейді. 3. Қоқыс алаңдары мен шектеулерді күтіп ұстау жұмыстары 2025 жылғы 01 тамызға дейін аяқталсын.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)

Техникалық ерекшелігі конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстарды қоқыс алаңдары мен қоршауларды күтіп ұстау бойынша Ақсу қаласы № р/н Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 1 Тас қалауын бөлшектеу м3 кладки 5,46 2 Тереңдігі 0,3 м, ауданы 10 м2 дейін топырақ өңдеу м3 13,08 3 Көлемі 3 м3 дейінгі темірбетон негізінің құрылысы. м3 13,08 4 Кірпіштен жасалған қаптауыш қоршаулар. м3 кладки 24,2 5 Көлемі 250 мм x 120 мм x 65 мм МЕМСТ 530-2012 бір беттік қуыс керамикалық кірпіш 1000 шт. 12,41 6 Металл қоршаулар. Жөндеу орташа м2 55 7 Кәдімгі сападағы көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген тең тағанды Болат бұрышы, сөренің ені 40-тан 125 мм-ге дейін, қалыңдығы 2-ден 16 мм-ге дейін т 0,863 8 Жабынсыз бір өрмелі, диаметрі 2 мм, ұяшықтың бүйір өлшемі 35 мм болат торлар м2 165,55 9 Дәнекерленген су-газ өткізгіш жеңіл мырышталған болат құбырлар, DN 50, қабырға қалыңдығы 3,0 мм м 204,1 10 Торлар мен қоршаулар. Майлы қосылыстармен екі рет бояу НР = 72 % м2 203,6 Жұмыстарды орындау шарттары 1. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 2. Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде жұмыстарды орындау кезінде ҚР ережелері мен нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. 3. Тапсырыс беруші ресми немесе ауызша жүгінген кезде 24 сағаттық мерзімде техникалық ерекшелікте көзделген көлемде өтініште көрсетілген жұмыстарды орындауға дереу кірісуі тиіс. 4. Кірпіштен жасалған қоршау тас қалаушыны тарта отырып жасалуы керек. Тас қалауды бөлшектеу бойынша жұмыстарды жүргізу үшін 1 жұмысшы, жалпы мақсаттағы іргетастарды орнату үшін - 1 жұмысшы тартылсын. Дәнекерлеушіні тарта отырып металл қоршауларды жөндеу, жылжымалы дәнекерлеу аппаратын пайдалану, металл торлар мен қоршауларды майлы құраммен бояу үшін - 1 жұмысшы. Материалдарды тасымалдау үшін борттық көлікті немесе самосвалды пайдаланыңыз. 5. Жұмыстарды орындау барысында орындаудың міндетті шарты: жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін қоқысты міндетті түрде жинау және шығару болып табылады. Орындалатын жұмыстарға қойылатын талаптар 1. Нысандарды жабу жұмыстары ескі боялған шындықтан мұқият тазартылғаннан кейін жүргізілуі керек. 2. Объектілерді бояудың түс гаммасы, қоқыс алаңдарын күтіп ұстау нобайы мен үлгісі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Тапсырыс берушінің келісімінсіз орындалған жұмыстар үшін төлем жүргізілмейді. 3. Қоқыс алаңдары мен шектеулерді күтіп ұстау жұмыстары 2025 жылғы 01 тамызға дейін аяқталсын.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Аксу"
Номер лота	77137832
Наименование лота:	Работы по ремонту/благоустройству территории
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	813010.000.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/благоустройству территории
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	9375000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	9375000
Срок выполнения работы:	Работы по содержанию мусорных площадок завершить до 01 августа 2025 года
Место выполнения работы:	Павлодарская область, г.Аксу
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	10

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по содержанию мусорных площадок и ограждений города Аксу № п/п Наименование работ Единица измерений Объем работ

- 1 Разборка каменной кладки м3 5,46
- 2 Разработка грунта глубиной до 0,3м, площадь до 10 м2 м3 13,08
- 3 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00% м3 13,08
- 4 Ограждение из кирпича облицовочного м3 24,2
- 5 Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый размерами 250 мм x120 мм x 65 мм 1000 шт. 12,41
- 6 Ограждения металлические. Ремонт средний НР = 72,00% СП = 8,00% м2 55
- 7 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т 0,863
- 8 Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм м2 165,55
- 9 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм м 204,1
- 10 Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72,00% СП = 8,00% м2 203,6

Условия выполнения работ

1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности;
2. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ.
3. При официальном либо устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в 24-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных технической спецификацией.
4. Ограждение из кирпича облицовочного производить с привлечением каменщика. Для проведения работ по разборке каменной кладки привлечь 1 рабочий, для устройства фундаментов общего назначения - 1 рабочий. Ремонт металлических ограждений с привлечением сварщика, использовать передвижной сварочный аппарат, для окраски масляными составами металлических решеток и оград - 1 рабочий. Использовать автомобиль бортовой или самосвал для перевозки материалов.
5. В процессе выполнения работ обязательным условием выполнения является: обязательная уборка и вывоз мусора после окончания выполнения работ.

Требования к выполняемым работам

1. Работы по покраске объектов следует производить после тщательного очищения от старой окрашенной поверхности.
2. Цветовая гамма покраски, размер и тип ограждения мусорных площадок должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. За работы, выполненные без согласования с Заказчиком оплата производиться не будет.
3. Работы по содержанию мусорных площадок завершить до 01 августа 2025 года.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по содержанию мусорных площадок и ограждений города Аксу № п/п Наименование работ Единица измерений Объем работ 1 Разборка каменной кладки м3 5,46 2 Разработка грунта глубиной до 0,3м, площадь до 10 м2 м3 13,08 3 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00% м3 13,08 4 Ограждение из кирпича облицовочного м3 24,2 5 Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый размерами 250 мм x120 мм x 65 мм 1000 шт. 12,41 6 Ограждения металлические. Ремонт средний НР = 72,00% СП = 8,00% м2 55 7 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т 0,863 8 Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм м2 165,55 9 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм м 204,1 10 Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72,00% СП = 8,00% м2 203,6 Условия выполнения работ 1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 2. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ. 3. При официальном либо устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в 24-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных технической спецификацией. 4. Ограждение из кирпича облицовочного производить с привлечением каменщика. Для проведения работ по разборке каменной кладки привлечь 1 рабочий, для устройства фундаментов общего назначения - 1 рабочий. Ремонт металлических ограждений с привлечением сварщика, использовать передвижной сварочный аппарат, для окраски масляными составами металлических решеток и оград - 1 рабочий. Использовать автомобиль бортовой или самосвал для перевозки материалов. 5. В процессе выполнения работ обязательным условием выполнения является: обязательная уборка и вывоз мусора после окончания выполнения работ. Требования к выполняемым работам 1. Работы по покраске объектов следует производить после тщательного очищения от старой окрашенной поверхности. 2. Цветовая гамма покраски, размер и тип ограждения мусорных площадок должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. За работы, выполненные без согласования с Заказчиком оплата производиться не будет. 3. Работы по содержанию мусорных площадок завершить до 01 августа 2025 года.
---	--

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.