

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" арнайы экономикалық аймағын басқарушы компаниясы" Акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы	"Жетісу облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	76810146
Лоттың атауы	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	433210.200.000001
Жұмыстың атауы:	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	36346000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	36346000
Жұмыстарды орындау мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
Жұмыстарды орындау орны:	Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен С. О., "Қорғас "ШЫХО"аумағы
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:

1.1. Шекара қызметінің қызметкерлеріне арналған паспорттық бақылау кабиналары (бұдан әрі - ПБК) орнату кезінде қолданыстағы паспорттық бақылау кабиналарына бекітілуге тиіс және орнатуы Тапсырыс берушімен келісілуге тиіс. ПБК-қалыңдығы 6 мм ысталған шынымен және ПВХ ламбри толтырылған суық сериялы алюминий профильді қорап тәрізді құрылым. Орнатылған кабиналар бұрын орнатылған ПБК-мен бірдей болуы керек. Құрылымның 1 бірлігінің құрамы-паспорттық бақылау кабинасының қорабы: - алдыңғы жақтың жоғарғы бөлігі қалыңдығы 6 мм ысталған шыны өлшемі 1,85x1,35 м, құжаттарды тапсыруға арналған терезесі бар, төменгі бөлігі 1,85x1,15 м ламбриден жасалған ПВХ толтыру; - бұйыр жақтары 2 бірлік мөлдір 1,35x2,5 м, төменгі бөлігі 1,35x1,15 м өлшемді ламбриден жасалған ПВХ-мен толтырылған, жоғарғы бөлік қалқаны 6 мм 1,35x1,35 м ысталған шынымен толтырылған және күңгірт пленкамен жабылған; - артқы жағы өлшемі 1,85x2,5 м, есігі 1,0x2,39 м, есіктің жоғарғы бөлігі өлшемі 0,64x1,06 м ысталған шыныдан құралған және күңгірт пленкамен жабылған, ПВХ ламбриінің төменгі бөлігі 0,64x1,33 м, есікте құлпы болуы керек. Әрбір кабинада 0,74 м² (0,4x1,85 м) өлшеміндегі құжаттарды беру терезесінің үстінен сыртқы қарау айналары орнатылады; - құрылымның жоғарғы бөлігі 2,4975 м² (1,35x1,85 м) ПВХ-дан жабылуы керек; - құрылымдағы еден 2,4975 м² (1,35x1,85 м) өлшемді алынбалы көтерілген болуы керек, еден кіріктірілген блокқа арналған техникалық саңылауы бар, бөренелерге орнатылған, жаңа кабиналардағы еденнің биіктігі 22 см болуы керек; - паспорттық бақылау кабинасында өлшемі 1,12 м² (0,4x1,35+0,4x1,45 м) ПВХ үстелшесі орнатылуы тиіс; - терезенің алдында құжаттарды сыртқы жағынан беру үшін 0,325 м² (0,25x1,3 м) ПВХ терезе төсенішін орнату қажет. ГОСТ 4784-97 және DIN 1725 халықаралық стандарттары. Шыны ГОСТ 111-2014.

1.2. 16 бірлік мөлшеріндегі ПБК пайдаланылмаған жаңа материалдардан жасалуы тиіс. 1.3.- Орындаушы ПБК үшін жиынтықтауыштарды жеткізуді оларды құрастыру және орнату орнына дейін жүзеге асырады.

1.4. Паспорттық бақылау кабиналарының 16 бірлігіне Орындалатын жұмыстардың құрамы: - Ламбри ПВХ конструкциялары - 117,76 м² (1 ПБК үшін 7,36 м²); - Ысталған шыныдан толтырылған құрылымның жоғарғы бөлігі - 111,672 м² (1 ПБК-ға 6,9795 м²); - Кабиналардың жоғарғы бөлігі - 39,912 м² (1 ПБК үшін 2,4945 м²); - Алынбалы еден-39,912 м² (1 ПБК үшін 2,4945 м²); - Құлыппен ПВХ ламбри толтырылған есік - 38,24 м² (1 ПБК үшін 2,39 м²); - Бақылау айнасы - 11,84 м² (1 ПБК үшін 0,74 м²); - ПВХ үстелі - 17,92 м² (1 ПБК үшін 1,12 м²); - Пластикалық терезе төсеніш - 5,2 м² (1 ПБК үшін 0,325 м²). 1.5. Жаңа паспорттық бақылау 12 кабиналарын «А» блогында және 4 кабиналарын «В» блогында орнатудың алдында «А» блогында 12 бірлік және «В» блогында 1 бірлік өту қақпасын (автоматты есіктерді) бөлшектеу керек. Паспорттық бақылау кабиналарын орнатып болғаннан кейін, «А» блогында 12 бірлік және «В» блогында 1 бірлік өту қақпасын (автоматты есіктерді) орнына орнату керек сонымен бірге орнату орнын Тапсырыс берушімен келісу қажет. 1.6. Ашу және жабу үшін автоматты турникет есіктерін басқару үшін жаңа 16 ПБК-да бұрын орнатылған ПБК-мен бірдей 16 бірлік мөлшерінде басқару блогын орнату қажет. Өту қақпаларын ашу және жабу ҰҚК ШҚ бақылаушысының үстеліне орнатылатын басқару блогынан жүзеге асырылуы тиіс. 1.7. «В» блогында 4 дана ПБК орнатпас бұрын орнатылған роликті жапқыштарды 2 бірлік санында бөлшектеу керек, 4 дана ПБК орнатқаннан кейін 2 бірлік санында роликті жапқыштарды қайта орнату қажет. 1.8. ПБК электрмен жабдықтау Тапсырыс беруші көрсеткен қосу нүктесінен электр сымдарын тарта отырып, әр ПБК-ға жеке дербес электр желісін жүргізу, ішкі және сыртқы кабель желілерін арнайы кабельдік қоғауыштарға салу, 18 топқа негізделген арнайы тарату жәшігін орнату, әрбір ПБК-ға 16 бірлік мөлшерінде жарықдиодты шамдарды орната отырып жарықтандыру жүргізу, әр ПБК 4 розеткадан тұратын 16 дана арнайы еденге орнатылатын құрылғыны орнату. Барлық 16 ПБК орнатқаннан кейін электрмен жабдықтауға қосылу жұмыстарын жүргізу қажет. Электрмен жабдықтау желілеріне қосылу шығындары мен шығын материалдары 16 ПБК құнына кіреді. 1.9. ПБК 16 бірлік кеңсе орындықтармен жабдықтылуы керек. Орындаушы Тапсырыс берушіге шартқа қол қойылғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде жұмыстарды жүргізудің бекітілген кестесін ұсынады.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Шекара маңы аумағындағы қызметке және ерекше өткізу режиміне байланысты жұмыстарды орындауды жүзеге асыратын қызметкерлерде Қазақстан Республикасы азаматының паспорты немесе Қазақстан Республикасының жеке куәлігі болуға тиіс, сонымен бірге мамандарға және автокөліктерге жабдықтар мен материалдарды орындалатын жұмыс орнына жеткізу үшін ҚР ҰҚК ШҚ -нен рұқсат құжаттарын алуға тиіс. ҚР Мемлекеттік шекарасынан өту мәселелері бойынша қандай да бір шектеулердің болмауы (проблемалық банктік кредиттер мен қарыздар, алимент, әкімшілік айыппұлдар бойынша берешектер және т.б.) Жұмыстарды орындағаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге келесі құжаттаманы ұсынады: 1) орындалған жұмыстарға смета 2) орындалған жұмыстар актісі - 2в формасы; 3) порталда жазылған электрондық шот-фактура; 4) барлық қолданылатын материалдарға сертификаттар; 5) орындалған жұмыстарды Тапсырыс беруші көрсетілген өлшемдері бар схемаларға негізделіп берілген техникалық сыйпаттамаға сәйкес қабылдайды; Орындалған жұмыстарға кепілдік тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 12 ай.
--	---

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	"Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок области Жетісу"
Номер лота	76810146
Наименование лота:	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	433210.200.000001
Наименование работы:	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	36346000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	36346000
Срок выполнения работы:	в течение 45 календарных дней со дня подписания договора
Место выполнения работы:	область Жетісу, Панфиловский район, с.Атамекен область Жетісу, Панфиловский район, Атамекен с.о., территория "МЦПС "Хоргос"
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

1.1. Кабины паспортного контроля (далее – КПК), предназначенные для сотрудников пограничной службы при установке должны быть закреплены к существующим кабинам паспортного контроля и установка должна быть согласована с Заказчиком. КПК представляет собой конструкцию в виде короба из алюминиевого профиля холодной серии с заполнением из каленого стекла толщиной 6 мм и ламбри из ПВХ. Устанавливаемые кабины должны быть идентичными, ранее установленным КПК. Состав 1 единицы конструкции-короба кабины паспортного контроля: - верхняя часть передней стороны размером с заполнением из каленого стекла толщиной 6 мм размерами 1,85x1,35 м с окном для подачи документов, нижняя часть заполнения ПВХ из ламбри размером 1,85x1,15 м; - боковые стороны в количестве 2 единиц размером 1,35x2,5 м, нижняя часть заполнена ПВХ из ламбри размером 1,35x1,15 м, верхняя часть заполнена каленым стеклом толщиной 6 мм размером 1,35x1,35 м и затонирована матовой пленкой; - задняя сторона размером 1,85x2,5 м с дверью размером 1,0x2,39 м, верхняя часть двери состоит из стекла размером 0,64x1,06 м и должна быть затонирована матовой пленкой, нижняя часть ламбри из ПВХ размером 0,64x1,33 м, дверь должна быть с дверным замком. На каждой кабине устанавливаются наружные смотровые зеркала сверху над окном подачи документов размером 0,74 м² (0,4x1,85 м); - верхняя часть конструкции должна быть закрыта из ПВХ размером 2,4975 м² (1,35x1,85 м); - пол в конструкции должен быть съемным фальшполом размером 2,4975 м² (1,35x1,85 м) с техническим проемом для напольного встраиваемого блока, установленный на лагах, высота пола в новых кабинках должна быть 22 см; - в кабине паспортного контроля должна быть установлена столешница из ПВХ размером 1,12 м² (0,4x1,35+0,4x1,45 м); - перед окном для подачи документов с наружной стороны необходимо установить подоконник из ПВХ 0,325 м² (0,25x1,3 м). ГОСТ 4784-97 и международным стандартам DIN 1725. Стекло Гост 111-2014. 1.2. КПК в количестве 16 единиц должны быть изготовлены из новых материалов не бывших в употреблении. 1.3.-Доставка комплектующих для КПК осуществляется Исполнителем до места их сборки и установки. 1.4. Состав выполняемых работ на 16 единиц кабин паспортного контроля: - Конструкции из ПВХ ламбри – 117,76 м² (7,36 м² на 1 КПК); - Верхняя часть конструкции с заполнением из каленого стекла – 111,672 м² (6,9795 м² на 1 КПК); - Верхняя часть кабин – 39,912 м² (2,4945 м² на 1 КПК); - Съемный пол из фальшпола – 39,912 м² (2,4945 м² на 1 КПК); - Дверь с заполнением ламбри из ПВХ с замком – 38,24 м² (2,39 м² на 1 КПК); - Смотровое зеркало – 11,84 м² (0,74 м² на 1 КПК); - Столешница из ПВХ – 17,92 м² (1,12 м² на 1 КПК); - Подоконник пластиковый – 5,2 м² (0,325 м² на 1 КПК). 1.5. Провести демонтаж 12 единиц в блоке «А» и 1 единицы в блоке «В» проходных калиток (автоматические дверки) и согласовать место установки с Заказчиком, после установки новых 12 кабин паспортного контроля в блоке «А» и 4 кабин паспортного контроля в блоке «В». 1.6. Необходимо установить в новых 16 КПК блок управления в количестве 16 единиц идентичные ранее установленным в существующих КПК для управления автоматических дверок турникетов на открывание и закрывание. Открывание и закрывание проходных калиток должно осуществляться с блока управления, устанавливаемой на столе контролера ПС КНБ. Проходные калитки должны работать на открывание и закрывание с двух паспортных кабин, согласно схеме прохождения посетителей. 1.7.В блоке «В» перед установкой 4-х КПК необходимо демонтировать установленные рольставни в количестве 2-х единиц, после установки 4-х КПК необходимо вновь установить рольставни в количестве 2-х единиц. 1.8. От точки подключения электропитания, указанную Заказчиком провести для каждой КПК отдельную автономную электрическую линию с прокладкой электропроводки, внутренние и наружные кабельные линии проложить в кабельном канале для каждой КПК, установить щит управления на 18 групп, провести освещение с установкой светодиодных светильников в количестве 16 единиц в каждую КПК, установить напольный встраиваемый блок на 4 модуля в количестве 16 единиц. Работы по подключению к электропитанию необходимо провести после установки всех 16 КПК. Затраты на подключение к сетям электроснабжения и расходные материалы входят в стоимость 16 КПК. 1.9. 16 КПК необходимо укомплектовать офисными стульями в количестве 16 единиц. Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденный график производства работ в течение 5 рабочих дней после подписания договора.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Работники, осуществляющие выполнение работ, в связи с деятельностью на приграничной территории и особым пропускным режимом, должны иметь паспорт гражданина Республики Казахстан или удостоверение личности Республики Казахстан, а также получить разрешительные документы в ПС КНБ РК на специалистов и въезд автотранспортных средств для доставки оборудования и материалов на место выполняемой работы. Не иметь каких-либо ограничений по вопросам пересечения государственной границы РК (проблемные банковские кредиты и займы, задолженности по алиментам, административным штрафам и т.п.) После выполнения работ Исполнитель предоставляет заказчику следующую документацию: 1) Смета на выполненные работы; 2) Форма 2В - акт выполненных работ; 3) Электронная счет-фактура, выписанная на портале; 4) Сертификаты на все используемые материалы; 5) Выполненные работы будут приниматься Заказчиком, согласно технической спецификации, предоставленным схемам с указанными размерами; Гарантия на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
---	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.