

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 13872147-1
Конкурстың атауы:	№7 оқу корпусының 4-қабатына ағымдағы жөндеу (кабинеттер, дәліздер, санитарлық тораптар)
Лоттың нөмірі:	№ 73902021-OK1
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	410040.300.000009
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	41049318
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	41049318
Жұмыстарды орындау мерзімі	техникалық сипаттамаға сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама №7 оқу корпусының 4-қабатына ағымдағы жөндеу (кабинеттер, дәліздер, санитарлық тораптар). 1. Кесте - 1 Орындалатын жұмыстардың негізгі көрсеткіштері. № п/п Жұмыстардың атауы Бірікпелі өлшеу Саны 1 2 3 4 1 бөлім. Бөлшектеу жұмыстары 1 Кабель. Бөлшектеу м 1500 2 Ажыратқыштар мен розеткалар. Бөлшектеу шт. 94 3 Қыздыру шамдары бар шамдар. Бөлшектеу шт. 34 4 Едендер тақтай. Қаптаманы бөлшектеу м2 111,248 5 Армстронг тақталарынан ілулі төбелер. Бөлшектеу м2 111,248 6 Кабырғалар мен төбелер. Кіріпші беттерінен сылақты ұру м2 1654,986 7 Керамикалық жылытырылған плиталардан жасалған Кабырғаларды қаптау. Бөлшектеу м2 160 8 Тас кабырғалардағы терезе қораптары. Беткейлерде сылақты ұрып бөлшектеу шт. 3 9 Тас кабырғалардағы есік жақтаулары. Беткейлерде сылақты ұрып бөлшектеу шт. 50 10 Дәретханалар мен зәр шығару. Бөлшектеу аспап 8 11 Салмағы 80 кг дейінгі Радиатор. Бөлшектеу шт. 21 12 Жуғыштар мен раковиналар. Бөлшектеу аспап 8 2 бөлім. Жөндеу-құрылыс жұмыстары 13 Төбелер текше тәрізді тақтайшалардан ілулі. Құрылғы м2 343,193 13.1 Текше тәрізді төбесі 30х30 қадам 30, түсі жаңағы жиынтықта. м2 343,193 14 Металл аспалы төбесі перфорацияланған алюминий рельефтерден. Құрылғы м2 60 14.1 Albes AP 600 A6 а1 кассетасы ақ күнгірт перфорацияланған жиынтықта. м2 60 15 Кабырғаларды, төбелерді және беткейлерді сылау. Полимерцемент ерітіндісімен үздіксіз туралау. Шұңқырдың қалыңдығы 10 мм ге дейін м2 1766,741 16 Кабырғалар мен төбелер. Сылақ бойынша жоғары сапалы майлы қосылыстар бояу м2 1506,741 16.1 Мозаикалық еденді тегістеу м2 343,193 17 Кабырғалар, едендер және беткейлер. Құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі Фарфор плиталарынан жасалған жабындар. Құрылғы м2 260 17.1 60х60 Фарфор плиткасы м2 60 17.2 30х60 Фарфор плиткасы м2 200 17.3 Фарфордан жасалған бұйымдарға арналған ішкі және сыртқы металл бұрыштар м 22 18 Қалыңдығы 30 мм бетон стяжкалар. құрылғы м2 180 19 СКС-65-ГП латексіндегі полимерцемент құрамымен гидроизоляция құрылғысы, қабатын қалыңдығы 30 мм. м2 60 20 Қалыңдығы 4 мм бір қабатты құйылатын полимерцементті жабындардың құрылғысы м2 309 20.1 Ішкі бетон едендерге арналған бір компонентті полиуретанды сұйық еден жабыны, жабынның қалыңдығы 0,5 мм кг 309 21 Линолеум жабындары. Құрылғы м2 309 22 Поливинилхлоридті тақталар. Өздігінен бұрал тұратын бұрандаларға орнату м 260 23 Ауданы 2 м2 дейінгі терезе ойықтары. Айналымалы (жиналымалы, бұрылымалы-жиналымалы) бір жапырақты ПВХ профильдерінен блоктарды орнату м2 30,729 23.1 ПВХ профильдерінен жасалған, қалыңдығы 60 мм үш жармалы бір конструкциялы терезе блогы ГОСТ 30674-99 бір камералы екі қабатты терезесі, айналымалы фурнитурасы бар; үш элементті-бір айналымалы жапқышы бар м2 30,729 23.2 ПВХ терезе тақталары. Кабырғаларға ойықтың тереңдігі (өні) 0,50 м асатын тас орнату м 26,7 23.3 Ені 400 мм ламинатталмаған ГОСТ 23166-2021 ПВХ профильдерінен жасалған терезе тақтасы м 26,7 23.4 Үстеме Ілмек PN1, PN2, PN3 шт. 24 23.5 Алюминий тұтқалары жұп 12 24 Тас кабырғалардағы ауданы 3 м2 дейінгі бір және екі қорабы есік. Орнату м2 45,326 24.1 Ішкі есік блогы, жабық, сұр, классикалық м2 45,326 25 Тас кабырғалар мен бөлімдердегі ауданы 3 м2 дейінгі ішкі есіктердің санылаулары. Алюминий профиль блоктарын орнату м2 30 25.1 Қалыңдығы 55 мм-ден 62 мм-ге дейінгі алюминий профильдерден жасалған сыртқы есік блогы безендірілген жабыны бар, төменгі бөлігін соқыр толтырумен, жоғарғы бөлігін бір камералы екі қабатты ГОСТ 23747-2015 екі қабатты, ДМА 21-12 м2 30 25.2 Үстеме Ілмек PN1, PN2, PN3 шт. 36 25.3 Алюминий тұтқалары жұп 24 3 бөлім. Электр Монтаждау жұмыстары 26 Жарықдиодты шамдары бар, ілгекке ілініп Орынатылатын Шамды орнату шт. 80 26.1 Жарықдиодты шамдарға арналған кеңсе шамы төбесі, қуаты 48 Вт шт. 80 27 Кабырғаға немесе дайын борозда сылақтың астына орнату сымын төсеу м 2500 27.1 Қуат кабелі 3 өткізгіш саны, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 3х2, 5 (ок) -0,66 м 1500 27.2 Қуат кабелі 3 өткізгіш саны, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 3х1, 5 (ок) -0,66 м 1000 27.3 ВА 47-29 типті автоматты ажыратқыш - "В" сипаттамасы 1Р 40А 4,5 кА"В" шт. 36 27.4 ВА 47-29 типті автоматты ажыратқыш - "В" сипаттамасы 1Р 16А 4,5 кА"В" шт. 18 28 Жасырын сымдар кезінде бір кілтті немесе екі кілтті Ажыратқышты, ойық типті штепсельді Розетканы орнату шт. 120 28.1 ГОСТ 30850.2-1-2002 жасырын сым қосқышы екі кілтті, 250 В дейін, 4 А - дан 10 А-ға дейін, IP20 шт. 20 28.2 Ашық орнату үшін бір орындық штепсельді Розетка, жерге тұйықтау контактілері бар, қорғаныш перделері бар, 250 В дейін, 10 А - дан 16 А-ға дейін, IP20 шт. 100 28.3 Подрозетник г/к 68х60 шт 150 28.4 ШРН 36 (540х310х120) қалқанын жиынтықта монтаждау шт 2 28.5 ЦМП-2, IP54, 500х400х220 мм, ЕКТ монтаждау панелі бар әмбебап қалқанды орнату шт 1 28.6 Автоматты өрт дабылын бөлшектеу және монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары жинақ 1 28.7 Қолданыстағы кабельдік арналарды, RJ 45 розеткаларын және бейнекамераларды бөлшектеу және монтаждау жұмыс 1 4 бөлім. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін монтаждау 29 Тығыздығы жоғары полиэтилен құбырларынан кәріз құбырларын төсеу, диаметр 100 мм дейін / ОШ / м 30 29.1 Көлемі 100х3,2 мм ішкі су бұру жүйелеріне арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр м 30 29.2 Құбырларға арналған бекіткіштер / кронштейндер, жолақтар, қысқыштар/ шт 10 30 Тығыздығы жоғары полиэтилен құбырларынан кәріз құбырларын төсеу, диаметрі 50 мм дейін / ОШ / м 20 30.1 Көлемі 50х3,2 мм ішкі су бұру жүйелеріне арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр м 20 30.2 Құбырларға арналған бекіткіштер / кронштейндер, жолақтар, қысқыштар/ шт 10 30.3 Өтпелі полипропилен PP-R үштік, бұрышы45° ГОСТ 32414-2013Өлшемдері 110х50 мм шт. 5 30.4 Полипропилен PP-R, бұрышы 45° ГОСТ 32414-2013 диаметрі 50 мм шт. 4 30.5 Диаметрі 110 мм ГОСТ 32414-2013 қақпағы бар PP-R полипропиленді қайта қарау шт. 2 30.6 Диаметрі 50 мм қысымды кәріз құбырлары үшін 45° ПВХ поливинилхлоридті бұру, тығыздағыш серпімді шт. 10 30.7 Диаметрі 50 мм тығыздағыш серпімді жолағы бар ПВХ кәріз муфтасы шт. 5 30.8 Диаметрі 100 мм тығыздағыш серпімді жолағы бар ПВХ кәріз муфтасы шт. 5 30.9 100х100х100 мм қысымды кәріз құбырлары үшін 90° ПВХ поливинилхлоридтен жасалған, тығыздағыш серпімді жолағы бар шт. 10 30.10 Көлемі 100х50 мм тығыздағыш серпімді жолағы бар ПВХ кәріз өтпесі шт. 2 30.11 Шарлы жезден жасалған муфта/фитинг (В-Н), тұтқасы бар, су, бу, бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 шт. 20 30.12 Шарлы жезден жасалған муфта/фитинг (В-Н), тұтқасы бар, су, бу, бейтарап сұйықтықтар үшін, Т +150°С дейін, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 шт. 20 30.13 Диаметрі 20 мм қосылатын PP-R полипропилен муфтасы, дәнекерленген шт. 20 30.14 Диаметрі 25 мм қосылатын PP-R полипропилен муфтасы, дәнекерленген шт. 20 30.15 20х3/4 өлшемді сыртқы жіппен біріктірілген PP-R полипропилен муфтасы шт. 20 30.16 25х3/4 өлшемді сыртқы жіппен біріктірілген PP-R полипропилен муфтасы шт. 30 30.17 Бұру полипропилен PP-R 45° дәнекерленген диаметрі 20 мм шт. 40 30.18 Диаметрі 20 мм 90° бұрышпен дәнекерленген PP-R полипропиленді үштік шт. 10 30.19 PP-R өтпелі дәнекерленгенполипропиленді үштік 90° бұрышпен өлшемі25х20х25 мм шт. 10 30.20 PP-R полипропиленді крест, 90° бұрыш ГОСТ 32414-2013 диаметрі 110 мм шт. 10 31 Дәнекерленген қосылыстардағы қысымды полимерлі құбырлардан сумен жабдықтау құбырларын төсеу, сыртқы диаметрі 20 мм м 50 31.1 ПВХ поливинилхлорид құбыры тегіс қатты диаметрі 20 мм м 50 32 Дәнекерленген қосылыстардағы қысымды полимерлі құбырлардан сумен жабдықтау құбырларын төсеу, сыртқы диаметрі 25 мм м 20 32.1 ПВХ поливинилхлорид құбыры тегіс қатты диаметрі 25 мм м 20 33 Шойын радиаторларын орнату кВт 280 34 Бетті металл праймермен 1 рет грунттау ГФ-021 м2 20 35 ПФ-115 эмальмен қапталған металл бетінің бояуы м2 20 36 Крандар. Орнату шт. 4 36.1 Қол жуғышқа арналған араластығырғыш, түсі-жылтыр, хром, ұзындығы-15 см, ені-5 см, материал-жез, механизм түрі-35 мм керамикалық картридж шт. 4 36.2 Сифон ГОСТ 23289-94 қол жуғыштар, жуғыштар, раковиналар, биде СБУ үшін босатумен және тік немесе көлденең ағызумен біріздендірілген бөтелке шт. 12 37 Тікелей қосылған цистернасы бар дәретхананы орнату жинақ 8 37.1 Өлшемдері 1 460 мм, В 360 мм дәретхана жинақ 8 5-бөлім. Жіһаз 38 Жуынатын бөлмелерде 16 мм ДСП-дан жасалған бөлімдер. Құрылғы м2 30 38.1 16 мм ДСП бөлімдері дизайн сериясының премиум металл арматурасымен толықтырылған: тұтқалар мен ілмектер (түсі-күнгірт хром), м2. 30 39 Жуынатын аспалы жіһаз, ені 60 см, қалыңдығы 5 см жасанды тастан жасалған раковинасы бар үстел үсті м2 6 40 Орнатумен жарықтандырылған қабырға айнасы шт. 2 41 Автоматты сенсорлы жоғары жылдамдықты қол кептіргіш 2000 ватт, кептіру уақыты - 10сек, жұм деңгейі-60дБ, ауа ағынының жылдамдығы-180км / сағ, ені-28,5 см, биіктігі-68см шт 2 42 Office Clean professional сұйық сабын диспенсері, хром, 500мл орнату шт 2 43 Джумбо дәретхана қағазына арналған әмбебап жеңі бар вандалға қарсы Диспенсер орнатумен металл шт 8 44 Өшіргіш САНАК 2415, тот баспайтын болат шт 8 45 Үй-жайлар. Құрылыс қоқыстарын тазарту т 30 46 құжаттар үшін тауашаға салынған шкаф м2 60 47 Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу т 30 48 Елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 15-тен 20 км-ге дейін т-км 30 2. Өнім беруші шартқа қол қойғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде: 2.1 Жергілікті-ресурстық сметаны «орындауға жататын жұмыстардың негізгі көрсеткіштеріне» сәйкес және жергілікті-ресурстық сметаны құрылыс бөлімімен 5 жұмыс күні ішінде келісу. 2.1.1. Жергілікті-ресурстық сметаны жасау кезінде: Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Төрағасының 2022 жылғы 18 сәуірдегі № 71-НҚ бұйрығына 1-қосымшаға сәйкес сәулелет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы бекітілген мемлекеттік нормативтің құрылыс жұмыстарына арналған элементтік сметалық нормалардың талаптарын сақтау. 2.1.2. Жасалған шарт сомасында жасалған Жергілікті-ресурстық сметаны ұсыну. 2.1.3. Мердігер орындайтын барлық жұмыстарға жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі кестесі бар жұмыстарды жүргізу жобасы (ЖЖЖ) жасалады, оны Тапсырыс беруші, құрылыстарды/коммуникацияларды пайдаланушы ұйымдар және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының бақылаушы органдары келіседі. 2.2. Осы учаскеде жұмыстарды жүргізуге жауапты тұлғалар мен қызметкерлерді тағайындау туралы бұйрық (Бір тізіммен). 3. Жеткізуші жергілікті ресурстық смета мен ЖЖЖ келісілгеннен кейін жұмысқа кірісе алады. 4. Жеткізуші жұмыстардың барлық кешенін 1-кестеде көрсетілген жұмыстардың негізгі көрсеткіштеріне сәйкес орындайды. 5. Техникалық сипаттамада көрсетілмеген кез келген өзгерістер мен толықтырулар Тапсырыс беруші келіскен жағдайда ғана жарамды болады. 6. Жеткізуші Барлық материалдар мен жабдыктарды Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді. Келісілмеген жабдыктар мен материалдар Тапсырыс беруші қабылдамаған болып саналады. 7. Жұмыстың құнына Барлық материалдар мен жабдыктар кіреді. 8. Жұмыстың құнына бөлшектеу және монтаждау жұмыстары, пайдалануға беру, техникалық құжаттамаларды ресімдеу кіреді. 9. Жұмыстарды орындау кезінде жеткізушіге қойылатын талаптар: 9.1. Жұмыстарды жүргізу кезінде барлық нормативтік-техникалық құжаттамаларды жүргізу. 9.2. КР ҚН сәйкес барлық талаптарды, нормалар мен ережелерді сақтау 1.04-26-2022 азаматтық қайта құру, күрделі және ағымдағы жөндеу, ӨНДІРІСТІК ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАР». Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (4-бөлім "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау") және ҚР ҚН талаптарын басшылыққа алуға тиіс 1.03-05-2011 " құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 9.3. Жұмыстарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі үшін жауапкершілік Жеткізушіге жүктеледі. 9.4. Жұмысқа медициналық тексеруден және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтан, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтан өткен қызметкерлер ғана жіберілуі мүмкін. 9.5. Тапсырыс берушінің талабы бойынша 5 жұмыс күні ішінде жұмыстарды орындау барысында анықталған барлық кемшіліктерді өтеусіз түзетеді. 9.6. Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген немесе бүлінген бөлімдер жағдайда өнім беруші өз есебінен өтеусіз түзетеді. 9.7. Жеткізушінің жұмысы Тапсырыс берушінің қызметіне кедергі мен қолайсыздық туғызабауы тиіс және Тапсырыс берушімен бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес қатаң түрде жүргізіледі. Осы талаптар бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші бұзушылықты толық талқалағанға дейін жұмысты тоқтата тұруға құқылы. 9.8. Жұмыстарды орындау барысында тазалық пен тәртіпті сақтаның, құрылыс қоқыстарын жиналуына қол бермеңіз. Мердігердің кінісінен жиналған Құрылыс және басқа да қоқыстарды шығару, мердігер өз есебінен шығаруды қамтамасыз етеді. 10. Көрсетілген тармақтың және 9-тармақшалардың талаптары бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші бұзушылық жойылғанға дейін жұмысты тоқтатуға немесе жұмыстан 10 күнге дейін шеттетуге құқылы. 10.1. Жұмыстар тоқтатылған немесе жұмыстан шеттетілген жағдайда жұмыстарды орындау кестесі ұзартылмайды. 11. Жеткізуші орындалған жұмыстарға кемінде 24 ай кепілдік беруге міндеттенеді. 11.1. Ақаулар анықталған жағдайда орындалатын жұмыстарды қабылдағаннан кейін түзету өнім берушінің есебінен 5 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. 11.2. Егер пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде ақаулар анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші жазбаша шағым берген сөттен бастап 5 жұмыс күні ішінде оларды өз есебінен жоюы тиіс. 12. Материалдық құндылықты бар бөлшектелген жабдыктарды, құрылғылар мен материалдарды Тапсырыс берушінің қоймасына ақ бойынша тапсыру. 13. Жұмыстарды жүргізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 60 күнтізбелік күн.
---	---

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"
Наименование организатора	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"
№ конкурса:	№ 13872147-1
Наименование конкурса:	Текущий ремонт 4-го этажа учебного корпуса №7 (кабинеты, коридоры, санузлы)
Номер лота:	№ 73902021-ОК1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	410040.300.000009
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	41049318
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	41049318
Срок выполнения работы:	согласно технической спецификации
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Текущий ремонт 4-го этажа учебного корпуса №7 (кабинеты, коридоры, санузлы). 1. Таблица-1. Основные показатели подлежащих к выполнению работ. № п/п Наименование работ Единица измерения Количество 1 2 3 4 РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы 1 Кабель. Демонтаж м 1500 2 Выключатели и розетки. Демонтаж шт. 94 3 Светильники с лампами накаливания. Демонтаж шт. 34 4 Полы дощатые. Разборка покрытия м2 111,248 5 Потолки подвесные из плит армстронг. Разборка м2 111,248 6 Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей м2 1654,986 7 Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка м2 облицовки 160 8 Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 5 9 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 24 10 Унитазы и писсуары. Демонтаж прибор 8 11 Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж шт. 21 12 Умывальники и раковины. Демонтаж прибор 8 РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы 13 Потолки подвесные из кубообразных реек. Устройство м2 343,193 13.1 Кубообразный реечный потолок 30х30 шаг 30, цвет орех в комплекте. м2 343,193 14 Металлический подвесной потолок перфорированный из алюминиевых реек. Устройство м2 поверхности 60 14.1 Кассета Албес AP 600 А6 А1 белый матовый перфорированный в комплекте. м2 60 15 Штукатурка стен, потолков и откосов. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм м2 1766,741 16 Стены и потолки. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке м2 1506,741 16.1 Шлифовка мозаичного пола м2 343,193 17 Стены, полы и откосы. Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство м2 покрытия 260 17.1 Керамогранит 60х60 м2 60 17.2 Керамогранит 30х60 м2 200 17.3 Металлические углы внутренние и наружные для керамогранита м 22 18 Стяжки бетонные толщиной 30 мм. Устройство м2 стяжки 180 19 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе КСК-65-ГП, толщина слоя 30 мм. м2 60 20 Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм м2 309 20.1 Покрытие жидкое напольное одноконтинентное полиуретановое для внутренних бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм кг 309 21 Покрытия из линолеума. Устройство м2 покрытия 309 22 Плиты поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах и плитусов 260 23 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей м2 30,729 23.1 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарный конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой. м2 30,729 23.2 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м м 26,7 23.3 Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм м 26,7 23.4 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 шт. 24 23.5 Ручки алюминиевые пара 12 24 Проемы дверные одностворчатые и двухстворчатые площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка м2 45,326 24.1 Блок дверной межкомнатная Кантари, глухая, серая, классическая в комплекте м2 45,326 25 Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей м2 30 25.1 Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 м2 30 25.2 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 шт. 36 25.3 Ручки алюминиевые пара 24 РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы 26 Монтаж светильника с лампами светодиодными, уста-го с подвесом на крюке шт. 80 26.1 Светильник офисный для светодиодных ламп потолочный, мощность 48 Вт шт. 80 27 Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде м 2500 27.1 Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 м 1500 27.2 Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 м 1000 27.3 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В" шт. 36 27.4 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" шт. 18 28 Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке шт. 120 28.1 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 шт. 20 28.2 Розетка штепсельная Одностепенная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 шт. 100 28.3 Подрозетник г/к 68х60 шт 150 28.4 Монтаж Щита ШПН 36 (540х310х120) в комплекте шт 2 28.5 Монтаж универсального щита с монтажной панелью ШМПТ-2, IP 54,500х400х220 мм., ЕКТ в комплекте шт 1 28.6 Демонтаж и монтаж автоматической пожарной сигнализации в комплекте под ключ, пусконаладочные работы комплект 1 28.7 Демонтаж и монтаж существующих кабельных каналов, розеток RJ 45 и видеокамер работа 1 РАЗДЕЛ 4. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения 29 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм/ОШ/ м 30 29.1 Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм м 30 29.2 Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/ шт 10 30 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм/ОШ/ м 20 30.1 Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм м 20 30.2 Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/ шт 10 30.3 Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм шт. 5 30.4 Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм шт. 4 30.5 Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм шт. 2 30.6 Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой шт. 10 30.7 Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм шт. 5 30.8 Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм шт. 5 30.9 Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой шт. 10 30.10 Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм шт. 2 30.11 Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 шт. 20 30.12 Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 шт. 10 30.13 Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная шт. 20 30.14 Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная шт. 20 30.15 Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4" шт. 30 30.16 Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4" шт. 30 30.17 Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм шт. 40 30.18 Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм шт. 10 30.19 Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм шт. 10 30.20 Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм шт. 10 31 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм м 50 31.1 Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм м 50 32 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм м 20 32.1 Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм м 20 33 Установка радиаторов чугунных кВт 280 34 Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 м2 20 35 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью ПФ-115 м2 20 36 Смесители. Установка шт. 4 36.1 Смеситель для умывальника, цвет-глянцевый хром, длина-15см, ширина-5см, материал-латунь, тип механизма-керамический картридж 35мм шт. 4 36.2 Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ шт. 12 37 Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным комплект 8 37.1 Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм комплект 8 РАЗДЕЛ 5. Мебель 38 Перегородки из ЛДСП 16мм в санузлах. Устройство м2 перегородок 30 38.1 Перегородки из ЛДСП 16мм в комплекте с металлической фурнитурой premium класса серии Design: ручки и петли (цвет-матовый хром):. м2. 30 39 Мебель умывальный подвесной, столешница с раковиной из искусственного камня шириной 60см, толщиной 5см с установкой м2 4 40 Зеркало настенное с подсветкой с установкой шт. 2 41 Автоматическая сенсорная высокоскоростная сушилка для рук 2000Ватт, время сушки - 10сек, уровень шума - 60дб, скорость воздушного потока-180км/ч, ширина-28,5см, высота-68см с установкой шт 2 42 Диспенсер для жидкого мыла Office Clean Professional, хром, 500мл с установкой шт 2 43 Диспенсер антивандальный с универсальной втулкой для туалетной бумаги Джамбо металлический с установкой шт 8 44 Ершик САНАКС 2415, нержавеющая сталь шт 8 45 Помещения. Очистка от строительного мусора т 30 46 шкаф встроенный в нишу для документов м2 60 47 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 30 48 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км т-км 30 2. Поставщик после подписания договора течений 3-х рабочих дней должен предоставить: 2.1. Локально-ресурсную смету в соответствии с «Основными показателями подлежащих к выполнению работ» и согласовать Локально-ресурсную смету с отделом строительства в течение 5-ти рабочих дней. 2.1.1. При составлении Локально-ресурсной сметы: Соблюдать требования элементных сметных норм на строительные работы утвержденного государственного норматива в области архитектуры, градостроительства и строительства согласно приложению 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 апреля 2022 года № 71-НК. 2.1.2. Предоставить составленную Локально-ресурсную смету в сумме заключенного договора. 2.1.3. На все выполняемые работы Подрядчиком составляется проект производства работ (ППР) с детальным графиком выполнения работ, который согласовывается Заказчиком, организациями-эксплуатантами сооружений/коммуникаций и при необходимости контролирующими органами Республики Казахстан. 2.2. Приказ о назначении ответственных лиц и сотрудников за проведение работ на данном участке (одним списком). 3. Поставщик может приступить к работе после согласования Локально-ресурсной сметы и ППР. 4. Поставщик выполняет весь комплекс работ согласно указанной в таблице-1 Основные показатели подлежащих к выполнению работ. 5. Любые изменения и дополнения, не указанные в технической спецификации действительны лишь при условии, что они согласованы заказчиком. 6. Поставщик обязуется согласовывать все материалы и оборудование с Заказчиком. Не согласованные оборудование и материалы считаются не принятым заказчиком. 7. В стоимость работ входят все материалы и оборудования. 8. В стоимость работы включены демонтажные и монтажные работы, введение в эксплуатацию, Оформление технических документаций. 9. Требования к поставщику при выполнении работ: 9.1. Ведение всех нормативно-технических документаций при производстве работ. 9.2. Соблюдать все требования, нормы и правила в соответствии «СН РК 1.04-26-2022 РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГРАЖДАНСКИХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 9.3. При выполнении работ должен руководствоваться требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан (4-раздел «Безопасность и охрана труда») и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве. 9.4. Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Поставщика. 9.5. К работе могут быть допущены только сотрудники прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности, инструктаж по охране труда. 9.6. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в процессе выполнения работ в течении 5 рабочих дней. 9.7. В случае повреждения или порчи имущество заказчика, поставщик безвозмездно исправляет за свой счет. 9.8. Работы Поставщика не должны создавать помех и неудобств, для деятельности Заказчика и проводятся строго в соответствии с утверждённым с Заказчиком графиком работ. В случае нарушения данных требований Заказчик имеет право приостановить работы до полного разбирательства нарушения. 9.9. В процессе выполнения работ соблюдать чистоту и порядок, не допускать скопление строительного мусора. Вывоз скопившегося строительного и иного рода мусора по вине подрядчика, подрядчик обеспечивает вывоз за свой счет. 10. В случае нарушения требований указанной пункта и подпунктов 9 Заказчик в праве остановить работу или отстранить от работы до устранения нарушения до 10 дней. 10.1. В случае остановки работ или отстранение от работ График выполнения работ не продлевается. 11. Поставщик обязуется предоставить гарантию на выполненные работы не менее 24-х месяцев. 11.1. В случае обнаружения дефектов, после приемки выполняемых работ исправление производится за счет Поставщика в течение 5-ти рабочих дней. 11.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, Поставщик должен устранить их за свой счет в течение 5-ти рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменных претензий. 12. Демонтированное оборудование, устройства и материалы имеющие материальную ценность сдать на склад заказчика по акту. 13. Срок проведения работ – по заявке заказчика 60 календарных дней.
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--