

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Білім басқармасының "Жаңа Ғасыр" №175 гимназия" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Білім басқармасының "Жаңа Ғасыр" №175 гимназия" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13920470-1
Конкурстың атауы:	Мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 76215341-OK1
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	410040.300.000009
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	31024107.14
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	31024107.14
Жұмыстарды орындау мерзімі	мамыр-маусым
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1 бөлім.Кабинеттер-84 дана 1. Төбені әрлеу үшін гипс негізіндегі құрғақ қоспалардың ерітіндісімен дайындау, бір уақытта м2 500 2. Ішкі бетті гипс негізіндегі құрғақ қоспалардың ерітіндісімен әрлеу үшін дайындау, бояуға сыланған қабырға (әрлеу қабаты) м2 500 3. Сылақ және құрастырмалы конструкциялар бойынша су эмульсиялық құраммен сырлау қарапайым, м2 бояуға дайындалған қабырға 2464,06 4. Су негізіндегі композициямен сырлау сылақ және құрастырмалы конструкциялар бойынша қарапайым, төбесі м2 2854,85 бояуға дайындалған 5. Ағашқа май құрамымен қарапайым бояу, жарты м2 2854,85 2 бөлім.№1 спорт залы 6. Сылақпен жақсартылған су негізіндегі композициямен бояу, қабырға / суреттерді жаңарту / м2 408,32 7. ХВ-784 лакпен сыланған және бетон бетінің праймері, м2 бірінші қабаты 408,32 8. Ағашқа май құрамымен қарапайым бояу, жарты м2 395,76 9. Ағашқа май құрамымен қарапайым бояу, есікті толтыру м2 32,9 10. Басқа беттерді май құрамымен сырлау, тор, түптеу, радиатор, құбыр және сол сияқтылар, диаметрі 50 мм-ден кем, сырлау саны 2 есе м2 14 3 бөлім.№2 спорт залы 11. Сылақпен жақсартылған су негізіндегі композициямен бояу, қабырға / суреттерді жаңарту / м2 361 12. Бетон және лакпен сыланған ХВ-784 бетін праймерлеу, м2 бірінші қабаты 361 13. Ағашқа май құрамымен қарапайым бояу, жарты м2 361 14. Ағашқа май құрамымен қарапайым бояу, есікті толтыру м2 14,5 15. Басқа беттерді май құрамымен сырлау, тор, түптеу, радиатор, құбыр және сол сияқтылар, диаметрі 50 мм-ден кем, сырлау саны 2 есе м2 14 4 бөлім.Дәретхана №1,№2,№3,№4,№5,№6 16. Қабырғалары қаңқалы. 145,7 м2 қабырғалардың сыланбаған тақтайшасын бөлшектеу 17. Тас қабырғалардағы есік жақтаулары. Беткейлерде сылақты үрумен бөлшектеу дана 42 18. Санитариялық тораптарда қаңқалы-панельді орындау бойынша бөлімдердің ағаш конструкциясын орнату м2 145,7 19. Тас қабырғаға ПВХ профилінен жасалған есік блогын орнату, ашылу алаңы 3 м2 м2 дейін 61,74 20. Сылақ және құрастырмалы конструкциялар бойынша су эмульсиялық құраммен сырлау қарапайым, м2 261,8 бояуға дайындалған қабырға 21. Сылақ және құрастырмалы конструкциялар бойынша су эмульсиялық құраммен сырлау қарапайым, төбесі м2 187,8 бояуға дайындалған 22. Есіктің құрылғылары. Тұтқаларды ауыстыру дана. 45 23. Бір қабатты тақтайшалардың орындалуы бойынша бөлімдердің ағаш конструкциясының құрылғысы м2 220 5-бөлім.Баспалдақ маршы 24. Сылақ және құрастырмалы конструкциялар бойынша су эмульсиялық құраммен сырлау қарапайым, м2 351,8 бояуға дайындалған қабырға 25. Сылақ және құрастырмалы конструкциялар бойынша су эмульсиялық құраммен сырлау қарапайым, төбесі м2 426,5 бояуға дайындалған 6 бөлім.Конференц зал 26. Төбені әрлеу үшін гипс негізіндегі құрғақ қоспалардың ерітіндісімен дайындау, бір уақытта м2 175,5 27. Су негізіндегі композициямен сырлау сылақ пен құрастырмалы құрылымдарда қарапайым, м2 500 бояуға дайындалған қабырға 28. Сылақ және құрастырмалы конструкциялар бойынша су эмульсиялық құраммен сырлау қарапайым, төбесі м2 175,5 бояуға дайындалған 7-бөлім.Блок 1-1, 2, 3 қабаттар 29. Сылақ бойынша жақсартылған су негізіндегі композициямен бояу, қабырға / суреттерді жаңарту / м2 697,7 30. Бетон және лакпен сыланған ХВ-784 бетін праймерлеу, м2 бірінші қабаты 697,7 8 бөлім.Блок 2-1, 2, 3 қабаттар 31. Сылақпен жақсартылған су негізіндегі композициямен бояу, қабырға / суреттерді жаңарту / м2 625,6 32. Бетон және лакпен сыланған ХВ-784 бетін праймерлеу, м2 бірінші қабаты 625,6 9 бөлім.Блок 3-1, 2, 3 қабаттар, зал 33. Сылақпен жақсартылған су негізіндегі композициямен бояу, қабырға / суреттерді жаңарту / м2 202,24 34. ХВ-784 лакпен сыланған және бетон бетінің праймері, м2 бірінші қабаты 202,24 10 бөлім.Қыздардың киім ауыстыратын бөлмесі 35. Керамикалық жылтыратылған плиталардан жасалған Қабырғаларды қаптау. М2 қаптаманы бөлшектеу 49,2 36. Дайын негіз бойынша құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі плиткалармен бетін қаптау м2 49,2 11-бөлім.Жертөле қабаты 37. Керамикалық плиткалардың едендері. Жабынды бөлшектеу м2 150 38. Құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі Фарфор плиталарынан жасалған жабындардың құрылғысы м2 150
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №175 "Жаңа Гасыр" Управления образования города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №175 "Жаңа Гасыр" Управления образования города Алматы
№ конкурса:	№ 13920470-1
Наименование конкурса:	Текущий ремонт здания школы
Номер лота:	№ 76215341-ОК1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	410040.300.000009
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	31024107.14
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	31024107.14
Срок выполнения работы:	май-июнь
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	РАЗДЕЛ 1.Кабинеты-84шт 1. Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз м2 500 2. Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) м2 500 3. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску м2 2464,06 4. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску м2 2854,85 5. Покраска простая масляным составом по дереву, пол м2 2854,85 РАЗДЕЛ 2.Спортзал №1 6. Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена/обновить рисунки/ м2 408,32 7. Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой м2 408,32 8. Покраска простая масляным составом по дереву, пол м2 395,76 9. Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема м2 32,9 10. Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза м2 14 РАЗДЕЛ 3.Спортзал №2 11. Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена/обновить рисунки/ м2 361 12. Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой м2 361 13. Покраска простая масляным составом по дереву, пол м2 361 14. Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема м2 14,5 15. Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза м2 14 РАЗДЕЛ 4.Туалет №1,№2,№3,№4,№5,№6 16. Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки м2 стен 145,7 17. Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 42 18. Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах м2 145,7 19. Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 м2 61,74 20. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску м2 261,8 21. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску м2 187,8 22. Приборы дверные. Смена ручек шт. 45 23. Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению дощатых однослойных м2 220 РАЗДЕЛ 5.Лестничные марш 24. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску м2 351,8 25. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску м2 426,5 РАЗДЕЛ 6.Конференц зал 26. Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз м2 175,5 27. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску м2 500 28. Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску м2 175,5 РАЗДЕЛ 7.Блок 1-1,2,3 этажи 29. Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена/обновить рисунки/ м2 697,7 30. Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой м2 697,7 РАЗДЕЛ 8.Блок 2-1,2,3 этажи 31. Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена/обновить рисунки/ м2 625,6 32. Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой м2 625,6 РАЗДЕЛ 9.Блок 3-1,2,3 этажи, холл 33. Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена/обновить рисунки/ м2 202,24 34. Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой м2 202,24 РАЗДЕЛ 10.Раздевалка девочек 35. Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка м2 облицовки 49,2 36. Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию м2 49,2 РАЗДЕЛ 11.Цокольный этаж 37. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 150 38. Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей м2 150
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--