

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13919966-1
Конкурстың атауы:	Алматы қаласы Бостандық ауданының техникалық тротуарын орналастыру
Лоттың нөмірі:	№ 77498633-OK1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	30493748.21
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	30493748.21
Жұмыстарды орындау мерзімі	31.12.2025
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	2 қосымша конкурстық құжаттамаға Техникалық шарттар автомобиль жолдарын күтіп ұстау, техникалық тротуарды жөндеу бойынша Алматы қаласы Бостандық ауданы Исиналиев көшесі Техникалық мәліметтер, толық сипаттама Техникалық мәліметтер толық сипаттама 1. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар 1. КР СТ 1225-2003 сәйкес асфальтбетон 2. КР СТ 1549-2006 сәйкес қиыршық тас және МЖӨ 3. КР СТ 1373-2005 сәйкес мұнай жол тұтқыр битумдары 4. Мұнай битумдары ГОСТ 11955-82 2. Жұмыс жүргізу шарттары 1. СТРК1125-2003 және ВСН 41-92 жалпы техникалық шарттарына сәйкес жұмыс орынн қоршаумен және уақытша белгілерді орнатумен көлік құралдарының жүйелі қозғалысы кезінде жұмыстар жүргізу. 2. Жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы (ТБ) нормаларын білуге және сақтауға түсіндірме жазбалардың болуы. КР ҚНЖЕ сәйкес жұмыстарды орындайтын еңбек ресурстарын арнайы киіммен жаратқандыру 1.03-05-2001 " Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің "" Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау "4-бөлімінің талаптарын сақтау мақсатында"құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы". 3. Қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті құжаттаманың болуы (КТ бойынша жауаптыларды тағайындауға бұйрықтар; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі сертификаттар; КТ бойынша журналдар; нұсқаулықтар). 3. ҚНЖЕ 3.06.03-85, КР даңғылы 218-35-2016 сәйкес жұмыс сапасы. Жұмыстың әрбір түрі үшін атқарушылық құжаттама (жасырын жұмыстарды куәландыру актілері және нақты орындауын көрсететін басқа да құжаттар). Мердігер актілерге мыналарды ұсынуға міндетті: - КР СТ сәйкес материалдар бойынша сапа паспорттары, сәйкестік сертификаттары, сынақ жаттамалары және зертханалық қорытындылар; - атқарушылық сызбаларды қоса бере отырып, орындалған жұмыс көлемін өлшеу және есептеу. 4. Жұмыстарды орындау мерзімі 3 ай. 5. Қосымша талаптар 1.Әрбір жұмыс түрін орындаудың нақты мерзімдерін (күндер саны) көрсете отырып, жұмыс жүргізу кестесінің және жұмыс күшінің қозғалысының (әрқайсысының негізгі машиналарының/механизмдерінің қозғалысы жеке және құрылысшы-жұмысшылар бөлек) болуы. 2.Объектілер (лоттар) бойынша машиналар мен механизмдерді қайта орналастыру кестесінің болуы. Әлеуетті өнім беруші бірнеше лоттарға қатысқан жағдайда, бірнеше Лотта жұмыс істейтін машиналар (механизмдер) үшін әрбір Лотта жұмыс істеу кезеңі нақты көрсетілуі тиіс. 3. Құрылыс объектісіне Еңбек және материалдың ресурстарды жумылдыру бойынша түсіндірме жазбаның немесе кестенің болуы. 4. Көлік түрін және тасымалдау қашықтығын көрсете отырып, негізгі жол-құрылыс материалдарын жұмыстар жүргізілетін жерге жеткізу схемаларын ұсыну. 5. Мәлімделген механизмдерге сәйкес әзірленген және олардың негізгі сипаттамаларын ескере отырып, жұмыстарды өндірудің технологиялық схемасын ұсыну, жұмыстарды өндірудің негізгі процестері жұмыс процестерінің технологиялық картасымен бірге жүруі керек. 6.Ерекше шарттар 1. Қызмет көрсетілетін автожолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін жұмыстарды бірінші кезекте орындау және шарттық қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін мердігердің шарт бойынша өзіне қалыптағанда міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде тұтындаған жол-көлік оқиғалары үшін жауаптылықта болу. 2. Жолдарды күтіп ұстау бойынша көлемдерді орындау жоспар - тапсырмаға сәйкес шарт жасалғаннан кейін жүргізілетін болады. 3. Жұмыстарды жүргізу кезінде "Алматы қаласының көшелері мен жолдарын күтіп-ұстау, ағымдағы, орта және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасына" және "автомобиль жолдарын салу және жөндеу жөніндегі үлгілік техникалық ерекшеліктер жинағына" сәйкес жол мен жол құрылыстарының ұсақ зақымдануының алдын алу және түзету жөніндегі жұмыстарды орындауды көздеу қажет. "Автомобиль жолдарын жөндеу". 4. Асфальтбетон қоспаларымен жұмыс ауа температурасы +5°C төмен болмаған кезде құрғақ негізде жүргізіледі. 5. Алматы қаласының жұмыспен қамту орталығында тіркелген және босатылған жұмыссыздар қатарындағы адамдар үшін жаңадан құрылатын жұмыс орындарының кемінде 15% - көздеу қажет. 6. "Құшті аймақтар" ұлттық жобасына сәйкес жеткізуші - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 729 қаулысымен (ПІ) көлік байланысын қамтамасыз ету "бағыты, 1-міндет" ішкі көлік желісін дамыту", 2-көрсеткіш" нормативтік жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі") және Алматы қаласының әкімі бекіткен жұмыс орындарын құрудың еңірлік картасымен бекітілген, осы Шарт шеңберінде жұмыс орынн құруға, осы жұмыс орындарына жұмыскерді қабылдауға және оларды Алматы қаласының жұмыспен қамту орталығының жүйесі арқылы белгіленген тәртіппен тіркеуге міндетті. 7. Орындалған жұмыстарға көпілдік мерзімі-24 ай. Ақаулы ведомость № Жұмыс атауы өлшем бірлігі Саны 1 бортытқ табиғи тастар. М бортытқ тас жабындарының басқа түрлерінде бөлшектеу 6 2 автомобильмен тасымалдау кезінде табиғи тасты тиеу т 1,5696 3 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 47,088 4 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 1,89 5 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 1,89 6 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 99,225 7 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 0,63 8 бортытқ табиғи тастар. М бортытқ тасты жабындардың басқа түрлерінде орнату 18 9 граниттен жасалған бортытқ кесілген тас ГОСТ 32018-2012 ІГП М 18 маркалы 10 асфальтбетон жабыны. Бортытқ тас бойымен бөлшектеу м 1,5 11 гранитті бортытқ тастар. М 10 ауыстырусыз жөндеу 12 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 1,05 13 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 1,05 14 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 55,125 15 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 0,35 16 бір қабатты жол асфальтбетон жабыны. Джекхаммерлерді қолдана отырып, жоғарғы қабатты қалпына келтіру, асфальтбетонды қолмен төсеу, қабаттың қалыңдығы 70 мм, ауданы 25 м2 м2 дейін 1,5 17 битум мұнай жол тұтқыр КР СТ 1373-2013 маркалы БНД 50/70 т 0,0012 18 КР СТ 1225-2019 Б типті, II Т маркалы 0,249 ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары 19 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 46,14 20 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 46,14 21 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 2 422,35 22 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 11,535 23 тротуар жиегіні орнату (поребрик). Жабындардың басқа түрлері: Б15 класты бетон, Б15 (М200) бетон шығынының нормасына коэффициент қолданылды-0,86 м бортытқ тас 769 24 бүйірлерінің қимасы 200Х80 мм бортытқ тротуарлық тас ГОСТ 6665-91 м 769 25 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен әзірлеу 123,04 26 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 123,04 27 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 6 459,6 28 қалыңдығы 12 см бір қабатты құм-қиыршық тас қоспаларының негіздері. 29 жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетонды жабындар, жабынның м2 құрылғысы 769 30 жолдар мен тротуарлардың жабындары құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон. Құрылғы. Қалыңдығының әр 0,5 см өзгеруіне 11-270701-0101 (қалыңдығы 4 см дейін) м2 769 нормаларына қосу немесе алып тастау 31 бетон негіздері. Бөлшектеу м3 2,7 32 бөлшектелген материалдарды тиеу т 6,48 33 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 340,2 34 1 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру 57,75 35 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 57,75 36 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 3 941,4375 37 көгалдандыру үшін ұчаскені дайындау, ұчаскені қолмен жоспарлау м2 385 38 топырақ. Тиеу / чернозем / т 154 39 елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км-ге дейін/қара топырақ әкелу / т-км 3 850 40 партерний және қарапайым көгалдар. Топырақты қолмен көгалдар. Топырақты қолмен көгалдар. 15 см қабатты бар өсімдік топырағын енгізумен м2 385 41 әр 5 см қабат қалыңдығының өзгеруі үшін кәдімгі және кәдімгі көгалдарға топырақ дайындау: м2 385 қосынды 42 партерний, Мавр және қарапайым көгалдар. Қолмен себу м2 385 43 Минералды тыңайтқыштар. 0,0385 га таратумен механикаландырылған жүктемемен енгізу 44 тыңайтқыштар бормагний маркалары а қаптарда т 0,0154 45 бортытқ табиғи тастар. М бортытқ тас жабындарының басқа түрлерінде бөлшектеу 2 46 автомобильмен тасымалдау кезінде табиғи тасты тиеу т 0,5232 47 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 15,696 48 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 1,26 49 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 1,26 50 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 66,15 51 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 0,42 52 бортытқ табиғи тастар. М бортытқ тасты жабындардың басқа түрлерінде орнату 12 53 граниттен жасалған бортытқ кесілген тас ГОСТ 32018-2012 ІГП М 12 маркалы 54 асфальтбетон жабыны. Бортытқ тас бойымен бөлшектеу м 1,5 55 гранитті бортытқ тастар. М 10 ауыстырусыз жөндеу 56 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 1,05 57 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 1,05 58 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 55,125 59 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 0,35 60 бір қабатты жол асфальтбетон жабыны. Джекхаммерлерді қолдана отырып, жоғарғы қабатты қалпына келтіру, асфальтбетонды қолмен төсеу, қабаттың қалыңдығы 70 мм, ауданы 25 м2 м2 дейін 1,5 61 битум мұнай жол тұтқыр КР СТ 1373-2013 маркалы БНД 50/70 т 0,0012 62 асфальтбетонды ыстық тығыз ұсақ түйіршікті қоспалар КР СТ 1225-2019 Б типті, II Т маркалы 0,249 63 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 41,7 64 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 41,7 65 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 2 189,25 66 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 10,425 67 тротуар жиегіні (поребрик) орнату. Жабындардың басқа түрлері: Б15 класты бетон, Б15 (М200) бетон шығынының нормасына коэффициент қолданылды-0,86 м бортытқ тас 695 68 бүйірлерінің қимасы 200Х80 мм бортытқ тротуар тас ГОСТ 6665-91 м 695 69 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен әзірлеу 83,36 70 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 83,36 71 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т-км 4 376,4 72 құм-қиыршық тас қоспаларының негіздері бір қабатты, қалыңдығы 12 см. м2 негізі немесе жабыны 521 73 жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетонды жабындар, жабынның м2 құрылғысы 521 74 жолдар мен тротуарлардың жабындары құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон. Құрылғы. Қалыңдығының әр 0,5 см өзгеруіне 11-270701-0101 (қалыңдығы 4 см дейін) м2 521 нормаларына қосу немесе алып тастау 75 бетон негіздері. Бөлшектеу м3 1,9 76 бөлшектелген материалдарды тиеу т 4,56 77 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 3 562,65 81 көгалдандыру үшін ұчаскені дайындау, ұчаскені қолмен жоспарлау м2 348 82 топырақ. Тиеу / чернозем / т 139,2 83 елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км-ге дейін/қара топырақ әкелу / т-км 3 480 84 партерний және қарапайым көгалдар. Топырақты қолмен дайындау. 15 см қабатты бар өсімдік топырағын енгізумен м2 348 85 әр 5 см қабат қалыңдығының өзгеруі үшін кәдімгі және кәдімгі көгалдарға топырақ дайындау: м2 348 қосынды 86 партерний, Мавр және қарапайым көгалдар. Қолмен себу м2 348 87 Минералды тыңайтқыштар. 0,0348 га таратумен механикаландырылған жүктемемен енгізу 88 тыңайтқыштар бормагний маркалары а қаптарда т 0,01392
--	---

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына көл берілмейді)	2 қосымша конкурстық құжаттамаға Техникалық шарттар автомобиль жолдарын күтіп ұстау, техникалық тротуарды жөндеу бойынша Алматы қаласы Бостандық ауданы Исиналиев көшесі Техникалық мәліметтер, толық сипаттама Техникалық мәліметтер толық сипаттама 1. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар 1. КР СТ 1225-2003 сәйкес асфальтбетон 2. КР СТ 1549-2006 сәйкес қиыршық тас және МЖӨ 3. КР СТ 1373-2005 сәйкес мұнай жол тұтқыр битумдары 4. Мұнай битумдары ГОСТ 11955-82 2. Жұмыс жүргізу шарттары 1. СТРК1125-2003 және ВСН 41-92 жалпы техникалық шарттарына сәйкес жұмыс орынн қоршаумен және уақытша белгілерді орнатумен көлік құралдарының жүйелі қозғалысы кезінде жұмыстар жүргізу. 2. Жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы (ТБ) нормаларын білуге және сақтауға түсіндірме жазбаларды қолдану. КР ҚНЖЕ сәйкес жұмыстарды орындайтын еңбек ресурстарын арнайы киіммен жарақаттандыру 1.03-05-2001 " Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің "" Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау "4-бөлімінің талаптарын сақтау мақсатында "құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы". 3. Қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті құжаттаманың болуы (КТ бойынша жауаптыларды тағайындауға бұйрықтар; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі сертификаттар; КТ бойынша журналдар; нұсқаулықтар). 3. ҚНЖЕ 3.06.03-85, КР даңғылы 218-35-2016 сәйкес жұмыс сапасы. Жұмыстың әрбір түрін үшін атқарушылық құжаттама (жасырын жұмыстарды куәландыру актілері және нақты орындауын көрсететін басқа да құжаттар). Мерігер актілерге мыналарды ұсынуға міндетті: - КР СТ сәйкес материалдар бойынша сапа паспорттары, сәйкестік сертификаттары, сынақ жаттамалары және зертханалық қорытындылар; - атқарушылық сызбаларды қоса бере отырып, алынған жұмыс көлемін өлшеу және есептеу. 4. Жұмыстарды орындау мерзімі 3 ай. 5. Қосымша талаптар 1.Әрбір жұмыс түрін орындаудың нақты мерзімдерін (күндер саны) көрсете отырып, жұмыс жүргізу кестесінің және жұмыс күшінің қозғалысының (әрқайсысының негізгі машиналарының/механизмдерінің қозғалысы жеке және құрылысшы-жұмысшылар бөлек) болуы. 2.Объектілер (лоттар) бойынша машиналар мен механизмдерді қайта орналастыру кестесінің болуы. Әлеуетті өнім беруші бірнеше лоттарға қатысқан жағдайда, бірнеше Лотта жұмыс істейтін машиналар (механизмдер) үшін әрбір Лотта жұмыс істеу кезеңі нақты көрсетілуі тиіс. 3. Құрылыс объектісіне Еңбек және материалдың ресурстарды жұмылдыру бойынша түсіндірме жазбаның немесе кестенің болуы. 4. Көлік түрін және тасымалдау қашықтығын көрсете отырып, негізгі жол-құрылыс материалдарын жұмыстар жүргізілетін жерге жеткізу схемаларын ұсыну. 5. Мәлімделген механизмдерге сәйкес әзірленген және олардың негізгі сипаттамаларын ескере отырып, жұмыстарды өндірудің технологиялық схемасын ұсыну, жұмыстарды өндірудің негізгі процестері жұмыс процестерінің технологиялық картасымен бірге жүруі керек. 6.Ерекше шарттар 1. Қызмет көрсетілетін автожолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін жұмыстарды бірінші кезекте орындау және шарттық қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін мердігердің шарт бойынша өзіне қалдырған міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде тұтындаған жол-көлік оқиғалары үшін жауаптылықта болу. 2. Жолдарды күтіп ұстау бойынша көлемдерді орындау жоспар - тапсырмаға сәйкес шарт жасалғаннан кейін жүргізілетін болады. 3. Жұмыстарды жүргізу кезінде "Алматы қаласының көшелері мен жолдарын күтіп-ұстау, ағымдағы, орта және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасына" және "автомобиль жолдарын салу және жөндеу жөніндегі үлгілік техникалық ерекшеліктер жинағына" сәйкес жол мен жол құрылыстарының ұсақ зақымдануының алдын алу және түзету жөніндегі жұмыстарды орындауды көздеу қажет. "Автомобиль жолдарын жөндеу". 4. Асфальтбетон қоспаларымен жұмыс ауа температурасы +5°C төмен болмаған кезде құрғақ негізде жүргізіледі. 5. Алматы қаласының жұмыспен қамту орталығында тіркелген және босатылған жұмыссыздар қатарындағы адамдар үшін жаңадан құрылатын жұмыс орындарының кемінде 15% - көздеу қажет. 6. "Құшті аймақтар" ұлттық жобасына сәйкес жеткізуші - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 729 қаулысымен (ПІ) көлік байланысын қамтамасыз ету "бағыты, 1-міндет" ішкі көлік желісін дамыту", 2-көрсеткіш" нормативтік жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі") және Алматы қаласының әкімі бекіткен жұмыс орындарын құрудың еңірлік картасымен бекітілген, осы Шарт шеңберінде жұмыс орынн құруға, осы жұмыс орындарына жұмыскерді қабылдауға және оларды Алматы қаласының жұмыспен қамту орталығының жүйесі арқылы белгіленген тәртіппен тіркеуге міндетті. 7. Орындалған жұмыстарға көпірлік мерзімі-24 ай. Ақаулы ведомость № Жұмыс атауы өлшем бірлігі Саны 1 бортытқ табиғи тастар. М бортытқ тас жабындарының басқа түрлерінде бөлшектеу 6 2 автомобильмен тасымалдау кезінде табиғи тасты тиеу т 1,5696 3 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 47,088 4 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 1,89 5 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 1,89 6 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 99,225 7 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 0,63 8 бортытқ табиғи тастар. М бортытқ тасты жабындардың басқа түрлерінде орнату 18 9 граниттен жасалған бортытқ кесілген тас ГОСТ 32018-2012 ІГП М 18 маркалы 10 асфальтбетон жабыны. Бортытқ тас бойымен бөлшектеу м 1,5 11 гранитті бортытқ тастар. М 10 ауыстырусыз жөндеу 12 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 1,05 13 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 1,05 14 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 55,125 15 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 0,35 16 бір қабатты жол асфальтбетон жабыны. Джекхаммерлерді қолдана отырып, жоғарғы қабатты қалпына келтіру, асфальтбетонды қолмен төсеу, қабаттың қалыңдығы 70 мм, ауданы 25 м2 дейін 1,5 17 битум мұнай жол тұтқыр КР СТ 1373-2013 маркалы БНД 50/70 т 0,0012 18 КР СТ 1225-2019 Б типті, II Т маркалы 0,249 ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары 19 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 46,14 20 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 46,14 21 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 2 422,35 22 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 11,535 23 тротуар жиегіні орнату (поребрик). Жабындардың басқа түрлері: Б15 класты бетон, Б15 (М200) бетон шығынының нормасына коэффициент қолданылды-0,86 м бортытқ тас 769 24 бүйірлерінің қимасы 200Х80 мм бортытқ тротуарлық тас ГОСТ 6665-91 м 769 25 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен әзірлеу 123,04 26 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 123,04 27 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 6 459,6 28 қалыңдығы 12 см бір қабатты құм-қиыршық тас қоспаларының негіздері. 29 жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетонды жабындар, жабынның м2 құрылғысы 769 30 жолдар мен тротуарлардың жабындары құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон. Құрылғы. Қалыңдығының әр 0,5 см өзгеруіне 11-270701-0101 (қалыңдығы 4 см дейін) м2 769 нормаларына қосу немесе алып тастау 31 бетон негіздері. Бөлшектеу м3 2,7 32 бөлшектелген материалдарды тиеу т 6,48 33 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 340,2 34 1 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру 57,75 35 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 75,075 36 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 3 941,4375 37 көгалдандыру үшін ұчаскені дайындау, ұчаскені қолмен жоспарлау м2 385 38 топырақ. Тиеу / чернозем / т 154 39 елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км-ге дейін/қара топырақ әкелу / т-км 3 850 40 партерний және қарапайым көгалдар. Топырақты қолмен көгалдар. 15 см қабатты бар өсімдік топырағын енгізумен м2 385 41 әр 5 см қабат қалыңдығының өзгеруі үшін кәдімгі және кәдімгі көгалдарға топырақ дайындау: м2 385 қосынды 42 партерний, Мавр және қарапайым көгалдар. Қолмен себу м2 385 43 Минералды тыңайтқыштар. 0,0385 га таратумен механикаландырылған жүктемемен енгізу 44 тыңайтқыштар бормагний маркалы а қаптарда т 0,0154 45 бортытқ табиғи тастар. М бортытқ тас жабындарының басқа түрлерінде бөлшектеу 2 46 автомобильмен тасымалдау кезінде табиғи тасты тиеу т 0,5232 47 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 15,696 48 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 1,26 49 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 1,26 50 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 66,15 51 қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 10,425 52 тротуар жиегіні (поребрик) орнату. Жабындардың басқа түрлері: Б15 класты бетон, Б15 (М200) бетон шығынының нормасына коэффициент қолданылды-0,86 м бортытқ тас 695 68 бүйірлерінің қимасы 200Х80 мм бортытқ тротуар тас ГОСТ 6665-91 м 695 69 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен әзірлеу 83,36 70 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 83,36 71 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т-км 4 376,4 72 құм-қиыршық тас қоспаларының негіздері бір қабатты, қалыңдығы 12 см. м2 негізі немесе жабыны 521 73 жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетонды жабындар, жабынның м2 құрылғысы 521 74 жолдар мен тротуарлардың жабындары құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон. Құрылғы. Қалыңдығының әр 0,5 см өзгеруіне 11-270701-0101 (қалыңдығы 4 см дейін) м2 521 нормаларына қосу немесе алып тастау 75 бетон негіздері. Бөлшектеу м3 1,9 76 бөлшектелген материалдарды тиеу т 4,56 77 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 239,4 78 1 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен әзірлеу 52,2 79 тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 67,86 80 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 3 562,65 81 көгалдандыру үшін ұчаскені дайындау, ұчаскені қолмен жоспарлау м2 348 82 топырақ. Тиеу / чернозем / т 139,2 83 елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км-ге дейін/қара топырақ әкелу / т-км 3 480 84 партерний және қарапайым көгалдар. Топырақты қолмен дайындау. 15 см қабатты бар өсімдік топырағын енгізумен м2 348 85 әр 5 см қабат қалыңдығының өзгеруі үшін кәдімгі және кәдімгі көгалдарға топырақ дайындау: м2 348 қосынды 86 партерний, Мавр және қарапайым көгалдар. Қолмен себу м2 348 87 Минералды тыңайтқыштар. 0,0348 га таратумен механикаландырылған жүктемемен енгізу 88 тыңайтқыштар бормагний маркалы а қаптарда т 0,01392
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 13919966-1
Наименование конкурса:	Устройство технического тротуара Бостандыкского района города Алматы
Номер лота:	№ 77498633-ОК1
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	30493748.21
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	30493748.21
Срок выполнения работы:	31.12.2025
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Приложение 2 к конкурсной документации Технические условия по содержанию автомобильных дорог, ремонт технического тротуара по ул. Исиналиева Бостандыкского района города Алматы Технические сведения, полное описание Технические сведения Полное описание 1. Требования к применяемым материалам 1. Асфальтобетон согласно СТ РК 1225-2003 2. Щебень и ГПС согласно СТ РК 1549-2006 3. Битумы нефтяные вяжущие согласно ТУ СТ РК1373-2005 4. Битумы нефтяные ГОСТ 11955-82 2. Условия производства работ 1. Производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно общих технических условий СТРК1125-2003 и ВСН 41-92. 2. Наличие пояснительных записок на знание и соблюдение норм Техники Безопасности (ТБ) при проведении работ. Оснащение трудовых ресурсов выполняющих работы специальной одеждой согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», с целью соблюдения требований Раздела 4 «Безопасность и охрана труда» «Трудового кодекса Республики Казахстан». 3. Наличие обязательной документации по Технике Безопасности (приказы на назначение ответственных по ТБ; сертификаты по безопасности и охране труда; журналы по ТБ; инструкции). 3. Качество работ Согласно СНиП 3.06.03-85, ПР РК218-35-2016. Исполнительная документация для каждого вида работ (акты освидетельствования скрытых работ и другие документы, отражающие фактическое исполнение). К актам подрядчик обязан предоставить: - паспорта качества, сертификаты соответствия, протоколы испытания и лабораторные заключения по материалам в соответствии с СТ РК; - замеры и расчеты выполненных объемов работ с приложением исполнительных чертежей. 4. Сроки выполнения работ 3 месяца. 5. Дополнительные требования 1.Наличие графика производства работ и движения рабочей силы (движение основных машин/механизмов каждого отдельно и рабочие-строители отдельно) с указанием точных сроков выполнения каждого вида работ (количество дней). 2.Наличие графика передислокации машин и механизмов по объектам (лотам). В случае участия потенциального поставщика в нескольких лотах, для Машин (механизмов) выполняющих работы на нескольких лотах должен четко указываться период работы на каждом лоте. 3. Наличие пояснительной записки либо графика по мобилизации трудовых и материальных ресурсов на объект строительства. 4. Предоставление схем доставки основных дорожно-строительных материалов к месту проведения работ, с указанием вида транспорта и расстояния перевозки. 5. Предоставление технологической схемы производства работ, разработанной согласно заявленным механизмам и учетом их основных характеристик, основные процессы производства работ должны сопровождаться технологической картой процессов производства работ. 6.Особые условия 1. В первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых автодорогах и до истечения срока действия договора нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие в результате неисполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по договору. 2. Выполнение объемов по содержанию дорог будет производиться после заключения договора в соответствии с планом - заданием. 3. При производстве работ необходимо предусмотреть выполнение работ по предупреждению и исправлению мелких повреждений дороги и дорожных сооружений согласно «Классификация видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц и дорог города Алматы» и «Сборником типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог» Часть-III. «Ремонт автомобильных дорог». 4. Работы с асфальтобетонными смесями производить при сухом основании при температуре воздуха не ниже +5°С. 5. Необходимо предусмотреть не менее 15% вновь создаваемых рабочих мест для лиц из числа зарегистрированных безработных и высвобожденных в Центре занятости города Алматы. 6. Поставщик в соответствии с Национальным проектом «Сильные регионы - драйвер развития страны», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 729 (направление II «Обеспечение транспортной связанности», задача 1 «Развитие внутренней транспортной сети», показатель 2 «Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии») и Региональной картой создания рабочих мест, утвержденной акимом города Алматы, обязан в рамках настоящего договора создать _ рабочих мест, принять на эти рабочие места _ работников и зарегистрировать их в установленном порядке через систему центра занятости города Алматы. 7. Срок гарантии на выполненные работы 24 месяца . Дефектная ведомость № Наименование работ Единица измерения Количество 1 Камни бортовые природные. Демонтаж при других видах покрытий м бортового камня 6 2 Погрузка камня природного при автомобильных перевозках т 1,5696 3 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 47,088 4 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,89 5 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,89 6 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 99,225 7 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,63 8 Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий м бортового камня 18 9 Камень бортовой пиленный из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП м 18 10 Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня м 1,5 11 Бортовые камни гранитные. Ремонт без замены м 10 12 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,05 13 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,05 14 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 55,125 15 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,35 16 Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 м2 м2 1,5 17 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 т 0,0012 18 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П т 0,249 19 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 46,14 20 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 46,14 21 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 2 422,35 22 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 11,535 23 Установка тротуарного бордюра (поребрика). Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 м бортового камня 769 24 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 769 25 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 123,04 26 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 123,04 27 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 6 459,6 28 Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство м2 основания или покрытия 769 29 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покрытия 769 30 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (До толщины 4 см) м2 покрытия 769 31 Фундаменты бетонные. Разборка м3 2,7 32 Погрузка разобранных материалов т 6 48 33 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 340,2 34 Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 57,75 35 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 75,075 36 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 3 941,4375 37 Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную м2 385 38 Грунт. Погрузка/чернозем/ т 154 39 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/привоз чернозема/ т-км 3 850 40 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см м2 385 41 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять м2 385 42 Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную м2 385 43 Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием га 0,0385 44 Удобрения бормагниеые марки А в мешках т 0,0154 45 Камни бортовые природные. Демонтаж при других видах покрытий м бортового камня 2 46 Погрузка камня природного при автомобильных перевозках т 0,5232 47 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 15,696 48 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,26 49 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,26 50 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 66,15 51 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,42 52 Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий м бортового камня 12 53 Камень бортовой пиленный из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП м 12 54 Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня м 1,5 55 Бортовые камни гранитные. Ремонт без замены м 10 56 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,05 57 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,05 58 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 55,125 59 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,35 60 Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 м2 м2 1,5 61 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 т 0,0012 62 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П т 0,249 63 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 41,7 64 Грунты неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 41,7 65 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 2 189,25 66 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 10,425 67 Установка тротуарного бордюра (поребрика). Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 м бортового камня 695 68 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 695 69 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 83,36 70 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 83,36 71 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 4 376,4 72 Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство м2 основания или покрытия 521 73 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покрытия 521 74 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (До толщины 4 см) м2 покрытия 521 75 Фундаменты бетонные. Разборка м3 1,9 76 Погрузка разобранных материалов т 4,56 77 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 239,4 78 Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 52,2 79 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 67,86 80 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 3 562,65 81 Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную м2 348 82 Грунт. Погрузка/чернозем/ т 139,2 83 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/привоз чернозема/ т-км 3 480 84 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см м2 348 85 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять м2 348 86 Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную м2 348 87 Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием га 0,0348 88 Удобрения бормагниеые марки А в мешках т 0,01392
---	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Приложение 2 к конкурсной документации Технические условия по содержанию автомобильных дорог, ремонт технического тротуара по ул. Исиналиева Бостандыкского района города Алматы Технические сведения, полное описание Технические сведения Полное описание 1. Требования к применяемым материалам 1. Асфальтобетон согласно СТ РК 1225-2003 2. Щебень и ГПС согласно СТ РК 1549-2006 3. Битумы нефтяные дорожные вяжущие согласно ТУ СТ РК1373-2005 4. Битумы нефтяные ГОСТ 11955-82 2. Условия производства работ 1. Производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно общих технических условий СТ РК1125-2003 и ВСН 41-92. 2. Наличие пояснительных записок на знание и соблюдение норм Техники Безопасности (ТБ) при проведении работ. Оснащение трудовых ресурсов выполняющих работы специальной одеждой согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», с целью соблюдения требований Раздела 4 «Безопасность и охрана труда» «Трудового кодекса Республики Казахстан». 3. Наличие обязательной документации по Технике Безопасности (приказы на назначение ответственных по ТБ; сертификаты по безопасности и охране труда; журналы по ТБ; инструкции). 3. Качество работ Согласно СНиП 3.06.03-85, ПР РК218-35-2016. Исполнительная документация для каждого вида работ (акты освидетельствования скрытых работ и другие документы, отражающие фактическое исполнение). К актам подрядчик обязан предоставить: - паспорта качества, сертификаты соответствия, протоколы испытания и лабораторные заключения по материалам в соответствии с СТ РК; - замеры и расчеты выполненных объемов работ с приложением исполнительных чертежей. 4. Сроки выполнения работ 3 месяца. 5. Дополнительные требования 1.Наличие графика производства работ и движения рабочей силы (движение основных машин/механизмов каждого отдельно и рабочие-строители отдельно) с указанием точных сроков выполнения каждого вида работ (количество дней). 2.Наличие графика передислокации машин и механизмов по объектам (лотам). В случае участия потенциального поставщика в нескольких лотах, для Машин (механизмов) выполняющих работы на нескольких лотах должен четко указываться период работы на каждом лоте. 3. Наличие пояснительной записки либо графика по мобилизации трудовых и материальных ресурсов на объект строительства. 4. Предоставление схем доставки основных дорожно-строительных материалов к месту проведения работ, с указанием вида транспорта и расстояния перевозки. 5. Предоставление технологической схемы производства работ, разработанной согласно заявленным механизмам и учетом их основных характеристик, основные процессы производства работ должны сопровождаться технологической картой процессов производства работ. 6.Особые условия 1. В первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых автодорогах и до истечения срока действия договора нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие в результате неисполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по договору. 2. Выполнение объемов по содержанию дорог будет производиться после заключения договора в соответствии с планом - заданием. 3. При производстве работ необходимо предусмотреть выполнение работ по предупреждению и исправлению мелких повреждений дороги и дорожных сооружений согласно «Классификация видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц и дорог города Алматы» и «Сборником типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог» Часть-III. «Ремонт автомобильных дорог». 4. Работы с асфальтобетонными смесями производить при сухом основании при температуре воздуха не ниже +5°С. 5. Необходимо предусмотреть не менее 15% вновь создаваемых рабочих мест для лиц из числа зарегистрированных безработных и высвобожденных в Центре занятости города Алматы. 6. Поставщик в соответствии с Национальным проектом «Сильные регионы - драйвер развития страны», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 729 (направление II «Обеспечение транспортной связанности», задача 1 «Развитие внутренней транспортной сети», показатель 2 «Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии») и Региональной картой создания рабочих мест, утвержденной акимом города Алматы, обязан в рамках настоящего договора создать _ рабочих мест, принять на эти рабочие места _ работников и зарегистрировать их в установленном порядке через систему центра занятости города Алматы. 7. Срок гарантии на выполненные работы 24 месяца . Дефектная ведомость № Наименование работ Единица измерения Количество 1 Камни бортовые природные. Демонтаж при других видах покрытий м бортового камня 6 2 Погрузка камня природного при автомобильных перевозках т 1,5696 3 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 47,088 4 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,89 5 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,89 6 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 99,225 7 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,63 8 Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий м бортового камня 18 9 Камень бортовой пиленный из гранита ГОСТ 32018-2012 марки ГПМ 1 18 10 Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня м 1,5 11 Бортовые камни гранитные. Ремонт без замены м 10 12 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,05 13 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,05 14 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 55,125 15 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,35 16 Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 м2 м2 1,5 17 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 т 0,0012 18 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П т 0,249 19 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 46,14 20 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 46,14 21 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 2 422,35 22 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 11,535 23 Установка тротуарного бордюра (поребрика). Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 м бортового камня 769 24 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 769 25 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 123,04 26 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 123,04 27 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 6 459,6 28 Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство м2 основания или покрытия 769 29 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покрытия 769 30 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (До толщины 4 см) м2 покрытия 769 31 Фундаменты бетонные. Разборка м3 2,7 32 Погрузка разобранных материалов т 6 48 33 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 340,2 34 Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 57,75 35 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 75,075 36 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 3 941,4375 37 Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную м2 385 38 Грунт. Погрузка/чернозем/ т 154 39 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/привоз чернозема/ т-км 3 850 40 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см м2 385 41 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять м2 385 42 Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную м2 385 43 Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием га 0,0385 44 Удобрения бормагниеые марки А в мешках т 0,0154 45 Камни бортовые природные. Демонтаж при других видах покрытий м бортового камня 2 46 Погрузка камня природного при автомобильных перевозках т 0,5232 47 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 15,696 48 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,26 49 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,26 50 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 66,15 51 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,42 52 Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий м бортового камня 12 53 Камень бортовой пиленный из гранита ГОСТ 32018-2012 марки ГПМ 1 12 54 Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня м 1,5 55 Бортовые камни гранитные. Ремонт без замены м 10 56 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 1,05 57 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 1,05 58 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 55,125 59 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 0,35 60 Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 м2 м2 1,5 61 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 т 0,0012 62 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П т 0,249 63 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 41,7 64 Грунты неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 41,7 65 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 2 189,25 66 Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 10,425 67 Установка тротуарного бордюра (поребрика). Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 м бортового камня 695 68 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 695 69 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 83,36 70 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 83,36 71 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 4 376,4 72 Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство м2 основания или покрытия 521 73 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покрытия 521 74 Покртия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (До толщины 4 см) м2 покрытия 521 75 Фундаменты бетонные. Разборка м3 1,9 76 Погрузка разобранных материалов т 4,56 77 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 239,4 78 Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 52,2 79 Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Грунт грунтов 2 м3 грунта 67,86 80 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т-км 3 562,65 81 Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную м2 348 82 Грунт. Погрузка/чернозем/ т 139,2 83 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/привоз чернозема/ т-км 3 480 84 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см м2 348 85 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять м2 348 86 Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную м2 348 87 Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием га 0,0348 88 Удобрения бормагниеые марки А в мешках т 0,01392
---	---