

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Өскемен қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Конкурстың №:	№ 13871080-1
Конкурстың атауы:	Өскемен қаласындағы бағдаршам объектілерін ауыстыру және орнату
Лоттың нөмірі:	№ 76166810-OK1
Лоттың атауы	Работы по установке/монтажу систем безопасности
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	802010.000.000001
Жұмыстың атауы:	Работы по установке/монтажу систем безопасности
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	46806250
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	46806250
Жұмыстарды орындау мерзімі	техникалық ерекшелікке сәйкес

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	<p>2025 жылы Өскемен қаласындағы бағдаршам объектілерін ауыстыруға, орнатуға және қосымша құрылғылар орнату арқылы ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге әлеуетті өнім берушіге ұсынылатын ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР.</p> <p>Әлеуетті өнім беруші міндетті: - бағдаршам объектісін орнату бойынша қызмет көрсету: - МЕМСТ 32945-2014 мемлекетаралық стандартының талаптарына сәйкес жарық қайтаратын пленкаларды қолдана отырып жол белгілерін орнату - III типтік өлшем (алмас) - 82 дана. - Әмбебап жол контроллері - 4 дана. - 400 мм кері уақытты есептеу тақтасы - 15 дана. - үш сегментті УҰИ бар Д300 мм көліктік жарықдиодты бағдаршам - 32 дана, - УҰИ және ДСҚ бар, Д300 мм жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршам - 36 дана. - д. 108, ұзындығы 4,4 м* - 6 дана =26,4 м бағдаршамдық жаяу жүргіншілер тірегі. - 2,35 СКМ жол белгілеріне арналған тірек - 12 дана. - консоль тірегі - 10 дана. - сары жиек - 32 дана. - пластикалық оқшаулағышы және қабығы бар бақылау кабелі, өзектер саны - 14, кернеуі 0,66 кВ, МЕМСТ 26411-85, КВВГ маркалы 14x2,5-0,66 - 0,945 км, - АКВВГ кабелі 7x2,5 - 0,810 км - ӨОС 2*16 - 1,552 км - бетон м3 - 39,6 - ШУЭ 08-1Н-CL-08 маркалы электр энергиясын есепке алу шкафы автоматты ажыратқышы бар - 4 дана. - дыбыстық дабыл - 14 дана. - Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша объектідегі жұмыстардың орындалу барысы туралы ақпаратты тұрақты түрде ұсыну; - жүру бөлігінде жұмыстарды орындау кезінде тиісті жол белгілерін қою; - анықталған ақауларды жою үшін уақтылы шаралар қабылдау; - жұмыстарды орындау барысында осы жерлерде бар коммуникациялар ұйымдарымен сызбаларды келісу қажет. Жұмыс мерзімі: Шарт жасалған күннен бастап 2 ай.</p>

<p>Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)</p>	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"
№ конкурса:	№ 13871080-1
Наименование конкурса:	Замена и установка светофорных объектов в городе Усть-Каменогорске
Номер лота:	№ 76166810-ОК1
Наименование лота:	Работы по установке/монтажу систем безопасности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	802010.000.000001
Наименование работы:	Работы по установке/монтажу систем безопасности
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	46806250
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	46806250
Срок выполнения работы:	согласно технической спецификации
Размер авансового платежа *:	0 %

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ предъявляемые к потенциальному поставщику на замену, установку, а также проведение текущего ремонта с установкой дополнительных устройств на светофорных объектов в городе Усть-Каменогорске в 2025 году. Потенциальный поставщик должен: - оказать услуги по установке светофорного объекта: установка дорожных знаков с применением свето-возвращающих пленок -типоразмер III (алмазный), согласно требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 32945-2014 - 82 шт. - Контроллер дорожный универсальный - 4 шт. - табло обратного отсчета 400 мм - 15 шт. - светофор транспортный светодиодный Д300мм с ИВС трех сегментный - 32шт., - светофор пешеходный светодиодный Д300 мм, с ИВС и с УЗС - 36 шт. - стойка светофорная пешеходная д.108, длина 4,4 м*- 28 шт. =123.2 м - стойка для дорожных знаков СКМ 2,35 - 12 шт. - консольная опора - 10 шт - желтая кайма - 32 шт. - кабель Контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил - 14, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 14х2,5-0,66 - 0,945 км, - кабель АКВВГ 7х2,5 - 0,810 км - СИП 2*16 - 1,552 км - бетон м3 - 39,6 - шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1Н-CL-08 с автоматическим выключателем - 4 шт. - звуковой сигнализатор - 14 шт - регулярно по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ на объекте; - при выполнении работ на проезжей части поставить соответствующие дорожные знаки; - принимать своевременные меры за устранением выявленных дефектов; - в ходе выполнения работ должен согласовать схемы с организациями имеющиеся коммуникаций на данных местах. Срок работ: 2 месяц со дня заключения договора.</p>
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

