



Техническая спецификация на замену пожарных кранов с демонтажем старых, и приобретение новых пожарных кранов ДУ-50 в латунном корпусе, и установкой в здании, расположенному по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Д.Нурпейсовой 19.

Все необходимые основные и сопутствующие материалы и оборудование, демонтаж/монтаж, включая новые пожарные краны, за счет поставщика входят в общую стоимость работ. После монтажа новых пожарных кранов и пуска воды в систему внутреннего водоснабжения не должно быть никаких протечек, как в резьбовых, так и в сварных соединениях. Клапаны пожарных кранов должны открываться и закрываться вручную без дополнительных усилий. При закрытии клапана пожарного крана также не должно быть подтекания воды. Все должно быть герметично. Монтаж пожарных кранов должен быть выполнен так, чтобы к ним можно было подсоединить пожарный рукав, и при этом дверца шкафа пожарного крана плотно закрывалась.

Потенциальный поставщик должен располагать квалифицированными специалистами и необходимым оборудованием и инструментами для проведения следующих видов работ:

- Закуп и демонтаж, монтаж клапана пожарного крана ДУ-50 15 БЗР муфта/муфта латунь прямой 180° (внутренняя резьба с двух сторон) в количестве – 5 (пять) штук.
- Закуп и монтаж резьбы ДУ-50-9 (девять) штук
- Тестовая проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу.
- Оформление Протокола и акта испытания.

В ходе выполнения работ соблюдать все требования техники и пожарной безопасности.

Образец используемых материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

День оказания услуги согласовать с ответственным лицом.

Все используемые материалы, оборудование, узлы, агрегаты, запасные части и др. должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не иметь в составе восстановленных деталей;

Поставщик/Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан. Гарантия на работу и на установленные детали 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.



БҚО, Орал қаласы, Д. Нұрпейісова көшесі 19 мекенжайында орналасқан ғимаратта ескі бөлшектеумен өрт крандарын ауыстыруға және жезден жасалған корпуста Ду-50 жаңа өрт крандарын сатып алуға техникалық сипаттама.

Барлық қажетті негізгі және ілеспе материалдар мен жабдықтар, бөлшектеу/монтаждау, соның ішінде жаңа өрт крандары жеткізушінің есебінен жұмыстың жалпы құнына кіреді. Жаңа өрт крандарын орнатқаннан кейін және суды ішкі сумен жабдықтау жүйесіне қосқаннан кейін бұрандалы және дәнекерленген қосылыстарда ешқандай ағып кету болмауы керек. Өрт крандарының клапандары қосымша күш жұмсамай-ақ қолмен ашылуы және жабылуы керек. Өрт сөндіру қранының клапаны жабылған кезде де су ағып кетпеуі керек. Барлығы герметикалық түрде болуы керек. Өрт крандарын монтаждау оларға өрт жеңін қосуға болатындай етіп орындалуы тиіс, бұл ретте өрт қраны шкафының есігі тығыз жабылу қажет.

Әлеуетті өнім берушіде мынадай жұмыс түрлерін жүргізу үшін білікті мамандар мен қажетті жабдықтар мен құралдар болуға тиіс:

-Ду-50 15 БЗР өрт қраны клапанын сатып алу және бөлшектеу, монтаждау муфта / муфта жез түзу 180 тік (екі жағынан ішкі жіп) саны - 5 (бес) дана.

-Ду-50-9 (тоғыз) дана жіптерді сатып алу және монтаждау

- Ішкі өрт сөндіру крандарын су беру үшін тестілік тексеру.

- Хаттама мен сынақ актісін ресімдеу.

Жұмыстарды орындау барысында техника мен өрт қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтау қажет.

Пайдаланылатын материалдардың үлгісі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс;

Қызмет көрсету күні жауапты тұлғамен келісілсін.

Барлық пайдаланылатын материалдар, жабдықтар, тораптар, агрегаттар, қосалқы бөлшектер және т. б. жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілген бөлшектердің құрамы болмауы тиіс;

Өнім беруші / Орындаушы жұмыстарды орындаудың тиісті сапасына, олардың осы Шарттың талаптарына, техникалық құжаттамаға (ГОСТ, ТУ және т.б.), сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жұмыстарға қойылатын өзге де талаптарға сәйкестігіне кепілдік береді. Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай жұмысқа және белгіленген бөлшектерге кепілдік.