

Утверждаю:
Директор РГУ «РССМШИ
для одаренных детей им.
К. Байсеитовой» Министерства
культуры и информации РК
Абдрашев Б.Т.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товаров, работ, услуг	Единица измерения
1	Услуги по техническому обслуживанию кондиционерного оборудования вентиляционных систем/ вытяжка.	Работа
Дополнительная характеристика товаров, работ, услуг		
2	Техническое обслуживание вентиляторов и воздуховодов - Смазка подшипников вентилятора - Чистка крыльчатки вентилятора - Мелкий ремонт вентиляционных систем (цокольный этаж школы) - Подтяжка узлов и контактов вентилятора Чистка систем вентиляции и вытяжка (цокольный этаж школы и вытяжка кухни интерната). Кондиционеры - Диагностика работоспособности кондиционера - Очистка ребер теплообменника внутреннего блока - Очистка ребер теплообменника наружного блока - Очистка дренажной системы - Проверка рабочих параметров - Проверка электрических соединений - Заправка системы фреоном Количество: кондиционер -7шт. калорифер – 5шт. заправка фреоном 12шт.	

Заместитель директора
по административно – хозяйственной работе *Айкынбаева Н.С.*

Бекітемін :

ҚР Мәдениет және ақпарат
министрлігінің «К. Байсейітова
атындағы дарынды балаларға
арналған РММОМИ» РММ
директоры

Абдрашев Б.Т.

№	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы	Өлшем бірлігі
1	Желдету жүйелерінің кондиционерлік жабдықтарына техникалық қызмет көрсету/ желдету қызметтері.	Жұмыс
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қосымша сипаттамасы		
2	Желдеткіштер мен ауа өткізгіштерге техникалық қызмет көрсету - - Желдеткіш подшибниктерін майлау - - Желдеткіш дөңгелегін тазалау - - Желдету жүйелерін шағын жөндеу (мектептің жертөле қабаты) - - Желдеткіштің түйіндері мен қуаттау байланысын көтеру Желдету жүйелерін тазарту және сору (мектептің жертөлесі және интернаттың ас үйінің желдеткіші). Кондиционерлер - Кондиционердің жұмыс қабілеттілігін диагностикалау - Ішкі блоктың жылу алмастырғыш қабырғаларын тазалау - Сыртқы блоктың жылу алмастырғыш қабырғаларын тазалау - Дренаж жүйесін тазарту - Жұмыс параметрлерін тексеру - Электр қосылымдарын тексеру - Жүйені фреонмен толтыру Саны: кондиционер -7 дана. калорифер – 5 дана . фреонмен толтыру 12 дана.	

Директордың әкімшілік-шаруашылық
жұмыстары бойынша орынбасары

 Айкынбаева Н.С.