

Техническая спецификация

«Зимнее содержание дорог»

1. Закупаемыми работами являются:

- Очистка проезжей части (дорог) в с. Буревестник от снега

2. Условия производства работ

- Исполнительная документация (журнал производства работ, путевые листы и т.д.);
- Ежедневная информация о состоянии проезда на автомобильных дорогах районного значения в зимний период;
- Выполнение работ без закрытия движения;
- Подрядчик несёт ответственность за обеспечение требований безопасности движения на весь период зимнего содержания;
- Подрядчик обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды.
- Работы начинаются не позднее 2-х часов после выпадения осадков.
- Все действующая техника (по очистке снега) должна находиться на административной территории заказчика, в исправном состоянии, чтобы с любого момент после выпада осадка могли начаться работы.

3. Качество работ.

- Выполнение требований Заказчика;
- Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное двухстороннее движение автотранспорта и производить очистку дорог села Буревестник в нормативные сроки. Общая протяженность дорог – 22,45 км.
- Обеспечить сток талых вод с Дамб села Буревестник.

4. Сроки выполнения работ.

- Сроки выполнения работ: январь–март; октябрь–декабрь 2025 года, (также согласно заявке заказчика).
- Оплата по факту (согласно акта выполненных работ на бумажном носителе)



Заказчик
Утвержден
Сметный расчет стоимости строительства в сумме
работ на автомобильную дорожную сеть

Сводный сметный расчет стоимости строительства
Дорожная сеть
Бурбасовский район

3587,741 тыс. тенге
384,401 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по зимнему содержанию дорог в с. Бурбасовский, Наурзумского района, Костанайской области.
(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, материалы и	Прочие работы и затрат		
1	2	3	4	5	6		7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	18112024-2	Работы по зимнему содержанию дорог в с. Бурбасовский, Наурзумского района, Костанайской области.	3 050,8	--	--		3 050,8
		Всего по главе	3 050,8	--	--		3 050,8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 050,8	--	--		3 050,8

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

2	НДПС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.1	Затраты на организацию и управление строительством работами по стройке в целом (объемно-монтажные затраты) 0%	--	--	--		--
		Итого по главе 8	--	--	--		--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 050,8	--	--		3 050,8
		Сметная прибыль, 5%	152,54	--	--		152,54
3	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--		--
4	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3 203,34	--	--		3 203,34
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К-1	3 203,34	--	--		3 203,34
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	--		384,401
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	3 203,34	--	--		3 587,741

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Страница - 1



Наименование строки -
Шифр строки
Наименование объекта -
Шифр объекта

Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурумского района, Костанайской области
18112024.2
Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурумского района, Костанайской области.
18112024.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурумского района, Костанайской области.
(Наименование работ и затрат)

Основание

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

3050,800
636,480
0,199

Тыс тенге
Тыс тенге
Тыс чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

3050800

из них
машин и механизмы
в том числе оплата труда машинистов
перевозки
нормативная трудоемкость

тенге
тенге
тенге
чел-ч

2853120
636480
197680
199

1 1220-1103-0102

РСНБ РК 2022 Кмтр в Квартале 4 кв. в
Демонстрация

Проезжая часть. Очистка от снега и наледи автогрейдером

км

480

5944

2853120

311-201-0101

из них
машин и механизмы
в том числе оплата труда машинистов
Автогрейдер легкого типа мощностью до 88,2 кВт (120 л.с.), массой до 9 т
в т.ч. затраты на топливо, смазочные материалы, эксплуатационные расходы

маш-ч
чел-ч
т

198,816
198,816
340

5944
1326
14350
3201

2853120
636480
2853010
636410

2

414-104-0501

Свет (механизированный). Погрузка

т

340

252

85680

3

412-101-0204

Перевозка снега самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км

т-км

1400

80


112000

Начальник сметного отдела

Жакенов Е.С.

Составил

Жакенов Е.С.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурызумского района, Костанайской области.

Объект Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурызумского района, Костанайской области.

№ п/п	Наименование работ	Длина измерения	Количество
1	2	3	4
1	Проезжая часть. Очистка от снега и наледей автогрейдером	км	480

Начальник отдела

Жақенов Е.С.

Составил

Жақенов Е.С.

Заказчик

Форма 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

3587,741

тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

384,401

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурызумского района, Костанайской области.

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

1	18112024-2	Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурызумского района, Костанайской области.	3 050,8	--	--	3 050,8
		Всего по главе	3 050,8	--	--	3 050,8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 050,8	--	--	3 050,8

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

2	НДПС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.1	Затраты на организацию и управление строительством-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 050,8	--	--	3 050,8
3	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	152,54	--	--	152,54
4	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3 203,34	--	--	3 203,34
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1	3 203,34	--	--	3 203,34
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	384,401	384,401
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	3 203,34	--	384,401	3 587,741

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки -

Шифр стройки

Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурузьского района, Костанайской области.
18112024-2

Наименование объекта -

Шифр объекта

Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурузьского района, Костанайской области.
18112024-2

ПСН РК №01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Работы по зимнему содержанию дорог в с. Буревестник, Наурузьского района, Костанайской области.

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	3050,800	тыс.тенге
Средства на оплату труда	636,480	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,199	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

3050800

из них:						
машины и механизмы			тенге			2853120
в том числе оплата труда машинистов			тенге			636480
перевозки			тенге			197680
нормативная трудоемкость			чел-ч	199		
1	1220-1103-0102 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32 Лето-режим	Проезжая часть. Очистка от снега и наледей автогрейдером	км	480	5 944	2853120
		из них:				
		машины и механизмы			5 944	2853120
		в том числе оплата труда машинистов			1 326	636480
1.1		Автогрейдеры легкого типа мощностью до 88,2 кВт (120 л.с.), массой до 9 т	маш.-ч	198,816	14 350	2853010
1.1.1	311-201-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	198,816	3 201	636410
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022 Лето-режим	Снег (механизированная). Погрузка	т	340	252	85680

1	2	3	2	4	5	6	7	2680
3	412-101-0204 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Перевозка снега самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км		т.км	1 400	80	112000	

Начальник сметного отдела

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Жакенов Е.С.

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Жакенов Е.С.