

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық перинаталдық орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық перинаталдық орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 16927925-1
Конкурстың атауы:	6 палатаны ағымдағы жөндеу
Лоттың нөмірі:	№ 81725077-OK1
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	410040.300.000009
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	8150000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	8150000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Тапсырыс берушінің 2026 жылғы өтінімі бойынша (30 жұмыс күні ішінде)
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы

Жөнделетін объектінің орналасқан жері: Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы 3/1. Жүргізілетін жұмыстар ақаулы актіге сәйкес орындалады. Жұмыстың барлық түрлері, материалдары мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Қосалқы мердігерлік ұйымдар тартылған жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдар туралы мәліметтерді көрсетуге міндетті. Құрылыс материалдарын "орындаушы", сондай-ақ оларға сәйкестік сертификаттары мен жергілікті қамту сертификаттары ұсынады. Орындаушы учаскенің аумағын таза ұстайды. Орындаушы учаскеден барлық құрылыс қоқыстарын кемінде үш күнде бір рет алып тастауға, оны өз бетінше полигонға әкетуге және учаскені жедел тәртіпке келтіруге, жұмыстарды дайындау және жүргізу кезеңінде тұтынылған коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге міндетті. Қажет болған жағдайда кәдеге жарату ақысын төлеңіз және кәдеге жарату туралы растау құжатын ұсыныңыз. Орындаушы объектідегі жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің техникасына толық жауап береді. Жұмыс басталар алдында орындаушы үй-жайда бар АПС жүйесінің элементтерін (автоматты өрт дабылы) бөлшектейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін АПС жалпы жүйесіне қосыла отырып, жоғарыда аталған элементтерді монтаждауды жүргізеді. Түтін детекторларының, кабельдердің сақталуына жауап береді. Орындаушы ішкі бейнекамералар мен кабельдерді олар болған кезде бөлшектеуді жүргізеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін, орнату орындарын Тапсырыс берушімен келісе отырып, осы камералардың монтажын жүргізеді. Төлемнің алдындағы қажетті құжаттар: 1) шарт; 2) Тапсырыс берушінің ақаулы ведомосі негізінде Орындаушы әзірлеген негізгі смета; 3) орындалған жұмыстар актісі; 4) шот-фактура; 5) келісу хаттамасы (жұмыстардың кейбір түрлерін ауыстырған кезде); 6) түзету сметасы; Мемлекеттік сатып алу Тапсырыс берушінің қоса беріліп отырған сметалық құжаттамасына (ақаулы ведомосіне, техникалық ерекшелігіне) сәйкес жөндеу жұмыстарының көлеміне жүргізіледі. Жөндеу жұмыстары Қазақстан Республикасында қолданылатын ҚНЖЕ құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы және сапаны төмендететін ақаулар, кемшіліктер, кемшіліктер (оның ішінде жасырын) болмауы тиіс. Орындалатын жұмыстарға /материалдарға әлеуетті өнім беруші ұсынатын кепілдіктің базалық қолданылу мерзімі орындалған жұмыстарды толық көлемде қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жыл. Шығыс құрылыс материалдарына қойылатын техникалық ерекшелікке қойылатын талаптар: жұмыстардың әлеуетті жеткізушісі беретін Шығыс және әрлеу құрылыс материалдары тиісті (жоғары) сапада болуға және қазақстандық және халықаралық стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Материалдар мен жабдықтарды сатып алуды отандық өндірушілерден барынша жүзеге асыру қажет. Материалдардың түсі мен сапасы Тапсырыс берушімен келісіледі. Жөндеу жұмыстарын орындау барысында тапсырыс берушіге сертификаттар мен шығыс материалдарының сапасы туралы куәлік береді. Барлық материалдар өрт қауіпсіздігі, беріктігі мен беріктігі талаптарына, сондай-ақ санитарлық-гигиеналық нормаларға сай болуы тиіс.

Пайдаланылған материалдарды қолдануға тыйым салынады. Әлеуетті өнім берушіге оны жеңімпаз анықтаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіден бас тартуға жол берілмейді) жөнделетін объектінің орналасқан жері: Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы 3/1.

Жүргізілетін жұмыстар сметалық құжаттамаға (ақаулы актіге, техникалық ерекшелікке) сәйкес орындалады. Барлық жұмыс түрлері мен материалдар Тапсырыс берушімен келісіледі. Қосалқы мердігерлік ұйымдар тартылған жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдар туралы мәліметтерді көрсетуге міндетті. Құрылыс материалдарын "орындаушы", сондай-ақ оларға сәйкестік сертификаттары мен жергілікті қамту сертификаттары ұсынады. Орындаушы учаскенің аумағын таза ұстайды. Орындаушы учаскеден барлық құрылыс қоқыстарын кемінде үш күнде бір рет алып тастауға, оны өз бетінше полигонға әкетуге және учаскені жедел тәртіпке келтіруге, жұмыстарды дайындау және жүргізу кезеңінде тұтынылған коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге міндетті. Қажет болған жағдайда кәдеге жарату ақысын төлеңіз және кәдеге жарату туралы растау құжатын ұсыныңыз. Орындаушы объектідегі жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің техникасына толық жауап береді. Жұмыс басталар алдында орындаушы үй-жайда бар АПС жүйесінің элементтерін (автоматты өрт дабылы) бөлшектейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін АПС жалпы жүйесіне қосыла отырып, жоғарыда аталған элементтерді монтаждауды жүргізеді. Түтін детекторларының, кабельдердің сақталуына жауап береді. Орындаушы ішкі бейнекамералар мен кабельдерді олар болған кезде бөлшектеуді жүргізеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін, орнату орындарын Тапсырыс берушімен келісе отырып, осы камералардың монтажын жүргізеді.

Төлемнің алдындағы қажетті құжаттар: 1) шарт; 2) Тапсырыс берушінің ақаулы ведомосі негізінде Орындаушы әзірлеген негізгі смета; 3) орындалған жұмыстар актісі; 4) шот - фактура; 5) келісу хаттамасы (жұмыстардың кейбір түрлерін ауыстырған кезде); 6) түзету сметасы; Мемлекеттік сатып алу тапсырыс берушінің ақаулы ведомосі негізінде жөндеу жұмыстарының көлеміне жүргізіледі. қоса беріліп отырған ақаулы ведомостьке және Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес. Жөндеу жұмыстары Қазақстан Республикасында қолданылатын ҚНЖЕ құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы және сапаны төмендететін ақаулар, кемшіліктер, кемшіліктер (оның ішінде жасырын) болмауы тиіс. Орындалатын жұмыстарға/материалдарға әлеуетті өнім беруші ұсынатын кепілдіктің базалық қолданылу мерзімі орындалған жұмыстарды толық көлемде қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жыл.

Шығыс құрылыс материалдарына қойылатын техникалық ерекшелікке қойылатын талаптар: жұмыстардың әлеуетті жеткізушісі беретін Шығыс және әрлеу құрылыс материалдары тиісті (жоғары) сапада болуға және қазақстандық және халықаралық стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Материалдар мен жабдықтарды

сатып алуды отандық өндірушілерден барынша жүзеге асыру қажет. Материалдардың түсі мен сапасы Тапсырыс берушімен келісіледі. Жөндеу жұмыстарын орындау барысында тапсырыс берушіге сертификаттар мен шығыс материалдарының сапасы туралы куәлік береді. Барлық материалдар өрт қауіпсіздігі, беріктігі мен беріктігі талаптарына, сондай-ақ санитарлық-гигиеналық нормаларға сай болуы тиіс. Пайдаланылған материалдарды қолдануға тыйым салынады. Жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша жұмыстарды өнім беруші мынадай талаптарға сәйкес орындауы тиіс: - ҚР ҚН 1.04-26-2022 "азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру, күрделі және ағымдағы жөндеу" бекітілген файлдағы жұмыстар тізімі Құрылыс алаңының атауы: Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық перинаталдық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Нысанның атауы - 6 камераны ағымдағы жөндеу Нысан нөмірі - №1 ЖЕРГІЛІКТІ РЕСУРСТЫҚ БАҒАЛАУ 6 камераны ағымдағы жөндеу үшін Себебі: Ақаулы мәлімдеме 2026 жылғы бағамен құрастырылған. Тауар № Стандарттар коды және ресурс кодтары Жұмыстардың атауы және шығындар Өлшем бірлігі Саны жобаға сәйкес өлшем бірлігіне 1 23456 БӨЛІМДЕР (№ 215 учаске; № 219; № 220; № 306; № 307) 1 " 1146-0301-0503 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.12" Гипсокартон парақтарынан жасалған аралық бөлікті бөлшектеу m213.75 1. 1 "006-0116 STZT RK 8.04-13-2025 " Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 1.6). Топырақтағы арнайы жұмыстар, мұнара және мачта типті құрылымдарды, өнеркәсіптік пештер мен құбыр-манипуляторларды салу жұмыстары. - h0.486.6" Жалпы жалақы: 2 " 1110-0201-0208 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.12" Қалыңдығы 155-255 мм м2 қабырғалар (саңылауларды қоспағанда) , екі жағында екі қабатты қаптамасы бар бір есікті мырышталған профильдерден жасалған қос рамадағы гипсокартоннан жасалған аралық құрылымдарды салу 21 2. 1 002-0135 SCZT RK 8.04-13-2025 Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 3.5). Жүк көтергіш және қоршау конструкцияларын орнату жұмыстары адам-сағат 2.08443.7745 2. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0080.168 Жалпы жалақы: 2. 3 "331- 101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5 жүк көтергіштігіне ие платформалы жүк көліктері.-ch0.007840.1646 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.007840.1646 Машиналардың жалпы жұмысы: 2. 4 232-101-0102 ҚР ССЦ 8.04.08.2025 Қалыпты гипсокартон парағы ГКЛ СТ ҚР EN 520-2012 қалыңдығы 12,5 мм M24.4994.29 2. 5 232-504-0201 SSC RK 8.04-08-2025 Гипсокартон қосылыстарын цементтеуге арналған құрғақ қоспа ST RK 1168-2006 кг 1.48231.1283 2.6 дюйм 215-202-0702 SSC RK 8.04-08-2025" Ұзындығы 4 м-ден 6,5 м-ге дейін, ені 25 мм-ден 50 мм-ге дейін, қалыңдығы 16 мм-ден 50 мм-ге дейін жиекті жұмсақ ағаш. ГОСТ 8486-86 маркасы 2м30.002510.0527 2. 7 дюйм 217-603-0103 ҚР SSC 8.04-08-2025" Ауыз су ГОСТ 2874-82

м30.00060.0126 2. 8 "236- 101-0116 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері ST RK ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,025 0,525 2. 9 "217- 106-0103 ССКЦ РК 8.04-08-2025" Гипсокартон мен ағаш бұйымдарын бекітуге арналған ГОСТ 1147-80 бұрандасы кг0.076511.6067 2.10 дюйм 217-105-0102 SSC RK 8.04-08-2025" Бұрандалары бар әмбебап полипропилен дюбель кг 0.0190.399 2.11 222-529-0103 SSC RK 8.04-08-2025 Гипсокартонға арналған бағыттаушы профиль PN, мырышталған ST RK 2621-2015 , өлшемдері 75 мм x 40 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін м1.48731.2312 2.12 222-529-0302 SSC RK 8.04-08-2025 Гипсокартонға арналған PS профильді сөре, мырышталған ST RK 2621-2015 , өлшемдері 75 мм x 50 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін м4.843101.6946 2.13 232-101-0601 SSC RK 8.04-08-2025 Төбе мен қабырғаларды біріктіруге арналған бөлгіш таспа м1.32327.7746 2.14 232-101-0602 SSC RK 8.04-08-2025 Өздігінен жабысатын тығыздағыш таспа M2.55353.6025 2.15 232-101-0603 SSC RK 8.04-08-2025 Арматуралық қағаз таспасы м1.9741.3721 2.16 дюйм 218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Түйіршік өлшемі 40/25 екі қабатты тегістеу қағазы ГОСТ 13344-79 м20.0050.105 Жалпы материалдар: ІШКІ ЕСІКТЕР (№ 215-ші палата; № 219; № 220; № 304; № 306; № 307 /2.1x1.0м-6 дана; 2.1x0.8м-6 дана;/) 3 "

1146-0301-0803 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.12" Есік ойығының толтырмасын бөлшектеу /жуынатын бөлмеде/м210.08 3. 1 006-0124 SCZT RK 8.04-13-2025 Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 2.4). Топырақтағы арнайы жұмыстар, мұнара және мачта типті құрылымдарды, өнеркәсіптік пештер мен құбыр-манипуляторларды салу жұмыстары. - 1.02110.2907 бөлім. Жалпы жалақы: 4 " 1110-0302-0402 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.12" Қалқалардағы алюминий профильдерден жасалған ішкі бір жапырақты есік блоктарын орнату /бөлшектелген есікті орнату/ м210.08 4. 1 "002-0129 SCZT RK 8.04-13-2025 " Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 2.9). Жүк көтергіш және қоршау конструкцияларын орнату жұмыстарының адам-сағаты 0.81328.1971" 4. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0020.0202 Жалпы жалақы: 4. 3 "331- 101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5 жүк көтергіштігіне ие платформалы жүк көліктері.- ch0.0019040.0192 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0019040.0192 Машиналардың жалпы жұмысы: 5 дюйм 1110-0201-0504 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.12" Есік беткейлерінің сыртқы бұрыштарына м12 әрлеу бұрыштарын орнату 5. 1 "002-0132 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.2). Жүк көтергіш және қоршау конструкцияларын орнату бойынша жұмыс адам-сағат 0.16531.9836 Жалпы жалақы: 5. 2 "232-501-0301 SSC RK 8.04-08-2025" Құрғақ гипс негізіндегі шпатлевка қоспасы M25 ST RK 1168-2006 кг 0.66567.9872 Жалпы материалдар: 6 "222- 530-3102 ССК РК 8.04-08-2025" Алюминий бұрышының сыртқы профілі м12 7

дүйм 1206-0102-0803 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09
Өзгерістер және қосымша мәселелер. 32 дүймдік ілмектер.
Поливинилхлорид профильдерінен жасалған есік блоктарын ауыстыру.
48 дана. 7. 1 "009-0140 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың
еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 4). Ғимараттар мен құрылыстарды
жөндеу жұмыстарына жұмсалған адам-сағат 0.290213.9296 Жалпы
жалақы: 7. 2 "343- 302-0301 SCEM RK 8.04-11-2025" Құрылыс және
орнату бұрағыштары, машина-ch0.1067115.1221 01-099-0100
жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0
адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 8 "223- 504-0304
ССЦ РК 8.04-08-2025" Реттелетін алюминий топса, 48 дана. 9 дүйм
1206-0101-1205 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09" Есік
фурнитурасы. Ойық құлыптарды ауыстыру, 12 дана. 9. 1 "009-0130
SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс
санаты 3). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарына
жұмсалған адам-сағат 0.79799.5748 Жалпы жалақы: 9. 2 "217- 106-0105
SSTs RK 8.04-08-2025" Жартылай шеңберлі басы бар бұранда ГОСТ
1147-80 кг0.040.48 Жалпы материалдар: 10 дүйм 223-502-0304 ССКЦ
РК 8.04-08-2025" Тұтқалармен және кілтпен басқарылатын ілмегі бар
ГОСТ 5089-2011 құлып цилиндры, 12 дана ІШКІ ӨНДЕУ /Түсі тапсырыс
берушімен келісіледі/(№215 бөлменің төбесі=27.002м2;
қабырғалары=50.046м2); (№219 бөлменің төбесі=27.692м2;
қабырғалары=50.916м2); (№220 бөлменің төбесі=15.456м2;
қабырғалары=38.728м2); (№304 бөлменің төбесі=14.4м2;
қабырғалары=37.8м2); (№306 бөлменің төбесі=27.738м2;
қабырғалары=50.974м2); (№307 бөлменің төбесі=26.91м2;
қабырғалары=49.93м2); 11 " 1212-0104-0504 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr
және Kem = 1.09" Қабырғалар мен төбелер. Жерден және ормандардан
майлы бояуды, перхлорвинилді қолмен тазалау m2417.592 11. 1
"009-0120 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбекақысы
(орташа жұмыс санаты 2). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу
жұмыстарына жұмсалған адам-сағат 0.2801116.9675 Жалпы жалақы:
12 дүйм 1115-0301-0203 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06"
Құрғақ қоспалар ерітіндісімен сыланған қабырға бетін құрғақ қоспалар
ерітіндісімен бояуға дайындау 2278.394 12. 1 "003-0135 SCZT RK
8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс
санаты 3.5). Өрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты
0.291481.124 Жалпы жалақы: 12. 2 "331- 101-0101 SCEM RK
8.04-11-2025" 5 тоннаға дейін жүк көтергіштігі бар платформалы жүк
көліктері.-ch0.0003180.0885 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың
еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0003180.0885 12. 3
"313- 401-0301 SCEM RK 8.04-11-2025" Құрғақ қоспаларға арналған
жылжымалы ағынды араластырғыштар, 25-80 л/мин машина-сағат
0.0097522.7149 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы
шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы
жұмысы: 12. 4 " 261-201-0604 SSC RK 8.04-08-2025" Терістеу қағазы
ГОСТ 6456-82 кг0.0256.9599 12. 5 232-501-0301 SSC RK 8.04-08-2025
Құрғақ гипс негізіндегі

шпатлевка қоспасы M25 ST RK 1168-2006 кг 2.749765.3051 12. 6 "217-603-0103 ҚР SSC 8.04-08-2025" Ауыз су ГОСТ 2874-82 м30.00080.2227 12. 7 "236- 101-0116 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған су-дисперсиялық акрилді терең ену праймері ST RK ГОСТ Р 52020-2007 кг0.11732.5721 Жалпы материалдар: 13 " 1115-0302-0103 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Сылақ және алдын ала дайындалған қабырға құрылымдарына су негізіндегі композициялармен жақсартылған бояу, боялған беттің м2 көлемі 278.394 13. 1 "003-0134 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.4). Әрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 0.4134115.0881 13. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0020.5568 Жалпы жалақы: 13. 3 "331- 101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5 жүк көтергіштігіне ие платформалы жүк көліктері.-ch0.001590.4426 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.001590.4426 Машиналардың жалпы жұмысы: 13. 4 "236- 202-0301 SSC RK 8.04-08-2025" Су негізіндегі бояу ST RK ГОСТ Р 52020-2007 t0.000630.1754 13,5 дюйм 261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025» Жабысқақ замазка ГОСТ 10277-90 кг0,51141,9809 13. 6 "218- 103-0201 SSC RK 8.04-08-2025" ST RK шүберектері 1160-2002 кг 0.00310.863 13. 7 "218- 103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Түйіршік өлшемі 40/25 екі қабатты тегістеу қағазы ГОСТ 13344-79 м20.00842.3385 Жалпы материалдар: 14 " 1115-0301-0205 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Бетон төбесінің бетін құрғақ қоспалардың ерітіндісімен екі кезеңде бояуға дайындау 2 139.198 14. 1 "003-0137 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.7). Әрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 0.586181.5839 14. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0010.1392 Жалпы жалақы: 14. 3 "331- 101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" Жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейін жететін платформалы жүк көліктері.-ch0.000530.0738 01-099-0100 жүргізушілердің , экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.000530.0738 14. 4 "313- 401-0301 SCEM RK 8.04-11-2025" Құрғақ қоспаларға арналған жылжымалы ағынды араластырғыштар, 25-80 л/мин машина-сағат 0.0145222.0214 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 14,5 дюйм 261-201-0604 SSC RK 8.04-08-2025" Тегістеу қағазы ГОСТ 6456-82 кг 0.0253.48 14. 6 232-501-0301 SSC RK 8.04-08-2025 Құрғақ гипс негізіндегі шпатлевка қоспасы M25 ST RK 1168-2006 кг4.123573.9134 14. 7 "217- 603-0103 ҚР SSC 8.04-08-2025" Ауыз су ГОСТ 2874-82 м30.00130.181 14. 8 "236- 101-0116 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері ST RK ГОСТ Р 52020-2007 кг 0.11716.2862 Жалпы материалдар: 15 дюйм 1115-0302-0106 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Алдын ала дайындалған төбелік құрылымдарда су негізіндегі композициялармен

жақсартылған бояу2 боялған беті 139.198 15. 1 "003-0134 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.4). Әрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 0.275638.363 Жалпы жалақы: 15. 2 "236- 202-0301 SSC RK 8.04-08-2025" Су негізіндегі бояу ST RK ГОСТ Р 52020-2007 t0.000690.096 15. 3 " 261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025» Жабысқақ замазка ГОСТ 10277-90 кг0,0557,6559 15. 4 "218- 103-0201 SSC RK 8.04-08-2025" ST RK шүберектері 1160-2002 кг 0.00310.4315 15. 5 "218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Түйіршік өлшемі 40/25 екі қабатты тегістеу қағазы ГОСТ 13344-79 м20.00841.1693 Жалпы материалдар: 16 дюйм 1115-0301-0202 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Цемент-күм ерітіндісімен сыланған қабырға бетін құрғақ қоспалардың ерітіндісімен қаптауға дайындау m2109.3 16. 1 "003-0135 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.5). Әрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 0.330536.1236 Жалпы жалақы: 16. 2 "331- 101-0101 SСЕМ RK 8.04-11-2025" 5 жүк көтергіштігіне ие платформалы жүк көліктері.-ch0.0003180.0348 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0003180.0348 16. 3 "313- 401-0301 SСЕМ RK 8.04-11-2025" Құрғақ қоспаларға арналған жылжымалы ағынды араластырғыштар, 25-80 л/мин машина-сағат 0.0097521.0659 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 16. 4 " 261-201-0604 SSC RK 8.04-08-2025" Тегістеу қағазы ГОСТ 6456-82 кг0.0252.7325 16. 5 232-501-0301 SSC RK 8.04-08-2025 Құрғақ гипс негізіндегі шпатлевка қоспасы M25 ST RK 1168-2006 кг4.123450.6439 16. 6 "217- 603-0103 ҚР SSC 8.04-08-2025" Ауыз су ГОСТ 2874-82 м30.00120.1312 16. 7 "236- 101-0116 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері ST RK ГОСТ Р 52020-2007 кг0.11712.7881 Жалпы материалдар: 17 дюйм 1115-0101-0203 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" 109.3 бетінің дайын негізіне құрғақ қоспалардан желіммен бетті плиткалармен қаптау. 17. 1 003-0133 SCZT RK 8.04-13-2025 Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 3.3). Әрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 1.64179.2301 17. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0010.1093 Жалпы жалақы: 17. 3 "331-101-0101 SСЕМ RK 8.04-11-2025" 5 жүк көтергіштігіне ие платформалы жүк көліктері.-ch0.0014840.1622 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0014840.1622 17. 4 "313- 401-0302 SСЕМ RK 8.04-11-2025" Электрлік қолмен ұсталатын құрылыс араластырғышы , қуаты 1400 Вт дейін, жылдамдығы 810 айн/мин дейін машина-сағат 0.0246982.6995 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 17,5 дюйм 232-504-0101 SSC RK 8.04-08-2025" Плиткалық қосылыстарды цементтеуге арналған құрғақ қоспа ST RK 1168-2006 ақ

кг 0.443.72 17,6 дюйм 217-603-0104 SSC RK 8.04-08-2025" Өңдеу суы
30.0151.6395 17. 7 232-502-0101 SSC RK 8.04-08-2025 Плиткаларға
арналған негізгі құрғақ желім қоспасы ST RK 1168-2006 кг 4437.2 17. 8
"236- 101-0116 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі және сыртқы жұмыстарға
арналған су дисперсиялық акрилді терең өну праймері ST RK ГОСТ Р
52020-2007 кг 0.332.79 17. 9 "218- 103-0201 SSC RK 8.04-08-2025" ST
RK шүберектері 1160-2002 кг 0.022.186 Жалпы материалдар: 18 дюйм
233-202-0304 SSC RK 8.04-08-2025" Жылтыратылған фарфор тастан
жасалған плиткалар, өлшемдері 1200x600x10 мм 2111.486 19 "
1207-0101-0301 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09"
Пластикалық материалдардан жасалған юбка тақтайшалары.
Razborkam103.86 19. 1 "009-0120 SCZT RK 8.04-13-2025"
Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 2). Ғимараттар
мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарына жұмсалған адам-сағат
0.04114.2686 Жалпы жалақы: 20 "261- 107-0831 ҚР ҚК 8.04-08-2025"
Құрылыс қалдықтары Т0.114 21 " 1111-0220-0101 ESN RK 8.04-01-2024
Kztr және Kem=1.06" Ағаш юбка тақтайшаларын орнату 104.899 21. 1
"003-0130 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары
(орташа жұмыс санаты 3). Өрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-
сағаты 0.08118.5073 21. 2 099-0100 Машина операторларының
еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0010.1049 Жалпы жалақы: 21. 3
"331- 101-0101 SСЕМ RK 8.04-11-2025" 5 тоннаға дейін жүк
көтергіштігі бар платформалы жүк көліктері. -ch0.0008480.089
01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1
адам. адам-сағат 0.0008480.089 Машиналардың жалпы жұмысы: 21. 4
273-302-0401-0002 PrSC 01.2026 № 1-2 Етек тақтасының өлшемдері
20x70 мм 1.01105.948 21. 5 "217- 108-0101 SSC RK 8.04-08-2025" Шеге
ГОСТ 283-75 конструкция кг 0.0030.3147 Жалпы материалдар: 22 "
1115-0302-0312 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Жартылай
боялған бетке ағаш бетінің жақсартылған майлы бояумен бояуы 8.309
22. 1 "003-0135 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек
шығындары (орташа жұмыс санаты 3.5). Өрлеу және оқшаулау
жұмыстарының адам-сағаты 0.4954.113 Жалпы жалақы: 22. 2 "261-
101-0105 SSC RK 8.04-08-2025" Қож пемзасы (металлургиялық қождан
алынған кеуекті ұсақталған тас), 600 маркалы, фракциясы 5-тен 10
мм-ге дейін 30.0000240.0002 22. 3 "236- 104-0101 SSC RK
8.04-08-2025" Кептіру майы " Охол " ГОСТ 32389-2013 кг0.1160.9638 22.
4 "261- 201-0327 SSC RK 8.04-08-2025" Қолдануға дайын майлы бояу
МА-25 ГОСТ 10503-71 кг0.252.0772 22,5 дюйм 236-103-0102 ССЦ РК
8.04-08-2025" Ағаш беттерге арналған замазка кг 0,544,4869 22. 6 "218-
103-0201 SSC RK 8.04-08-2025" ST RK шүберектері 1160-2002 кг
0.00310.0258 22. 7 "218- 103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Түйіршік
өлшемі 40/25 екі қабатты тегістеу қағазы ГОСТ 13344-79
м20.00840.0698 Жалпы материалдар: 23 " 1207-0101-0205 ESN RK
8.05-01-2022 Kztr және Kem = 1.09" линолеум едендері. Жабындарды
бөлшектеу 2125.698 23. 1 "009-0120 SCZT RK 8.04-13-2025"
Жұмысшылардың еңбекақысы

(орташа жұмыс санаты 2). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарына жұмсалған адам-сағат 0.124215.6117 Жалпы жалақы: 24 "261- 107-0831 ҚР ҚК 8.04-08-2025" Құрылыс қалдықтары Т0.591 25 дюйм 1111-0218-0103 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Құрғақ линолеум еден жабындарын орнату, жабынның м2 қосылыстарында парақтарды дәнекерлеу 125.698 25. 1 "003-0127 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 2.7). Әрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 0.296837.3072 25. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0050.6285 Жалпы жалақы: 25. 3 " 315-202-1001 SCEM RK 8.04-11-2025" Линолеум дәнекерлеу машиналары mash.-ch0.056187.0617 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- 25. 4 "331- 101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5 жүк көтергіштігіне ие платформалы жүк көліктері.-ch0.0050880.6396 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0050880.6396 Машиналардың жалпы жұмысы: 26 "233- 101-0108 SSC RK 8.04-08-2025" Поливинилхлоридті линолеум ГОСТ 7251-2016 коммерциялық біртекті, 41, 42, 43 класты М2128,212 27 " 1207-0101-0207 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem = 1.09" керамикалық плитка едендері. Жабындарды бөлшектеу 213.5 27. 1 "009-0130 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 3). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарына жұмсалған адам-сағат 0.761610.2816 Жалпы жалақы: 28 "261- 107-0831 ҚР ҚК 8.04-08-2025" Құрылыс қалдықтары Т0.702 29 " 1111-0103-0108 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Қалыңдығы 20 мм м2 болатын құрғақ қоспалардан жасалған жеңіл бетон жабындарын орнату 17.25 29. 1 "003-0132 SCZT RK 8.04-13-2025 " Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.2). Әрлеу және оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 0.41667.1864 29. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.030.5175 Жалпы жалақы: 29. 3 " 313-201-1101 SCEM RK 8.04-11-2025" Қатты ерітінділерді қабылдау және беру қондырғылары, өнімділігі 22,5 м3/сағ дейін, өнімділігі 2,5 м3 дюжина.-сағ 0.0152640.2633 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0152640.2633 29. 4 "313- 403-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" Мозаикалық тегістеу машиналары, машина-ch0.0407040.7021 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- 29,5 дюйм 315-102-0601 SCEM RK 8.04-11-2025" Стационарлық компрессор, өнімділігі 15 м3/мин. машина-сағат 0.0152640.2633 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0152640.2633 29. 6 "313- 302-0302 SCEM RK 8.04-11-2025" Дірілдейтін жабысқақ машина.-ch0.0484420.8356 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 29. 7 233-401-0101 SSC RK 8.04-08-2025 Құрғақ қоспа - цемент жабыны ST RK 1168-2006 М200 кг

28.56492.66 29. 8 "217- 603-0104 SSC RK 8.04-08-2025" Өңдеу суы
30.0360.621 29. 9 "218- 103-0206 SSC RK 8.04-08-2025" Қап матасы
ГОСТ 30090-93 10 м20.0040.069 29.10 "233- 301-0111 SSC RK
8.04-08-2025" Көбік түзетін агент РВ-2000кг0.020.345 Жалпы
материалдар: 30 дюйм 1113-0101-0311 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және
Кем=1.06" М217.25 орама материалдарымен қорғалған бутилрезеңке
желіміне негізделген полиэтилен пленкасынан жасалған
гидроқшаулағыш құрылғы 30. 1 003-0144 SCZT RK 8.04-13-2025
Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 4.4). Әрлеу және
оқшаулау жұмыстарының адам-сағаты 1.46325.2333 30. 2 099-0100
Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат
0.0540.9315 Жалпы жалақы: 30. 3 "343- 501-0601 SCEM RK
8.04-11-2025" Термос 100 lмаш.-h0.02650.4571 01-099-0100
жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0
адам. адам-сағат---- 30. 4 " 315-202-1101 SCEM RK 8.04-11-2025"
Полиэтилен пленкалы машинаны дөнекерлеуге арналған
қондырғылар-ch0.050880.8777 01-099-0100 жүргізушілердің,
экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат
0.050880.8777 30,5 дюйм 331-101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5
тоннаға дейін жүк көтергіштігі бар платформалы жүк көліктері.-
ch0.002650.0457 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың
еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.002650.0457
Машиналардың жалпы жұмысы: 30. 6 "212- 401-0104 арналған цемент
ерітіндісі ГОСТ 28013-2023 маркасы М100 м30.00310.0535 30. 7
235-101-0302 ҚР ССЦ 8.04.08.2025 Балқытылған рубероид ГОСТ
10923-93 маркасы ҚР-500-2.0 м21.1219.32 30. 8 235-201-0701 ҚР ССЦ
8.04.08.2025 Ыстық жағуға арналған битум-резеңке оқшаулағыш
мастика ГОСТ 15836-79 маркасы МБР кг1.1620.01 30. 9 " 236-201-0101
SSTs RK 8.04-08-2025" Битум лак ГОСТ Р 52165-2003 ВТ-577 кг0.58.625
30.10 "236- 104-0105 SSC RK 8.04-08-2025" Бояулар мен лактарды
сұйылтуға және жабдықтарды жууға арналған еріткіш кг 0.478.1075
30.11 "235- 104-0301 SSC RK 8.04-08-2025" Полиэтилен пленкасы ГОСТ
10354-82 қалыңдығы 0,15 мм 1000 м20.001040.0179 30.12 дюйм
217-701-0301 SSC RK 8.04-08-2025" Бутил резеңке t0.000060.001 30.13 "
218-103-0201 SSC RK 8.04-08-2025" ST RK шүберектері 1160-2002 кг
0.010.1725 30.14 "236- 104-0107 SSC RK 8.04-08-2025" Ацетон
0.0000110.0002 Жалпы материалдар: 31 " 1111-0212-0105 ESN RK
8.04-01-2024 Kztr және Кем=1.06" Құрғақ қоспа желім м2 жабынына
фарфор тастан жасалған тақталардан жасалған еден жабындарын
орнату 17.25 31. 1 "003-0133 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың
еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.3). Әрлеу және оқшаулау
жұмыстарының адам-сағаты 0.952316.4272 31. 2 099-0100 Машина
операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0390.6728
Жалпы жалақы: 31. 3 "343- 102-0301 STsEM RK 8.04-11-2025" Электр
плитка кескіш машинасы - h0.0303160.523 01-099-0100
жүргізушілердің , бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0
адам. адам-сағат---- 31. 4 "331- 101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5 жүк
көтергіштігіне ие платформалы

жүк көліктері.-ch0.039220.6765 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.039220.6765 31,5 дюйм 313-401-0301 SСЕМ РК 8.04-11-2025" Құрғақ қоспаларға арналған жылжымалы ағынды араластырғыштар, 25-80 л/мин машина-сағат 0.0262880.4535 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат--- Машиналардың жалпы жұмысы: 31. 6 "217- 603-0104 SSC RK 8.04-08-2025" Өңдеу суы 30.001920.0331 31. 7 232-502-0102 SSC RK 8.04-08-2025 Плиткаларға арналған арматураланған ST РК 1168-2006 құрғақ желім қоспасы кг 7.65131.9625 31. 8 "232- 504-0102 Плиткалық қосылыстарды цементтеуге арналған құрғақ қоспа ST РК 1168-2006 сұр кг 0.7512.9375 31. 9 "236- 101-0116 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері ST РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0.11.725 31.10 "218- 103-0201 SSC RK 8.04-08-2025" ST РК шүберектері 1160-2002 кг 0.020.345 Жалпы материалдар: 32 "273-302-0202-0001 PrSC 01.2026 № 1-2" күңгірт фарфордан жасалған тастан жасалған плиткалар, өлшемдері 600x600x10 мм 217.595 33 " 1110-0302-0401 ESN РК 8.04-01-2024 Kztr және Кем=1.12" Биіктігі 1,8 м дейінгі шыны қабырғалардың алюминий профильдерінен жасалған конструкцияларды «таза» еденге орнатумен құрастыру м22.16 33. 1 "002-0133 SCZT РК 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.3). Жүк көтергіш және қоршау конструкцияларын орнату бойынша жұмыс адам-сағат 0.77541.6749 Жалпы жалақы: 33. 2 "343- 302-0301 SСЕМ РК 8.04-11-2025" Құрылыс және орнату бұрағыштары, машина- ch0.0619360.1338 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат--- 33. 3 "343- 302-0101 SСЕМ РК 8.04-11-2025" Электрлік балғалы бұрғы, машина бөлігі 0.0417760.0902 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат--- Машиналардың жалпы жұмысы: 34 дюйм 217-401-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025" Жылтырылған түссіз қауіпсіз шыны ГОСТ 30698-2014, қалыңдығы 10 мм , М22.16 35 "232- 702-0102 PrSC 01.2026 № 1-2" таза бөлмелерге арналған U-тәрізді алюминий қаңқа профилі m6 ТЕРЕЗЕЛЕР (/№ 215 палата=1,8x1,8м-2 дана;/ № 219=1,8x1,8м-2 дана;/ № 220=1,8x1,8м-1 дана;/ № 304=1,8x1,8м-1 дана; № 306=1,8x1,8м-2 дана; № 307=1,8x1,8м-2 дана/) 36 дюйм 1110-0201-0502 ESN РК 8.04-01-2024 Kztr және Кем=1.12 К=0.8" 52.5 көлбеуліктен гипсокартон парақтарымен терезе беткейлерін бөлшектеу 36. 1 "002-0135 SCZT РК 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.5). Жүк көтергіш және қоршау конструкцияларын орнату бойынша жұмыс адам-сағат 0.28414.91 Жалпы жалақы: 37 " 1110-0201-0502 ESN РК 8.04-01-2024 Kztr және Кем=1.12" Терезе беткейлерін 52.5 беткейден гипсокартон парақтарымен қаптау 37. 1 "002-0135 SCZT РК 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.5). Жүк көтергіш және қоршау конструкцияларын орнату бойынша жұмыс адам-сағат

0.35518.6375 37. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0010.0525 Жалпы жалақы: 37. 3 "331-101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5 тоннаға дейін жүк көтергіштігі бар платформалы жүк көліктері.-ch0.0006160.0323 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0006160.0323 37,4 дюйм 313-401-0302 SCEM RK 8.04-11-2025" Электрлік қолмен ұсталатын құрылыс араластырғышы , қуаты 1400 Вт дейін, жылдамдығы 810 айн/мин дейін машина-сағат 0.0015680.0823 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 37. 5 232-502-0109 SSC RK 8.04-08-2025 Гипсокартон парақтарын бекітуге арналған ST RK 1168-2006 құрғақ желім қоспасы кг 1.65686.9505 37,6 дюйм 232-504-0201 SSC RK 8.04-08-2025" Гипсокартон қосылыстарын цементтеуге арналған құрғақ қоспа ST RK 1168-2006 кг 0.14867.8015 37,7 дюйм 217-603-0103 ҚР SSC 8.04-08-2025" Ауыз су ГОСТ 2874-82 м30.00060.0315 37,8 "273-502-0201-0024 PrSC 01.2026 № 1-2" герметик түрі TYTAN PROFESSIONAL 65 UNI қысқы, полиуретанды, бір компонентті, қысқы орнату және терезелерді, есіктерді тығыздауға, жіктер мен қуыстарды толтыруға арналған (монтаж көбігі), 750 мл дана. 0.0944.935 37,9 дюйм 236-101-0116 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері ST RK ГОСТ Р 52020-2007 кг 0.0442.31 37.10 "217-106-0103 ССК РК 8.04-08-2025" Гипсокартон мен ағаш бұйымдарын бекітуге арналған ГОСТ 1147-80 бұрандасы кг0.009490.4982 37.11 "218- 103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Түйіршік өлшемі 40/25 екі қабатты тегістеу қағазы ГОСТ 13344-79 м20.0040.21 Жалпы материалдар: 38 "232- 101-0502 PrSC 01.2026 № 1-2" Алдыңғы беті сәндік поливинилхлоридті пленкадан жасалған, қалыңдығы 12,5 мм гипсокартоннан жасалған әрлеу панелі 213.125 39 " 1206-0102-0701 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09 Өзгерістер мен қосымша мәселелер . 32" Резеңке тығыздағыш. Терезе рамасының блогы 105-ті ауыстыру 39. 1 "009-0140 SCZT RK 8.04-13-2025 " Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 4). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарына жұмсалған адам-сағат 0.02352.4675" Жалпы жалақы: 40 дюйм 223-503-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025" Алюминий терезелерге арналған шыны моншақ астындағы тығыздағыш тығыздағыш М105 ЭЛЕКТР ОРНАТУ ЖҰМЫСТАРЫ (№215 камера=Ажыратқыш-2 дана, Бір розетка-2 дана, Қос розетка-1 дана); (№219 камера=Ажыратқыш-2 дана, Бір розетка-3 дана, Қос розетка-1 дана); (№220 камера=Ажыратқыш-2 дана, Бір розетка-2 дана, Қос розетка-1 дана); (№304 камера=Ажыратқыш-2 дана, Бір розетка-2 дана, Қос розетка-1 дана); (№306 камера=Ажыратқыш-2 дана, Бір розетка-3 дана, Қос розетка-1 дана); (№307 камера=Ажыратқыш-2 дана, Бір розетка-3 дана, Қос розетка-1 дана); 41 " 1217-0101-2201 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09" Коммутаторлар, розеткалар. 33 дана ауыстырыңыз. 41. 1 "009-0135 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс

санаты 3.5). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарына жұмсалған адам-сағат 0.26278.6691 Жалпы жалақы: 42 " 247-212-0707 PrSC 01.2026 № 1-4" ЖАҢАЗ бір пернелі қосқыш, жарықдиодты артқы жарығы бар, 10А, 250В дана. 12 дана 43 " 247-214-0116 ССКЦ РК 8.04-08-2025" Бір ұялы ашалы розетка, жасырын орнатуға арналған, жерге қосу түйіспелері бар, қорғаныс жапқыштары бар, 250 В дейін, 10 А-дан 16 А-ға дейін, IP20 дана. 15 44 " 247-214-0120 ССКЦ РК 8.04-08-2025" Жасырын орнатуға арналған қос ұялы ашалы розетка, жерге қосу түйіспелері бар, қорғаныс жапқыштары бар, 250 В дейін, 10 А-дан 16 А-ға дейін, IP20 дана. 6 дана 45 дюйм 1217-0101-2102 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09" Жарықтандыру құрылғылары. 16 дана ауыстырыңыз. 45. 1 009-0140 SCZT RK 8.04-13-2025

Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 4). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарының адам-сағаты 1.7828.48 Жалпы жалақы: 46 "247- 101-0301 PrSC 01.2026 № 1-4" Медициналық үй-жайларға арналған жарықтандыру құрылғысы OWP/S 218 HF, қуаты 36 Вт, қорғаныс класы IP54 16 дана Санитарлық-техникалық жабдықтар 47 " 1215-0101-0613 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09 Түзетулер және қосымша мәселелер . 32 дюймдік дәретхана. Санитарлық-техникалық құрылғыларды ауыстыру. 6-құрылғы 47. 1 009-0135 SCZT RK 8.04-13-2025 Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 3.5). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарының адам-сағаты 3,86623,1972 47. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0040.024 Жалпы жалақы: 47. 3 "331- 101-0101 SCEM RK 8.04-11-2025" 5 тоннаға дейін жүк көтергіштігі бар платформалы жүк көліктері.-ch0.004360.0262 01-099-0100 жүргізушілердің , экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.004360.0262 Машиналардың жалпы жұмысы: 47. 4 "216- 101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025" Гипс-глинозем кеңейткіш цемент ГОСТ 11052-74 t0.00020.0012 47,5 дюйм 217-106-0105 SSTs RK 8.04-08-2025" Жартылай шеңберлі басы бар бұранда ГОСТ 1147-80 кг0.0430.258 47,6 дюйм 218-103-0208 ҚР МҚК 8.04.08.2025" Қаболқат0.0000350.0002 Жалпы материалдар: 48 "244- 101-0302 ССКЦ РК 8.04-08-2025" Өлшемдері кемінде L 605 мм, В 360 мм жиынтығы 6 болатын дәретхана 49 "244- 101-0601 ССКЦ РК 8.04-08-2025" Бүйірлік немесе үстіңгі ажыратқышы бар дәретханаға орнатылған жуғыш бак, өлшемдері L 430 мм, жинақ 6 50 "244- 104-0201 SSC RK 8.04-08-2025" Дәретхана орындығы ГОСТ 15062-83 дана. 6 51 "244- 104-0801 SSC RK 8.04-08-2025" Диаметрі 110 мм дәретхана құбыры, 6 дана 52 " 1215-0101-0623 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09 Өзгерістер мен қосымшалар. мәселе . 32 дюймдік қол жуғыш. Санитарлық-техникалық құрылғыларды ауыстыру құрылғысы 6 52. 1 009-0135 SCZT RK 8.04-13-2025 Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа жұмыс санаты 3.5). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарының адам-сағаты 2.31113.8648 52. 2 099-0100 Машина операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0080.048 Жалпы жалақы: 52. 3 "331- 101-0101 SCEM

RK 8.04-11-2025" 5 жүк көтергіштігіне ие платформалы жүк көліктері.-
ch0.007630.0458 01-099-0100 жүргізушілердің , экипаждың
еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.007630.0458
Машиналардың жалпы жұмысы: 52. 4 "216- 101-0901 ССЦ РК
8.04-08-2025" Гипс-глинозем кеңейткіш цемент ГОСТ 11052-74
t0.000080.0005 52,5 дюйм 236-104-0101 SSC RK 8.04-08-2025" Кептіру
майы " Охол " ГОСТ 32389-2013 кг0.0040.024 52. 6 " 236-202-1014 SSC
RK 8.04-08-2025" Майлы бояу МА-15 ГОСТ 10503-71 кг0.10.6 52. 7 "217-
106-0105 SSTs RK 8.04-08-2025" Жартылай шеңберлі басы бар бұранда
ГОСТ 1147-80 кг0.070.42 52. 8 "217- 701-0308 SSC RK 8.04-08-2025"
Зығыр сүйрегіш кг 0.0040.024 52. 9 "218- 103-0208 ҚР МҚК
8.04.08.2025" Қаболқат0.0000740.0004 Жалпы материалдар: 53 "244-
101-0106 PrSC 01.2026 № 1-3" Тұғыры жоқ, жартылай шеңберлі,
сопақша, тікбұрышты, арқалығы бар немесе жоқ раковина, өлшемдері
L 560 мм, В 420 мм дана. 6 дана 54 "244- 104-0101 SSC RK
8.04-08-2025" 6 дана жуынатын раковинаға арналған тұғыр 55 "244-
104-0403 SSC RK 8.04-08-2025" Екі тұтқалы раковина араластырғыш ,
орталық қосылымы бар, бортқа орнатылған, аэраторы бар шүмек,
өлшемдері 110 мм x 70 мм, 6 дана 56 "244- 104-0601 ССКЦ РК
8.04-08-2025" Сифон ГОСТ 23289-94 раковиналарға, раковиналарға,
қолжуғыштарға, биделерге арналған ажыратқышы және тік немесе
көлденең шығысы бар біріктірілген бөтелке SBU 6 дана 57 "
1117-0101-0201 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Суық және
ыстық сумен жабдықтау жүйесі бар душ жүйесін орнату, 6-жинақ 57. 1
004-0140 SCZT RK 8.04-13-2025 Жұмысшылардың еңбекақысы (орташа
жұмыс санаты 4). Ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерді орнату
жұмыстары адам-сағат 4.66427.984 57. 2 099-0100 Машина
операторларының еңбекақы шығындары адам-сағат 0.0210.126 Жалпы
жалақы: 57. 3 "343- 302-0301 SСЕМ RK 8.04-11-2025" Құрылыс және
орнату бұрағыштары, машина-ch0.16961.0176 01-099-0100
жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0
адам. адам-сағат---- 57,4 дюйм 331-101-0101 SСЕМ RK 8.04-11-2025" 5
жүк көтергіштігіне дейінгі платформалы жүк көліктері.-ch0.02120.1272
01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1
адам. адам-сағат 0.02120.1272 57,5 дюйм 343-302-0101 SСЕМ RK
8.04-11-2025" Электрлік балғалы бұрғы, ch0.07420.4452 01-099-0100
жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0
адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 57,6 дюйм
235-202-0119 SSC RK 8.04-08-2025" Герметик ГОСТ 25621-2023
силикон 310 мл дана 0.00330.0198 57,7 дюйм 235-202-0120 ССКЦ РК
8.04-08-2025" ГОСТ 25621-2023 бұрандалы, ниппельді және фланецті
қосылыстарға арналған герметик (FUM таспасы) кг 0.00030.0018
Жалпы материалдар: 58 "274-401-0207-0002 PrSC 01.2026 № 1-3"
Crometta S термостаты бар душ жүйесі , диаметрі 240 мм, 1 бұрку
режимі бар үстіңгі душ, 2 бұрку режимі бар қол души 27267000 дана. 6
59 " 1116-0301-0101 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06"
Диаметрі 50 мм құбырб

полимерлі розетка құбырынан кәріз құбырын төсеу 59. 1 "004-0137 SCZT RK 8.04-13-2025 " Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.7). Ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерді орнату бойынша жұмыс адам-сағат 0.6193.714 Жалпы жалақы: 60 "241-203-0301 SSC RK 8.04-08-2025" Ішкі дренаж жүйелеріне арналған полипропилен құбыры ГОСТ 32414-2013 өлшемдері 50x3.2 мм м5.988 61 "241- 209-2401 ССКЦ РК 8.04-08-2025" 50x50x50 мм өлшемді қысымды кәріз құбырларына арналған поливинилхлоридті ПВХ 90° тройник, тығыздағышы бар, 6 дана 62 "241- 210-1102 SSC RK 8.04-08-2025" ПВХ кәріз өткелі тығыздағыш резеңкесімен, өлшемдері 100x50 мм, 6 дана 63 "241- 211-3001 SSC RK 8.04-08-2025" Диаметрі 50 мм тығыздағыш резеңкесі бар ПВХ кәріз муфтасы, 6 дана 64 "274-401-0204-0003 PrSC 01.2026 № 1-3" Душ науасына арналған сифон (дренаж), диаметрі 90 мм. 6 дана. 65 "273-502-0302-0001 PrSC 01.2026 № 1-2" Душ және жуынатын бөлмелерді су өткізбейтін етуге арналған жоғары серпімді, екі компонентті цемент негізіндегі жабын (А компоненті - 20 кг + В компоненті 10 кг) кг20 66 " 1212-0103-0213 ESN RK 8.05-01-2022 Kztr және Kem=1.09 Өзгерістер мен қосымша мәселелер 28" Бұрын боялған радиаторлар мен құбырлар. Майлы композициялармен екі кезеңмен бояу 217.08 66. 1 "009-0132 SCZT RK 8.04-13-2025" Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 3.2). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстарына жұмсалған адам-сағат 0.691111.804 Жалпы жалақы: 66. 2 "331-101-0101 SСЕМ RK 8.04-11-2025" 5 тоннаға дейін жүк көтергіштігі бар платформалы жүк көліктері.-ch0.0001090.0019 01-099-0100 жүргізушілердің, экипаждың еңбекақысын қоса алғанда 1 адам. адам-сағат 0.0001090.0019 Машиналардың жалпы жұмысы: 66. 3 "261-201-0371 ССЦ РК 8.04-08-2025" Табиғи кептіру майы ГОСТ 32389-2013 кг 0,00860,1469 66. 4 " 261-201-0326 SSC RK 8.04-08-2025" Қолдануға дайын майлы бояу МА-22 ГОСТ 10503-71 кг0.19353.305 66,5 дюйм 236-202-1014 SSC RK 8.04-08-2025" Майлы бояу МА-15 ГОСТ 10503-71 кг0.162.7328 66. 6 "218- 103-0201 SSC RK 8.04-08-2025" ST RK шүберектері 1160-2002 кг 0.0010.0171 Жалпы материалдар: 67 " 1116-0302-0101 ESN RK 8.04-01-2024 Kztr және Kem=1.06" Диаметрі 20 мм мм дейінгі құбыр розеткасындағы дәнекерленген қосылыстарға полимер құбырынан сумен жабдықтау құбырын төсеу 18 67. 1 "004-0140 SCZT RK 8.04-13-2025 " Жұмысшылардың еңбек шығындары (орташа жұмыс санаты 4). Ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерді орнату бойынша жұмыс адам-сағат 0.13782.4804 Жалпы жалақы: 67. 2 "343-302-0101 SСЕМ RK 8.04-11-2025" Электрлік балғалы бұрғылау машинасы-ch0.0935981.6848 01-099-0100 жүргізушілердің , бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- 67. 3 " 315-202-1302 SСЕМ RK 8.04-11-2025" Диаметрі 110 мм дейінгі пластик құбырларды қолмен дәнекерлеуге арналған аппарат. Машина-ch0.2139083.8503 01-099-0100 жүргізушілердің, бригаданың еңбекақы шығындарын қоса алғанда 0 адам. адам-сағат---- Машиналардың жалпы жұмысы: 67,4

	<p>дюйм 241-221-0102 ССКЦ РК 8.04-08-2025" Диаметрі 20 мм бір полипропиленді PP-R тірегі (қысқыш), дана 0.9617.28 67,5 дюйм 217-105-0102 SSC RK 8.04-08-2025" Бұрандалары бар әмбебап полипропилен дюбель кг 0.0050.09 Жалпы материалдар: 68 дюйм 241-201-0101 PrSC 01.2026 № 1-3" Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1 :2007, NEQ) өлшемдері 20x3,4 мм м17,82 69 "241- 208-0301 ССКЦ РК 8.04-08-2025" Полиэтилен құйылған шынтақ 90° PE 100 SDR 11, PN 16, диаметрі 20 мм дана 12 70 "275-401-2110-0002 PrSC 01.2026 № 1-6" ПВХ бұрышы 90 градус PN10 өлшемі 20 мм дана 12 дана БАСҚА ЖҰМЫСТАР 71 "414- 104-0501 Құрылыс қалдықтары (механикаландырылған). 2-ші тиеу . 72 "414- 104-0601 Құрылыс қалдықтары (нұсқаулық). 2-ші жүктеу . 73 "412- 101-0115 STsPG RK 8.04-12-2025" Құрылыс материалдарын елді мекендерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтерімділігі 5-тен 10 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы 15 км т км 30</p>
<p>Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)</p>	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны
№ конкурса:	№ 16927925-1
Наименование конкурса:	Текущий ремонт 6 палат
Номер лота:	№ 81725077-ОК1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	410040.300.000009
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	8150000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	8150000
Срок выполнения работы:	по заявке заказчика в 2026 года (течение 30 рабочих дней)
Размер авансового платежа* **:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

<p>Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных</p>	<p>Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительными работами (заполняется заказчиком)</p> <p>Наименование заказчика Наименование организатора № конкурса: Наименование конкурса: Номер лота: Наименование лота: Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: Наименование работы: Работы по текущему ремонту 6 палат Единица измерения: Работа Количество (объем): 1 Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость: 8 150 000 тенге Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость: Срок выполнения работы: Размер авансового платежа* *: 0% Гарантийный срок (в месяцах) 12</p> <p>Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных Место расположение ремонтируемого объекта: г. Астана, пр. Тауелсиздик 3/1. Проводимые работы выполняются согласно дефектного акта. Все виды работ, материалы и цвет согласовываются с Заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций потенциальный поставщик обязан указать в конкурсной документации сведения о привлекаемых субподрядных организациях. Строительные материалы предоставляет "Исполнитель", а так же к ним сертификаты соответствия и сертификаты местного содержания. Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте. Исполнитель обязан удалять с Участка весь строительный мусор не реже одного раза в три дня, самостоятельно его вывозить на полигон и оперативно приводить Участок в порядок, оплачивать коммунальные услуги, потребленные в период подготовки и проведения Работ. При необходимости оплачивать сбор на утилизацию и предоставлять документ подтверждения утилизации. Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте. Перед началом работ Исполнитель демонтирует имеющиеся в помещении элементы системы АПС (автоматическая пожарная сигнализация). По окончании работ проводит монтаж вышеуказанных элементов с подключением к общей системе АПС. Отвечает за сохранность дымовых извещателей, кабелей. Исполнитель проводит демонтаж внутренних видеокамер и кабелей, при их наличии. После завершения работ, проводит монтаж данных камер с согласованием мест установки с Заказчиком.</p> <p>Необходимые документы, предшествующие оплате: 1) Договор; 2) основная смета, разработанная Исполнителем на основании дефектной ведомости Заказчика; 3) акт выполненных работ; 4) счет- фактура; 5) протокол согласований (при замене некоторых видов работ); 6) смета корректировка; Государственные закупки проводятся на объем ремонтных работ в соответствии с прилагаемой сметной документацией (дефектной ведомостью, технической спецификацией) Заказчика.</p> <p>Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими в Республике Казахстан и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе</p>
---	---

скрытых), снижающих качество. Базовый срок действия гарантии предоставляемой потенциальным поставщиком на выполняемые работы /материалы 1 (один) год со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ в полном объеме. Требование к технической спецификации на расходные строительные материалы: расходные и отделочные строительные материалы, поставляемые потенциальным поставщиком работ должны быть надлежащего (высокого) качества и соответствовать казахстанским и международным стандартам. Приобретение материалов и оборудования необходимо максимально осуществлять у отечественных производителей. Цвет и качество материалов согласовывать с Заказчиком. В процессе выполнения ремонтных работ предоставляет Заказчику сертификаты и свидетельство качества расходных материалов. Все материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности, прочности и долговечности, а также санитарно-гигиеническим нормам. Запрещается применение материалов бывших в употреблении. Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) Место расположение ремонтируемого объекта: г. Астана, пр. Тауелсиздик 3/1. Проводимые работы выполняются согласно сметной документации (дефектного акта, технической спецификации). Все виды работ и материалы согласовываются с Заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций потенциальный поставщик обязан указать в конкурсной документации сведения о привлекаемых субподрядных организациях. Строительные материалы предоставляет "Исполнитель", а так же к ним сертификаты соответствия и сертификаты местного содержания. Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте. Исполнитель обязан удалять с Участка весь строительный мусор не реже одного раза в три дня, самостоятельно его вывозить на полигон и оперативно приводить Участок в порядок, оплачивать коммунальные услуги, потребленные в период подготовки и проведения Работ. При необходимости оплачивать сбор на утилизацию и предоставлять документ подтверждения утилизации. Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте. Перед началом работ Исполнитель демонтирует имеющиеся в помещении элементы системы АПС (автоматическая пожарная сигнализация). По окончании работ проводит монтаж вышеуказанных элементов с подключением к общей системе АПС. Отвечает за сохранность дымовых извещателей, кабелей. Исполнитель проводит демонтаж внутренних видеокамер и кабелей, при их наличии. После завершения работ, проводит монтаж данных камер с согласованием мест установки с Заказчиком. Необходимые документы, предшествующие оплате: 1) Договор; 2) основная смета, разработанная Исполнителем на основании дефектной ведомости Заказчика; 3) акт выполненных работ; 4) счет- фактура; 5) протокол согласований (при замене некоторых видов работ); 6) смета корректировка; Государственные

закупки проводятся на объем ремонтных работ в соответствии с прилагаемой дефектной ведомостью и технической спецификацией Заказчика. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими в Республике Казахстан и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе скрытых), снижающих качество. Базовый срок действия гарантии предоставляемой потенциальным поставщиком на выполняемые работы/материалы 1 (один) год со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ в полном объеме. Требование к технической спецификации на расходные строительные материалы: расходные и отделочные строительные материалы, поставляемые потенциальным поставщиком работ должны быть надлежащего (высокого) качества и соответствовать казахстанским и международным стандартам. Приобретение материалов и оборудования необходимо максимально осуществлять у отечественных производителей. Цвет и качество материалов согласовывать с Заказчиком. В процессе выполнения ремонтных работ предоставляет Заказчику сертификаты и свидетельство качества расходных материалов. Все материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности, прочности и долговечности, а также санитарно-гигиеническим нормам. Запрещается применение материалов бывших в употреблении. Работы по заключенному договору о государственных закупках должны выполняться Поставщиком в соответствии с требованиями:- СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений» Перечень работ прикрепленном файле Наименование стройки - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" акимата города Астаны Наименование объекта - Текущий ремонт 6 палат Объект номер - ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1 на Текущий ремонт 6 палат Основание: Дефектная ведомость Составлена в ценах 2026 г. № п.п. Шифр норм и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица измерения Количество на единицу измерения по проекту 1 2 3 4 5 6 ПЕРЕГОРОДКИ (Палата №215; №219; №220; №306; №307) 1 "1146-0301-0503 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12" Разборка перегородки из гипсокартонных листов м2 13,75 1. 1 "006-0116 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб чел.-ч 0,48 6,6 Итого оплата труда: 2 "1110-0201-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12" Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на двойном каркасе из оцинкованных профилей с одним дверным проемом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина 155-255 мм м2 перегородок (за вычетом проемов) 21 2. 1 002-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 2,084 43,7745 2. 2 099-0100 Затраты труда

машинистов чел.-ч 0,008 0,168 Итого оплата труда: 2. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,00784 0,1646 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,00784 0,1646 Итого эксплуатация машин: 2. 4 232-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм м2 4,49 94,29 2. 5 232-504-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 кг 1,482 31,1283 2. 6 "215-202-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025" Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 м3 0,00251 0,0527 2. 7 "217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,0006 0,0126 2. 8 "236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,025 0,525 2. 9 "217-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий кг 0,07651 1,6067 2.10 "217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025" Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,019 0,399 2.11 222-529-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм м 1,487 31,2312 2.12 222-529-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм м 4,843 101,6946 2.13 232-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025 Лента разделительная для сопряжения потолка и стен м 1,323 27,7746 2.14 232-101-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025 Лента уплотнительная самоклеящаяся м 2,553 53,6025 2.15 232-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025 Лента армирующая бумажная м 1,97 41,3721 2.16 "218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2 0,005 0,105 Итого материалов: ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (Палата №215; №219; №220; №304; №306; №307 /2,1x1,0м-6шт;2,1x0,8м-6шт;/) 3 "1146-0301-0803 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12" Разборка заполнения проема дверного /в санузле/ м2 10,08 3. 1 006-0124 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб чел.-ч 1,021 10,2907 Итого оплата труда: 4 "1110-0302-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12" Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки /установки демонтированной двери/ м2 10,08 4. 1 "002-0129 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 0,8132 8,1971 4. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,002 0,0202 Итого оплата труда: 4. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,001904 0,0192 01-099-0100 в т.ч. затраты

труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,001904 0,0192 Итого эксплуатация машин: 5 "1110-0201-0504 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12" Установка на внешние углы откосов дверных проемов отделочных уголков м 12 5. 1 "002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 0,1653 1,9836 Итого оплата труда: 5. 2 "232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025" Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 кг 0,6656 7,9872 Итого материалов: 6 "222-530-3102 ССЦ РК 8.04-08-2025" Профиль алюминиевый угловой наружный м 12 7 "1206-0102-0803 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32" Петли. Замена на дверных блоках из поливинилхлоридных профилей шт. 48 7. 1 "009-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,2902 13,9296 Итого оплата труда: 7. 2 "343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,106711 5,1221 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 8 "223-504-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025" Петля регулируемая алюминиевая шт. 48 9 "1206-0101-1205 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09" Приборы дверные. Смена замков врезных шт. 12 9. 1 "009-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,7979 9,5748 Итого оплата труда: 9. 2 "217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой кг 0,04 0,48 Итого материалов: 10 "223-502-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025" Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа шт. 12

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /Цвет по согласованию с заказчиком/(Палата №215 потолок=27,002м²; стены=50,046м²); (Палата №219 потолок=27,692м²; стены=50,916м²); (Палата №220 потолок=15,456м²; стены=38,728м²); (Палата №304 потолок=14,4м²; стены=37,8м²); (Палата №306 потолок=27,738м²; стены=50,974м²); (Палата №307 потолок=26,91м²; стены=49,93м²); 11 "1212-0104-0504 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09" Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м² 417,592 11. 1 "009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,2801 116,9675 Итого оплата труда: 12 "1115-0301-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей м² 278,394 12. 1 "003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,2914 81,124 Итого оплата труда: 12. 2 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,000318 0,0885 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,000318 0,0885 12. 3 "313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025"

Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин маш.-ч 0,009752 2,7149 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 12. 4 "261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,025 6,9599 12. 5 232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 кг 2,749 765,3051 12. 6 "217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,0008 0,2227 12. 7 "236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,117 32,5721 Итого материалов: 13 "1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены м2 окрашиваемой поверхности 278,394 13. 1 "003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,4134 115,0881 13. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,002 0,5568 Итого оплата труда: 13. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,00159 0,4426 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,00159 0,4426 Итого эксплуатация машин: 13. 4 "236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025" Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 т 0,00063 0,1754 13. 5 "261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг 0,51 141,9809 13. 6 "218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,0031 0,863 13. 7 "218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2 0,0084 2,3385 Итого материалов: 14 "1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза м2 отделяемой поверхности 139,198 14. 1 "003-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,5861 81,5839 14. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,001 0,1392 Итого оплата труда: 14. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,00053 0,0738 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,00053 0,0738 14. 4 "313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин маш.-ч 0,014522 2,0214 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 14. 5 "261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,025 3,48 14. 6 232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 кг 4,123 573,9134 14. 7 "217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,0013 0,181 14. 8 "236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и

	<p>наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,117 16,2862 Итого материалов: 15 "1115-0302-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Улучшенная покраска вододисперсионными составами по сборной конструкции потолка м2 окрашиваемой поверхности 139,198 15. 1 "003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,2756 38,363 Итого оплата труда: 15. 2 "236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025" Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 т 0,00069 0,096 15. 3 "261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг 0,055 7,6559 15. 4 "218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,0031 0,4315 15. 5 "218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2 0,0084 1,1693 Итого материалов: 16 "1115-0301-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Подготовка под облицовку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной цементно-песчаным раствором м2 109,3 16. 1 "003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,3305 36,1236 Итого оплата труда: 16. 2 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,000318 0,0348 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,000318 0,0348 16. 3 "313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин маш.-ч 0,009752 1,0659 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 16. 4 "261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,025 2,7325 16. 5 232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 кг 4,123 450,6439 16. 6 "217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,0012 0,1312 16. 7 "236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,117 12,7881 Итого материалов: 17 "1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию м2 поверхности облицовки 109,3 17. 1 003-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 1,64 179,2301 17. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,001 0,1093 Итого оплата труда: 17. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,001484 0,1622 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,001484 0,1622 17. 4 "313-401-0302 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин маш.-ч 0,024698 2,6995 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 17. 5 "232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025" Смесь</p>
--	---

сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая кг 0,4 43,72 17. 6 "217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода техническая м3 0,015 1,6395 17. 7 232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки кг 4 437,2 17. 8 "236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,3 32,79 17. 9 "218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,02 2,186 Итого материалов: 18 "233-202-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025" Плитка керамогранитная полированная размерами 1200x600x10мм м2 111,486 19 "1207-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09" Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка м 103,86 19. 1 "009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,0411 4,2686 Итого оплата труда: 20 "261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025" Мусор строительный т 0,114 21 "1111-0220-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Устройство плинтусов деревянных м плинтусов 104,899 21. 1 "003-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,0811 8,5073 21. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,001 0,1049 Итого оплата труда: 21. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,000848 0,089 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,000848 0,089 Итого эксплуатация машин: 21. 4 273-302-0401-0002 ПрСЦ 01.2026 № 1-2 Плинтус размерами 20x70 мм м 1,01 105,948 21. 5 "217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025" Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 0,003 0,3147 Итого материалов: 22 "1115-0302-0312 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности пола м2 окрашиваемой поверхности 8,309 22. 1 "003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,495 4,113 Итого оплата труда: 22. 2 "261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025" Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм м3 0,000024 0,0002 22. 3 "236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025" Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 0,116 0,9638 22. 4 "261-201-0327 ССЦ РК 8.04-08-2025" Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 кг 0,25 2,0772 22. 5 "236-103-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шпатлевка для деревянных поверхностей кг 0,54 4,4869 22. 6 "218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,0031 0,0258 22. 7 "218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2 0,0084 0,0698 Итого материалов: 23 "1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09" Полы из линолеума. Разборка покрытия м2 125,698 23. 1 "009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,1242 15,6117 Итого

оплата труда: 24 "261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025" Мусор строительный т 0,591 25 "1111-0218-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках м2 покрытия 125,698 25. 1 "003-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,2968 37,3072 25. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,005 0,6285 Итого оплата труда: 25. 3 "315-202-1001 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Машины для сварки линолеума маш.-ч 0,05618 7,0617 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- 25. 4 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,005088 0,6396 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,005088 0,6396 Итого эксплуатация машин: 26 "233-101-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025" Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 м2 128,212 27 "1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09" Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 13,5 27. 1 "009-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,7616 10,2816 Итого оплата труда: 28 "261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025" Мусор строительный т 0,702 29 "1111-0103-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Устройство стяжек легковесных из сухих смесей толщиной 20 мм м2 стяжки 17,25 29. 1 "003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,4166 7,1864 29. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03 0,5175 Итого оплата труда: 29. 3 "313-201-1101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Установки для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3 маш.-ч 0,015264 0,2633 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,015264 0,2633 29. 4 "313-403-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Машины мозаично-шлифовальные маш.-ч 0,040704 0,7021 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- 29. 5 "315-102-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Компрессор стационарный, производительность 15 м3/мин маш.-ч 0,015264 0,2633 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,015264 0,2633 29. 6 "313-302-0302 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Виброрейка маш.-ч 0,048442 0,8356 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 29. 7 233-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200 кг 28,56 492,66 29. 8 "217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода техническая м3 0,036 0,621 29. 9 "218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,004 0,069 29.10 "233-301-0111 ССЦ РК 8.04-08-2025" Пенообразователь ПБ-2000 кг 0,02 0,345 Итого материалов: 30 "1113-0101-0311 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее

с защитой рулонными материалами м2 17,25 30. 1 003-0144 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 1,463 25,2333 30. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,054 0,9315 Итого оплата труда: 30. 3 "343-501-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Термос 100 л маш.-ч 0,0265 0,4571 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- 30. 4 "315-202-1101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Установки для сварки полиэтиленовой пленки маш.-ч 0,05088 0,8777 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,05088 0,8777 30. 5 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,00265 0,0457 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,00265 0,0457 Итого эксплуатация машин: 30. 6 "212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025" Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 м3 0,0031 0,0535 30. 7 235-101-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0 м2 1,12 19,32 30. 8 235-201-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025 Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР кг 1,16 20,01 30. 9 "236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025" Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 кг 0,5 8,625 30.10 "236-104-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025" Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования кг 0,47 8,1075 30.11 "235-104-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025" Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм 1000 м2 0,00104 0,0179 30.12 "217-701-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025" Каучук бутиловый т 0,00006 0,001 30.13 "218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,01 0,1725 30.14 "236-104-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ацетон т 0,000011 0,0002 Итого материалов: 31 "1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей м2 покрытия 17,25 31. 1 "003-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные чел.-ч 0,9523 16,4272 31. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,039 0,6728 Итого оплата труда: 31. 3 "343-102-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Электроплиткорез маш.-ч 0,030316 0,523 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- 31. 4 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,03922 0,6765 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,03922 0,6765 31. 5 "313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин маш.-ч 0,026288 0,4535 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 31. 6 "217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода техническая м3 0,00192 0,0331 31. 7 232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки кг 7,65 131,9625 31. 8 "232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025" Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК

1168-2006 серая кг 0,75 12,9375 31. 9 "236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,1 1,725 31.10 "218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,02 0,345 Итого материалов: 32 "273-302-0202-0001 ПрСЦ 01.2026 № 1-2" Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм м2 17,595 33 "1110-0302-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12" Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 1,8 м с монтажом на "чистый" пол м2 2,16 33. 1 "002-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 0,7754 1,6749 Итого оплата труда: 33. 2 "343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,061936 0,1338 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч --- 33. 3 "343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Перфоратор электрический маш.-ч 0,041776 0,0902 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч --- Итого эксплуатация машин: 34 "217-401-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025" Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм м2 2,16 35 "232-702-0102 ПрСЦ 01.2026 № 1-2" Профиль П-образный обрамляющий алюминиевый для чистых помещений м 6 ОКНА (/Палата №215=1,8х1,8м-2шт;/ №219=1,8х1,8м-2шт;/ №220=1,8х1,8м-1шт;/ №304=1,8х1,8м-1шт;/ №306=1,8х1,8м-2шт ;№307=1,8х1,8м-2шт/) 36 "1110-0201-0502 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8" Демонтаж откосов оконных проемов гипсокартонными листами м откоса 52,5 36. 1 "002-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 0,284 14,91 Итого оплата труда: 37 "1110-0201-0502 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12" Облицовка откосов оконных проемов гипсокартонными листами м откоса 52,5 37. 1 "002-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 0,355 18,6375 37. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,001 0,0525 Итого оплата труда: 37. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,000616 0,0323 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,000616 0,0323 37. 4 "313-401-0302 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин маш.-ч 0,001568 0,0823 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч --- Итого эксплуатация машин: 37. 5 232-502-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025 Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов кг 1,656 86,9505 37. 6 "232-504-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 кг 0,1486 7,8015 37. 7 "217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025" Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,0006 0,0315 37. 8

"273-502-0201-0024 ПрСЦ 01.2026 № 1-2" Герметик типа ТУТАН PROFESSIONAL 65 UNI зимняя, полиуретановый, однокомпонентный, для зимнего монтажа и герметизации окон, дверей, заполнения швов и пустот (монтажная пена), 750 мл шт. 0,094 4,935 37. 9 "236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,044 2,31 37.10 "217-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий кг 0,00949 0,4982 37.11 "218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2 0,004 0,21 Итого материалов: 38 "232-101-0502 ПрСЦ 01.2026 № 1-2" Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного толщиной 12,5 мм м2 13,125 39 "1206-0102-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32" Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного блоков м 105 39. 1 "009-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,0235 2,4675 Итого оплата труда: 40 "223-503-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025" Прокладка уплотнительная под штапик для алюминиевых окон м 105

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Палата №215=Выключатель-2шт,Розетка одноместная-2шт,двухместная-1шт); (Палата №219=Выключатель-2шт,Розетка одноместная-3шт,двухместная-1шт); (Палата №220=Выключатель-2шт,Розетка одноместная-2шт,двухместная-1шт); (Палата №304=Выключатель-2шт,Розетка одноместная-2шт,двухместная-1шт); (Палата №306=Выключатель-2шт,Розетка одноместная-3шт,двухместная-1шт); (Палата №307=Выключатель-2шт,Розетка одноместная-3шт,двухместная-1шт); 41 "1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09" Выключатели, розетки. Смена шт. 33 41. 1 "009-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,2627 8,6691 Итого оплата труда: 42 "247-212-0707 ПрСЦ 01.2026 № 1-4" Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный, с LED-подсветкой, 10А, 250В шт. 12 43 "247-214-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025" Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 шт. 15 44 "247-214-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025" Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 шт. 6 45 "1217-0101-2102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09" Светильники. Смена шт. 16 45. 1 009-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 1,78 28,48 Итого оплата труда: 46 "247-101-0301 ПрСЦ 01.2026 № 1-4" Светильник для медицинских помещений OWP/S 218 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP54 шт. 16 **САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ 47 "1215-0101-0613 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32" Унитаз. Смена санитарно-технических приборов прибор 6**

47. 1 009-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 3,866 23,1972 47. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,004 0,024 Итого оплата труда: 47. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,00436 0,0262 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,00436 0,0262 Итого эксплуатация машин: 47. 4 "216-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025" Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 т 0,0002 0,0012 47. 5 "217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой кг 0,043 0,258 47. 6 "218-103-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025" Каболка т 0,000035 0,0002 Итого материалов: 48 "244-101-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025" Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм комплект 6 49 "244-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025" Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм комплект 6 50 "244-104-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза шт. 6 51 "244-104-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025" Слив для унитаза диаметром 110 мм шт. 6 52 "1215-0101-0623 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32" Умывальник. Смена санитарно-технических приборов прибор 6 52. 1 009-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 2,311 13,8648 52. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,008 0,048 Итого оплата труда: 52. 3 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,00763 0,0458 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,00763 0,0458 Итого эксплуатация машин: 52. 4 "216-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025" Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 т 0,00008 0,0005 52. 5 "236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025" Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 0,004 0,024 52. 6 "236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025" Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 кг 0,1 0,6 52. 7 "217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025" Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой кг 0,07 0,42 52. 8 "217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025" Очес льняной кг 0,004 0,024 52. 9 "218-103-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025" Каболка т 0,000074 0,0004 Итого материалов: 53 "244-101-0106 ПрСЦ 01.2026 № 1-3" Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм шт. 6 54 "244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025" Пьедестал для умывальника шт. 6 55 "244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025" Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм шт. 6 56 "244-104-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025" Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ шт. 6 57 "1117-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Установка душевой системы с подводкой холодной и горячей воды комплект 6 57. 1

	<p>004-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем чел.-ч 4,664 27,984 57. 2 099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,021 0,126 Итого оплата труда: 57. 3 "343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,1696 1,0176 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- 57. 4 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,0212 0,1272 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,0212 0,1272 57. 5 "343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Перфоратор электрический маш.-ч 0,0742 0,4452 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 57. 6 "235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025" Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл шт. 0,0033 0,0198 57. 7 "235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025" Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) кг 0,0003 0,0018 Итого материалов: 58 "274-401-0207-0002 ПрСЦ 01.2026 № 1-3" Система душевая с термостатом Crometta S, верхний душ 240 мм диаметром на 1 режим струи, ручной душ на 2 режима струи 27267000 шт. 6 59 "1116-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм м трубопровода 6 59. 1 "004-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем чел.-ч 0,619 3,714 Итого оплата труда: 60 "241-203-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025" Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм м 5,988 61 "241-209-2401 ССЦ РК 8.04-08-2025" Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой шт. 6 62 "241-210-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025" Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм шт. 6 63 "241-211-3001 ССЦ РК 8.04-08-2025" Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм шт. 6 64 "274-401-0204-0003 ПрСЦ 01.2026 № 1-3" Сифон (слив) для душевого поддона, диаметр 90 мм. шт. 6 65 "273-502-0302-0001 ПрСЦ 01.2026 № 1-2" Гидроизоляция обмазочная высокоэластичная, двухкомпонентная на цементной основе для гидроизоляции, душевых, ванных комнат(Компонент А-20 кг + компонент В 10 кг) кг 20 66 "1212-0103-0213 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28" Радиаторы и трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза м2 17,08 66. 1 "009-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,6911 11,804 Итого оплата труда: 66. 2 "331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,000109 0,0019 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,000109 0,0019 Итого эксплуатация машин: 66.</p>
--	--

	<p>3 "261-201-0371 ССЦ РК 8.04-08-2025" Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 кг 0,0086 0,1469 66. 4 "261-201-0326 ССЦ РК 8.04-08-2025" Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71 кг 0,1935 3,305 66. 5 "236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025" Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 кг 0,16 2,7328 66. 6 "218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025" Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,001 0,0171 Итого материалов: 67 "1116-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06" Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм м трубопровода 18 67. 1 "004-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025" Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем чел.-ч 0,1378 2,4804 Итого оплата труда: 67. 2 "343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Перфоратор электрический маш.-ч 0,093598 1,6848 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- 67. 3 "315-202-1302 СЦЭМ РК 8.04-11-2025" Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм маш.-ч 0,213908 3,8503 01-099-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- Итого эксплуатация машин: 67. 4 "241-221-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025" Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм шт. 0,96 17,28 67. 5 "217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025" Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,005 0,09 Итого материалов: 68 "241-201-0101 ПрСЦ 01.2026 № 1-3" Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20x3,4 мм м 17,82 69 "241-208-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025" Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм шт. 12 70 "275-401-2110-0002 ПрСЦ 01.2026 № 1-6" Уголок ПВХ 90 градусов PN10 размером 20 мм шт. 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 71 "414-104-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2025" Мусор строительный (механизированная). Погрузка т 2 72 "414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025" Мусор строительный (ручная). Погрузка т 2 73 "412-101-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2025" Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км т·км 30</p>
<p>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</p>	