

Заказчик _____
(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 9255,028 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1276,556 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы

(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	111/2026	Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы	7 978,472	--	--	7 978,472
		Всего по главе	7 978,472	--	--	7 978,472
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7 978,472	--	--	7 978,472

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7 978,472	--	--	7 978,472
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль %	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7 978,472	--	--	7 978,472
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 276,556	1 276,556
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	7 978,472	--	1 276,556	9 255,028

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы

Наименование объекта - Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт здания

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	7 978,472	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5 175,745	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,924	тыс.чел-ч

тенге

Составлен(а)

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						7 978 472
Раздел 1. Основная школа(Коридоры 1,2,3этаж,столовая)						7 978 472
Подраздел 1.1. Потолок и стены						3 332 972
1	1211-0103-0201 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06</i>	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м ²	75	1 147	86 025,00
2	1115-0202-0901 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	75	3 157	236 775,00
3	1115-0302-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04</i>	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены и потолка	м ² окрашиваемой поверхности	1 628	1 849	3 010 172,00
Подраздел 1.2. Стены(эмаль масляная)						4 645 500
4	1212-0101-0203 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Расчистка старой краски	м ²	150	1 220	183 000,00
5	1115-0202-0901 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	150	3 157	473 550,00

6	1115-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Катр и Кэм=1,04	Простая окраска по сборной конструкции масляным составом стены	м ² окрашиваемой поверхности	2 300	999	2 297 700,00
7	236-203-0611 ПрСЦ 01.2026 № 1-2	Эмаль СТ РК 3443-2019 алкидная быстросохнущая ALVAN	кг	615	2 750	1 691 250,00

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт здания
 Объект Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Основная школа(Коридоры 1,2,3этаж,столовая)			
1	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м ²	75
2	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	75
3	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены и потолка	м ² окрашиваемой поверхности	1628
4	Стены. Расчистка старой краски	м ²	150
5	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	150
6	Простая окраска по сборной конструкции масляным составом стены	м ² окрашиваемой поверхности	2300

Наименование стройки - Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы
Объект номер - 111/2026

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-01-01-01

(локальная смета)

на Текущий ремонт здания
Наименование объекта - Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы
Основание: Дефектная ведомость

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0134 <i>СЦЗТ РК 8.04-13-2025</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	553,8767	5 686	3 149 342,92
2	003-0132 <i>СЦЗТ РК 8.04-13-2025</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	321,54	5 479	1 761 717,66
3	009-0131 <i>СЦЗТ РК 8.04-13-2025</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	48,1275	5 473	263 401,81
ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)			тенге			5 175 745
Затраты труда рабочих			чел.-ч	923,5442		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,0063% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	236-203-0611 <i>ПрСЦ 01.2026 № 1-2</i>	Эмаль СТ РК 3443-2019 алкидная быстросохнущая ALVAN	кг	615	2 750	1 691 250
2	236-202-1014 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	614,1	446	273 888,6

Программный комплекс АВС (редакция 2026.1) 340

3	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,02564	218 283	223 879,78
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,1475% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
4	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	236,9	781	185 018,9
5	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 519,55	73	183 927,15
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,8463% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>						
6	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	33,2752	4 057	134 997,49
7	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	830,28	116	96 312,48
8	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	10,1168	1 103	11 158,83
9	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,325	187	4 922,78
10	212-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м ³	0,0255	20 844	531,52
11	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,9	291	261,9
12	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0098	6 037	59,16
13	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м ³	0,0075	36	0,27
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			тенге			2 806 209

Программный комплекс АВС (редакция 2026.1) 340

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	923,5442		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			7 978 472
	Накладные расходы (по смете)	тенге			0
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			7 978 472
	Сметная прибыль (по смете)	тенге			0