

Республика Казахстан
ТОО Алга
Лицензия №0000710 от 04.09.2018 г.

Сметная документация

Наименование объекта: "Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак» в с.Шарбакты района Аккулы "

Заказчик: КГУ "Детско-юношеский клуб "Жастар" отдела образования района Аккулы, управления образования Павлодарской области

Исполнитель:



ТОО "АЛҒА"

г. Павлодар, 2026 год

Пояснительная записка

Объект строительства "Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»" находится в регионе - Павлодарская область Аккулинский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:
 - Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
 - Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
 - Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
 - Общие положения по применению единичных сметных цен на строительные монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
 - Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборники единичных сметных цен на строительные монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
 - Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
 - Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непромышленного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
 - Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
 - Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
 - Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
 - Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 0%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. - 1,079

Налог на добавленную стоимость на 2025 год - 16 %.

Наименование инвестиционного
проекта

"Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак» в с.Шарбакты района Аккулы "

Заказчик:

КГУ "Детско-юношеский клуб "Жастар" отдела образования района Аккулы, управления образования Павлодарской области

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

6 215,144 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм

тыс тенге

налог на добавленную стоимость

857,261 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" ___ " _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в прогнозных ценах				
		- Налог на добавленную стоимость (16)%				
		Всего по части I в прогнозных ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»	1 305,175	3 595,167		4 900,342

		Итого по главе 2	1 305,175	3 595,167		4 900,342
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	1 305,175	3 595,167		4 900,342
		сметная з/плата				180,473
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,077
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	1 305,175	3 595,167		4 900,342
		Сметная прибыль (5)%	65,259			65,259
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	1 370,433	3 595,167		4 965,600
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. (Кпер = 1,079) - 100%	1 478,697	3 879,185		5 357,883
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			857,261	857,261
		- Итого в 2026 г.	1 478,697	3 879,185	857,261	6 215,144
		Итого по части II в прогнозных ценах	1 478,697	3 879,185		5 357,883
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			857,261	857,261
		Всего по части II в прогнозных ценах	1 478,697	3 879,185	857,261	6 215,144
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в прогнозных ценах				
		- Налог на добавленную стоимость (16)%				
		Всего по части III в прогнозных ценах				
		Итого по сводному сметному расчету	1 478,697	3 879,185		5 357,883
		- 2026 г.	1 478,697	3 879,185		5 357,883
		Налог на добавленную стоимость (16)%			857,261	857,261
		- 2026 г.			857,261	857,261
		Всего по сводному сметному расчету	1 478,697	3 879,185	857,261	6 215,144
		- 2026 г.	1 478,697	3 879,185	857,261	6 215,144

		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Составил ГИП ТОО "Алға"



Тулегенов К.К.

Наименование стройки: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Заказ 491

Форма 3

**Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)**

на строительство

Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	4900,342 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,077 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	180,473 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»	1 305,175	3 595,167		4 900,342	0,077	180,473	
		Итого по разделу:	1 305,175	3 595,167		4 900,342	0,077	180,473	
		Всего:	1 305,175	3 595,167	0,000	4 900,342	0,077	180,473	0,000

**Заказ 491 Локальная смета № 2-01-00-01
Исходные данные по локальной смете**

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»	
	Регион: Павлодарская область Аккулинский район
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12

№ п/п	Показатели
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01	
Наименование: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак» Дефектный акт	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1101-0203-0101 19
2	1111-0102-0104 7,52534
3	1111-0103-0103 60
4	1111-0103-0104 Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103 - на толщ. 50мм 60 (Коб = 6)

Заказ 491 Локальная смета № 2-01-00-01
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
-------	------------

№ п/п	Показатели
5	1106-0301-0910 0,06

№ п/п	Показатели
6	214-403-0101 0,06
7	1147-0302-0302 60
8	6201-0301-0602 32
9	255-101-0106 32
10	590-000-0001 Жим от груди DNZ 915Z шт 1 765900
11	590-000-0002 (кпл) Тренажер уличный "Верхняя тяга+флекс" СТ021-01 шт 1 504240
12	590-000-0003 (кпл) Уличный тренажер Маятник+диск шт 1 310000
13	590-000-0004 (кпл) Тренажер баттерфляй E7007A шт 1 857969
14	590-000-0005 (кпл) Уличный тренажер эллиптический шт 1 470000
15	590-000-0006 (кпл) Воркаут комплекс кольца, канат, шведская стенка, брусья, наклонная скамья для прессы и 5 перекладин шт 1 687058

Наименование стройки: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Форма 4

Наименование объекта: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Заказ 491

**Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)**

на Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	4900,342	тыс. тенге
Средства на оплату труда	180,473	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,077	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 900 342
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 900 342
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 900 342
1	1101-0203-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1	м3 грунта	19	177	3 363
2	1111-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	7,52534	33347	250 948
3	1111-0103-0103 Кклим = 1,06	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	60	2320	139 200
4	1111-0103-0104 Кклим = 1,06 Коб =6	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103 - на толщ. 50мм	м2 стяжки	360	203	73 080
5	1106-0301-0910 Кклим = 1,12	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,06	71100	4 266
6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06	324226	19 454
7	1147-0302-0302 Кклим = 1,12	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм	м2	60	11028	661 680

8	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	32	3829	122 528
		неучтенные ресурсы				
8.9	261-101-0341	Камни бортовые	м	32	0	0
9	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	32	958	30 656
10	590-000-0001	Жим от груди DNZ 915Z	шт	1	765900	765 900
11	590-000-0002 (кпл)	Тренажер уличный "Верхняя тяга+флекс" СТ021-01	шт	1	504240	504 240
12	590-000-0003 (кпл)	Уличный тренажер Маятник+диск	шт	1	310000	310 000
13	590-000-0004 (кпл)	Тренажер баттерфляй E7007A	шт	1	857969	857 969
14	590-000-0005 (кпл)	Уличный тренажер эллиптический	шт	1	470000	470 000
15	590-000-0006 (кпл)	Воркаут комплекс кольца, канат, шведская стенка, брусья, наклонная скамья для пресса и 5 перекладин	шт	1	687058	687 058

Составил ГИП ТОО "Алға"



Тулегенов К.К.

Наименование стройки: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	77		
---	--	------------------------------------	--------	----	--	--

Средства на оплату труда

180 473

Машины и механизмы

1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,206416	16262	3 357
					4263	880
2	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	1,12224	169	190
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,84232	31	367
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,010752	13496	145
					4263	46
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,717917436	12144	8 718
					2985	2 143

6	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,039424	9582	378
					2985	118
7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,60908	6399	10 297
					2498	4 019
8	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,29024	705	910
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,669355784	8857	32 499
					2985	10 953
10	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,68448	7017	11 820
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,409024	8708	3 562
					2985	1 221
12	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,3696	10152	3 752
					2985	1 103
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,418480172	17	126
14	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	0,31584	109	34

Итого по машинам и механизмам

30,70516939

76 155

20 483

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,1823486	9533	20 804
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,6772806	9397	6 364

3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,52534	9192	69 173
4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,06	33215	101 638
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,728	34485	59 590
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,0192	30984	595
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0168	943	16
8	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06	324226	19 454
9	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00384	58637	225
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,32	861	276
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,228801	147	475
12	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	45	1376	61 920
13	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	189	2261	427 329
14	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	720	142	102 240
15	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12	187	2 244
16	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,018	1027431	18 494
17	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	32	958	30 656
18	261-101-0341	Камни бортовые	м	32		
19	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,06		

Итого по материалам

921 492

Технологическое оборудование и мебель

1	590-000-0001	Жим от груди DNZ 915Z	шт	1	765900	765 900
2	590-000-0002	Тренажер уличный "Верхняя тяга+флекс" СТ021-01	шт	1	504240	504 240
3	590-000-0003	Уличный тренажер Маятник+диск	шт	1	310000	310 000
4	590-000-0004	Тренажер баттерфляй E7007A	шт	1	857969	857 969

5	590-000-0005	Уличный тренажер эллиптический	шт	1	470000	470 000
6	590-000-0006	Воркаут комплекс кольца, канат, шведская стенка, брусья, наклонная скамья для пресса и 5 перекладин	шт	1	687058	687 058

Итого по технологическому оборудованию и мебели

3 595 167

Наименование стройки: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Утверждаю:

Заказчик:

" " 20 г.

Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во	Выбранный вариант				Альтернативный вариант					
					Стоимость по прайс-листу за единицу измерения		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происх.	№ прайс-листа	Стоимость по прайс-листу за единицу измерения		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происх.	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге				в валюте	в тенге			
					6	7				8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Инженерное оборудование

Воркаут комплекс

1	кольца, канат, шведская стенка, брусья, наклонная скамья для пресса и 5 перекладин		шт	1	687 058,00	без НДС						
2	Тренажер баттерфляй E7007A		шт	1	857 969,00	без НДС						
3	Уличный тренажер Маятник+диск		шт	1	310 000,00	без НДС						
4	Тренажер уличный "Верхняя тяга+флекс" СТ021-01		шт	1	504 240,00	без НДС						
5	Уличный тренажер эллиптический		шт	1	470 000,00	без НДС						

Цена региона Павлодарская область Аккулинский район

Наименование стройки: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Основание:

Локальные сметы 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Основание	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	261-101-0341	Камни бортовые	м	32		
2		Прочие материальные ресурсы				921492
		Итого по материальным ресурсам				921492

Оборудование						
1	2	3	4	5	6	7
1	590-000-0004	Тренажер баттерфляй E7007A	шт	1	857969,00	857969
2	590-000-0001	Жим от груди DNZ 915Z	шт	1	765900,00	765900
3	590-000-0006	Воркаут комплекс кольца, канат, шведская стенка, брусья, наклонная скамья для пресса и 5 перекладин	шт	1	687058,00	687058
4	590-000-0002	Тренажер уличный "Верхняя тяга+флекс" СТ021-01	шт	1	504240,00	504240
5	590-000-0005	Уличный тренажер эллиптический	шт	1	470000,00	470000
6	590-000-0003	Уличный тренажер Маятник+диск	шт	1	310000,00	310000
		Итого по оборудованию				3595167

Всего по ведомости

4 516 659

Составил

ГИП ТОО "Алға"

Тулегенов К.К.



Наименование стройки: Устройство спортплощадки для детского оздоровительного центра «Куншуак»

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 491

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	77,00		
--	--	------------------------------------	--------	-------	--	--

Средства на оплату труда**180 473****Машины и механизмы**

1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,206416	16262	3 357
					4263	880
2	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	1,12224	169	190
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,84232	31	367
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,010752	13496	145
					4263	46
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,717917436	12144	8 718
					2985	2 143
6	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватками, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,039424	9582	378
					2985	118
7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,60908	6399	10 297
					2498	4 019

8	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,29024	705	910
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,669355784	8857	32 499
					2985	10 953
10	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,68448	7017	11 820
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,409024	8708	3 562
					2985	1 221
12	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,3696	10152	3 752
					2985	1 103
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,418480172	17	126
14	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	0,31584	109	34

Итого по машинам и механизмам

30,70516939

76 155

20 483

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,1823486	9533	20 804
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,6772806	9397	6 364
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,52534	9192	69 173
4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,06	33215	101 638
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,728	34485	59 590

6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,0192	30984	595
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0168	943	16
8	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06	324226	19 454
9	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00384	58637	225
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,32	861	276
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,228801	147	475
12	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	45	1376	61 920
13	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	189	2261	427 329
14	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	720	142	102 240
15	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12	187	2 244
16	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,018	1027431	18 494
17	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	32	958	30 656
18	261-101-0341	Камни бортовые	м	32		
19	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,06		

Итого по материалам

921 492

Технологическое оборудование и мебель

1	590-000-0001	Жим от груди DNZ 915Z	шт	1	765900	765 900
2	590-000-0002	Тренажер уличный "Верхняя тяга+флекс" СТ021-01	шт	1	504240	504 240
3	590-000-0003	Уличный тренажер Маятник+диск	шт	1	310000	310 000
4	590-000-0004	Тренажер бабочка Е7007А	шт	1	857969	857 969
5	590-000-0005	Уличный тренажер эллиптический	шт	1	470000	470 000
6	590-000-0006	Воркаут комплекс кольца, канат, шведская стенка, брусья, наклонная скамья для пресса и 5 перекладин	шт	1	687058	687 058

Итого по технологическому оборудованию и мебели

3 595 167