

Лицензия 24036658 от 30.12.2024г.



UMIT COMPANY

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Сметная документация

Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Директор
ТОО «Umit Company»



Зарипбаев Е.Т.

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Демонтажные работы**1.1 Подраздел без наименования**

1	Фасады. Очистка от краски с земли и лесов	м2	118
2	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены (частично)	м2	48
3	Разборка заполнения проема дверного или воротного	м2	20,7

Раздел 2 Отделочные работы**2.1 Стены**

4	Штукатурка поверхности по бетону, стены (местами)	м2 оштукатуриваемой поверхности	15
5	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15
6	Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, акриловыми составами (цвет согласовать с Заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	118

2.2 Полы

7	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных (15см)	м3 подстилающего слоя	8,6
8	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	8,6
9	Устройство подстилающих слоев бетонных (10см)	м3 подстилающего слоя	5,7

1	2	3	4
10	Стены простые. Очистка вручную от краски	м2	165
11	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	165

Раздел 3 Ворота и стеллаж**3.1 Подраздел без наименования**

12	Монтаж ворот площадь до 9 м2 (цвет и эскиз согласовать с заказчиком)	м2	20,7
13	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемые на фундаментах внутри зданий	т конструкций	0,136

Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	1-01	Объектная смета Текущий ремонт	
4	1-01-00-01	Локальная смета: Текущий ремонт	

Пояснительная записка

Объект строительства "Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области" находится в регионе - Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:
 - Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
 - Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
 - Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
 - Общие положения по применению единичных сметных цен на строительные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
 - Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборники единичных сметных цен на строительные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
 - Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
 - Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непромышленного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
 - Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
 - Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
 - Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
 - Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоимостью (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 0%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

Налог на добавленную стоимость на 2025 год - 16 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2026.3 от 20.03.2026 г. в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Наименование инвестиционного
проекта

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

3 515,805 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм

тыс тенге

налог на добавленную стоимость

484,939 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" ___ " _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Текущий ремонт	2 886,539			2 886,539
		Итого по главе 1	2 886,539			2 886,539
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства			
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Итого по главам 1-7	2 886,539		2 886,539
		сметная з/плата			639,565
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,264
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
		Итого по главам 1-8	2 886,539		2 886,539
		Сметная прибыль (5)%	144,327		144,327
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	3 030,866		3 030,866
		Итого в текущих ценах	3 030,866		3 030,866
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость 16%, всего		484,939	484,939
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		Всего по сводному сметному расчету	3 030,866	484,939	3 515,805
		в т.ч. с разбивкой по годам:			
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор
ТОО «Umit Company»



Зарипбаев Е.Т.

Наименование стройки: Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Заказ 12

Форма 3

**Объектная смета №1-01
(Объектный сметный расчет)**

на строительство

Текущий ремонт
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2 886,539 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,264 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	639,565 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	1-01-00-01	Текущий ремонт	2 886,539			2 886,539	0,264	639,565	
		Итого по разделу:	2 886,539			2 886,539	0,264	639,565	
		Всего:	2 886,539	0,000	0,000	2 886,539	0,264	639,565	0,000

Наименование стройки: Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Текущий ремонт

Заказ 12

**Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт

Основание:

Сметная стоимость	2886,539	тыс. тенге
Средства на оплату труда	639,564	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,264	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 886 539
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			249 643
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			249 643
1	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Фасады. Очистка от краски с земли и лесов	м2	118	789	93 102
2	1146-0202-0103 Кклим = 1,12	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены (частично)	м2	48	1037	49 776
3	1146-0301-0803 Кклим = 1,12	Разборка заполнения проема дверного или воротного	м2	20,7	5015	103 811
4	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,856	1521	1 302

1	2	3	4	5	6	7
5	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8,56	193	1 652
		Раздел 2. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			1 178 575
		Подраздел 2.1. Стены, ИТОГО	тенге			199 627
6	1115-0202-0107 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по бетону, стены (местами)	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	2136	32 040
7	1115-0202-0901 Кклим = 1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	3943	59 145
8	1115-0303-0207 Кклим = 1,06	Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, акриловыми составами (цвет согласовать с Заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	118	919	108 442
		Подраздел 2.2. Полы, ИТОГО	тенге			978 948
9	1111-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных (15см)	м3 подстилающего слоя	8,6	21463	184 582
10	1111-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	8,6	29296	251 946
11	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных (10см)	м3 подстилающего слоя	5,7	46443	264 725
12	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Стены простые. Очистка вручную от краски	м2	165	789	130 185
13	1115-0302-0101 Кклим = 1,06	Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	165	894	147 510
		Раздел 3. Ворота и стеллаж , ИТОГО:	тенге			1 458 322
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 458 322
14	1110-0402-0101 Кклим = 1,12	Монтаж ворот площадь до 9 м2 (цвет и эскиз согласовать с заказчиком)	м2	20,7	5485	113 540

Заказ 12 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	223-401-0203	Ворота металлические с дверью ГОСТ 31174-2003 3x2,7 с замком	шт.	2	394671	789 342
16	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный с замком	м2	4,5	28582	128 619
17	1109-0501-0103 Кклим = 1, 12	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемые на фундаментах внутри зданий	т конструкций	0,136	520744	70 821
18	290-000-0001 Кпл	Стеллажи складские фронтальные 7000x2500x600мм	шт.	2	178000	356 000

Составил

Зарипбаев Е.Т.

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	264		
---	--	------------------------------------	--------	-----	--	--

Средства на оплату труда

639 564

Машины и механизмы

1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,90016	31	90
2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,5883	195	115
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0434512	13496	586
					4263	185
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,150096	40	6

Заказ 12 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,54972	12144	18 820
					2985	4 626
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,8803016	6399	12 032
					2498	4 697
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,19888	8857	54 903
					2985	18 504
8	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,4904704	532	261
9	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0396032	302	12
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,106624	100	11
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2205728	8708	1 921
					2985	658
12	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1111936	55	6
13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1847024	23	27
14	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,8099104	25	145
15	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,48892	17	212

Заказ 12 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Итого по машинам и механизмам

33,7629056

89 148

28 670

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,494	6516	16 251
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,774	6423	4 971
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,6	6283	54 034
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,399	3990	45 482
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,814	22011	127 972
6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,09	28869	2 598
7	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0057	58637	334
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00136	861	1
9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,06	354	21
10	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,575	147	673
11	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0544	413	22
12	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0612	241	15
13	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,165	1103	182
14	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,495	4057	2 008
15	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный с замком	м2	4,5	28582	128 619
16	223-401-0203	Ворота металлические с дверью ГОСТ 31174-2003 3х2,7 с замком	шт.	2	394671	789 342
17	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	167,97	73	12 262

Заказ 12 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
18	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	11,4	2826	32 216
19	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,045	187	3 748
20	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0858	218283	18 729
21	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	46,02	502	23 102
22	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0004896	289955	142
23	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,25	116	957
24	290-000-0001	Стеллажи складские фронтальные 7000x2500x600мм	шт.	2	178000	356 000

Итого по материалам**1 619 682****Перевозка грузов**

1	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8,56	193	1 652
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,856	1521	1 302

Итого по перевозке грузов**2 954**

Заказ 12 Локальная смета № 1-01-00-01
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование: Текущий ремонт складского помещения при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12

№ п/п	Показатели
Объект: №1-01	
Наименование: Текущий ремонт	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №1-01-00-01 Текущий ремонт	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Зарипбаев Е.Т.
Раздел №1 Демонтажные работы.	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	
1	1212-0104-0501 Фасады. Очистка от краски с земли и лесов 118
2	1146-0202-0103 Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены (частично) 48
3	1146-0301-0803 Разборка заполнения проема дверного или воротного 20,7
4	414-104-0601 0,856
5	411-101-0110 8,56
Раздел №2 Отделочные работы.	
Подраздел 1 Стены	

Заказ 12 Локальная смета № 1-01-00-01

№ п/п	Показатели
6	1115-0202-0107 Штукатурка поверхности по бетону, стены (местами) 15
7	1115-0202-0901 15
8	1115-0303-0207 Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, акриловыми составами (цвет согласовать с Заказчиком) 118
Подраздел 2 Полы	
9	1111-0102-0101 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных (15см) 8,6
10	1111-0102-0104 8,6
11	1111-0102-0109 Устройство подстилающих слоев бетонных (10см) 5,7
12	1212-0104-0501 Стены простые. Очистка вручную от краски 165
13	1115-0302-0101 165
Раздел №3 Ворота и стеллаж .	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	
14	1110-0402-0101 Монтаж ворот площадь до 9 м2 (цвет и эскиз согласовать с заказчиком) 20,7
Ресурс удален 261-104-0118	
15	223-401-0203 Ворота металлические с дверью ГОСТ 31174-2003 3х2,7 с замком 2
16	223-207-0103 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный с замком 4,5
17	1109-0501-0103 0,136
Ресурс удален 214-203-0103	
Ресурс удален 214-209-0802	
Ресурс удален 214-214-0108	

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 218-103-0207
	Ресурс удален 236-101-0107
	Ресурс удален 236-104-0103
	Ресурс удален 261-102-0322
18	290-000-0001 (Кпл) Стеллажи складские фронтальные 7000х2500х600мм шт. 2 178000